Spolufinancováno Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

nmnm nové město nad metují

ŠTEFLOVI ateliér

Studie systému sídelní zeleně Nové Město nad Metují

TEXTOVÁ ČÁST



Objednatel: **Nové Město nad Metují**
Sídlo: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zpracovatel: **doc. Ing. Lukáš ŠTEFL, Ph.D.** (autorizace A.3. krajinářská architektura, ČKA 05608)
ateliér ŠTEFLOVI
Toulovcovo náměstí 1163, 570 01 Litomyšl

Datum zpracování: **02/2026**

OBSAH

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOKUMENTACE 4
2. ÚVOD – SMYSLUPLNOST A VYUŽITÍ PŘEDLOŽENÉHO DOKUMENTU 5
2.1. POLITICKÉ A LEGISLATIVNÍ ZDŮVODNĚNÍ (AKTUÁLNOST PROBLEMATIKY) 6
2.2. VLIV MĚSTSKÉ ZELENĚ NA KVALITU MĚSTSKÉHO PROSTŘEDÍ 6
2.3. VÝZNAM MĚSTSKÉ ZELENĚ V UDRŽITELNÉM ROZVOJI MĚST 7
2.4. VÝZNAM MĚSTSKÉ ZELENĚ V KONTEXTU ADAPTACE MĚST NA KLIMATICKOU ZMĚNU 8
2.5. STRATEGIE PŘIZPŮSOBENÍ SE ZMĚNĚ KLIMATU ČR 9
2.6. SYSTÉM MĚSTSKÉ ZELENĚ A ZELENÁ INFRASTRUKTURA 11
3. POSTUP ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTU A METODIKA HODNOCENÍ PLOCH ZELENĚ 13
3.1. POSTUP ZPRACOVÁNÍ 13
3.2. DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ 13
3.3. PRINCIPIÁLNÍ ZÁKLAD HODNOCENÍ 15
3.4. VYMEZENÍ HODNOCENÉHO ÚZEMÍ 17
3.5. VLASTNÍ HODNOCENÍ (POPISNÉ ATRIBUTY A HODNOCENÉ INDIKÁTORY) 18
A. ČÁST: PRŮZKUMY A ROZBORY 28
4. POPIS ÚZEMÍ 28
5. ROZBOR PODKLADŮ A TERÉNNÍ PRŮZKUMY 36
6. VYHODNOCENÍ AKTUÁLNÍHO STAVU SÍDELNÍ ZELENĚ MĚSTA NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ 50
6.1. VYMEZENÍ SYSTÉMU ZELENĚ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ A KATEGORIZACE JEDNOTLIVÝCH PLOCH 50
6.2. PLOCHY ZELENĚ – MAJETKOVÉ VZTAHY 52
6.3. KVALITATIVNÍ HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ 53
6.4. HODNOCENÍ STABILITY PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ 55
6.5. KVALITATIVNÍ HODNOCENÍ STROMOŘADÍ 57
6.6. SHRNUTÍ A ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÉHO, HLAVNÍ DOPORUČENÍ PRO NÁVRH ROZVOJE 58
B. ČÁST: NÁVRH SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 61
7. NÁVRH ROZVOJE SÍDELNÍ ZELENĚ MĚSTA NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ 61
7.1. STRATEGIE ROZVOJE SÍDELNÍ ZELENĚ MĚSTA NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ 61
7.2. ROZVOJOVÉ OSY A UZLY SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 62
7.3. NÁVRH SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 63
7.4. NÁVRH OPATŘENÍ NA ÚROVNI JEDNOTLIVÝCH ZÁKLADNÍCH PLOCH ZELENĚ 63
7.4.1. NÁVRH OPATŘENÍ PRO JEDNOLTIVÉ ZÁKLADNÍ PLOCHY ZELENĚ 63
7.4.2. NÁVRH CÍLOVÉHO STAVU JEDNOTLOVÝCH ZÁKLADNÍCH PLOCH ZELENĚ 64
7.4.3. STANOVENÍ RÁMCOVÝCH ZÁSAD ÚDRŽBY, ROZDĚLENÍ DO INTENZITNÍCH TŘÍD UDR. PÉČE 66
7.5. NÁVRH OPATŘENÍ NA ÚROVNI SYSTÉMU ZELENĚ 67
7.5.1. PLOCHY NAVRŽENÉ KE ZMĚNĚ FUNKČNÍHO TYPU ZELENĚ 67

7.5.2. NOVĚ NAVRŽENÉ PLOCHY ZELENĚ 70
7.5.3. VIZE PŘEMĚNY A ÚPRAVY VYBRANNÝCH PLOCH VEŘEJNÉ ZELENĚ 74
7.5.4. POTENCIÁL PRO SITUOVÁNÍ NOVÝCH VÝSADEB STROMŮ – ODBORNÝ ODHAD 75
7.5.5. SEZNAM VHODNÝCH DRUHŮ STROMŮ PRO NOVÉ VÝSADBY 76
7.5.6. MODELOVÁ SCHÉMATA ŘEŠENÍ ULIČNÍ ZELENĚ PŘI TVORBĚ MĚSTSKÝCH ULIC 83
7.5.7. NÁVRH DOPORUČENÍ A PRINCIPŮ ROZVOJE A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ ... 89
7.5.8. ADAPTAČNÍ STRATEGIE NA ZMĚNU KLIMATU POMOCÍ ZELENĚ 92
7.5.9. NÁVRH TÉMAT PRO ZAPRACOVÁNÍ DO ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 84
8. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A ZDROJŮ 97
9. PŘÍLOHY 102

ČÁST A: PRŮZKUMY A ROZBORY

TABULKY:

- PŘÍLOHA: 01 DATABÁZE (TABULKY) HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH PLOCH ZELENĚ A NÁVRHU JEJICH ROZVOJE

GRAFICKÁ ČÁST:

- VÝKRES 01: ŠIRŠÍ VZTAHY (1:25 000) *poznámka: bude finalizováno 02/2026 po projednání konceptu*
- VÝKRES 02: SOUČASNÝ STAV SÍDELNÍ ZELENĚ MĚSTA NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ (1: 4 000)
- VÝKRES 03: PROBLÉMOVÝ VÝKRES (1: 4 000) *poznámka: bude finalizováno 02/2026 po projednání konceptu*

ČÁST B: NÁVRH SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

TABULKY:

- PŘÍLOHA: 01 DATABÁZE (TABULKY) HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH PLOCH ZELENĚ A NÁVRHU JEJICH ROZVOJE (viz výše část A, sloučeno do jednoho dokumentu)

GRAFICKÁ ČÁST:

- VÝKRES 04: NÁVRH SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ ŠIRŠÍ VZTAHY (1:25 000) *poznámka: bude finalizováno 02/2026 po projednání konceptu*
- VÝKRES 05: NÁVRH SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ (1: 4 000) *poznámka: bude finalizováno 02/2026 po projednání konceptu*
- VÝKRES 06: NÁVRH ROZVOJE SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ MĚSTA NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ (1: 4 000)

GRAFICKÉ KARTY:

- PŘÍLOHA 02: INSPIRATIVNÍ TABULE MOŽNÉHO ŘEŠENÍ VYBRANÝCH PLOCH VEŘEJNÉ ZELENĚ

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOKUMENTACE

Název akce:	STUDIE SYSTÉMU SÍDLENÍ ZELENĚ MĚSTA NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
Město:	Město Nové Město nad Metují
Řešené území:	kat. území (intravilán): Nové Město nad Metují, včetně k.ú. Krčín, Spy, Vrchoviny
Objednatel:	Město Nové Město nad Metují náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují
Zpracovatel:	doc. Ing. Lukáš ŠTEFL, Ph.D. (autorizace A.3. krajinářská architektura, ČKA 05608) ŠTEFLOVI – ateliér zahradní a krajinářské architektury Toulovcovo nám 1163, Litomyšl 570 01 www.ateliersteflovi.cz Tel.: 737 807 440 info@ateliersteflovi.cz
Spolupráce:	Ing. Michaela Šteflová Ing. Michael Melek Ing. arch. Eliška Vraspírová
Typ dokumentace:	Studie systému sídelní zeleně (SSSZ)
Datum:	02/2026

2. úvod – smysluplnost a využití předloženého dokumentu

2. ÚVOD – SMYSLUPLNOST A VYUŽITÍ PŘEDLOŽENÉHO DOKUMENTU

V souvislosti s rychlou urbanizací, měnícím se stavem životního prostředí a probíhající klimatickou změnou tvoří právě **zeleň klíčový aspekt** většiny evropských i světových strategických dokumentů a adaptačních strategií řešících **budoucí obyvatelnost a udržitelnost městského prostředí**. Problematika zeleně a zelené infrastruktury se tak stává nejen aktuálním vědeckým, ale i aktuálním politickým a celospolečenským tématem.

Poznání skutečného stavu a kvality ploch městské zeleně a identifikace faktorů a příčin, které její kvalitativní stav pozitivně či negativně ovlivňují, je zcela nezbytným a zásadním krokem k plánování jakýchkoliv dalších zásahů do těchto ploch, nastavení režimu jejich péče, rozvoje a jejich udržitelnému managementu obecně.

Se stále se zhoršujícím životním prostředím, rychlou urbanizací, postupnou změnou klimatu, přeměnou naší krajiny i měst, rychlým životním tempem, stresem a souvisejícím negativními jevy čím dál více **stoupá** také **význam a potřeba kvalitního městského prostoru, a především pak kvalitní městské zeleně**.

- Zeleň plní v našich městech širokou škálu environmentálních funkcí, ve vztahu k výše zmíněnému je významná především funkce mikroklimatická (benefity zeleně) a také funkce rekreační a estetická.
- Zeleň vytváří v našich městech prostor pro pobyt, prostor pro rekreaci, regeneraci psychických sil.
- **Zeleň** více či méně dotváří strukturu našich měst a svým působením **ovlivňuje** kvalitu životního prostředí našich měst **i kvalitu lidského života**.
- Potřeba kvalitní městské zeleně je v dnešní době zcela zřejmá a všeobecně uznávaná.

Předložený generel zeleně (studie systému sídelní zeleně) města Nové Město nad Metují představuje **koncepci péče a dalšího rozvoje veřejné zeleně města Nové Město nad Metují má za cíl napomoci k jejímu zkvalitnění.** Předložený dokument tvoří základní systematický a koncepční podklad pro výkon správy městské zeleně.

- Předložený dokument provedl:
  - **Analýzu současného stavu** jednotlivých objektů zeleně tvořících systém městské zeleně Nové Město nad Metují. Formou rámcového posouzení byl zhodnocen **aktuální stav jednotlivých objektů zeleně** a následně posouzen **stav systému zeleně jako celku**.
  - **Navrhl a stanovil principy rozvoje městské zeleně města Nové Město nad Metují.**
- Předložený dokument tvoří:
  - Jedná se o **základní kvantitativní i kvalitativní analýzu** jednotlivých objektů zeleně a systému městské zeleně jako celku. Nad touto analýzou je v druhé fázi zpracován vlastní plán rozvoje systému městské zeleně (územní studie).
  - Celý dokument představuje zcela základní **informační, systematický a koncepční podklad pro optimální výkon správy městské zeleně**, který slouží jako podklad pro zpracování další územně plánovací, technickoprovozní nebo koncepční dokumentace.
  - Plán rozvoje systému městské zeleně **má za cíl napomoci ke zkvalitnění systému městské zeleně a jejich jednotlivých ploch, k efektivnímu využití disponibilních zdrojů financí** (výběr objektů zeleně pro pasportizaci a zpracování plánu péče, výběr ploch pro přednostní dendrologický průzkum a návrh pěstebních opatření, výběr ploch k obnově, úpravě, změně režimu péče apod.) **a plánování jejího dalšího rozvoje** (propojení, změna či úprava stávajících ploch zeleně, vymezení prostoru pro nové plochy zeleně, vzájemné propojení ploch a zvýšení jejich funkčního využití, propojení města s okolní krajinou apod.).

2.1. POLITICKÉ A LEGISLATIVNÍ ZDŮVODNĚNÍ (AKTUÁLNOST PROBLEMATIKY)

Vláda ČR v roce 2010 schválila dokument **Zásady urbánní politiky**[1]. Jedná se o rámcový dokument, který má za cíl koordinovat přístupy veřejné správy k rozvoji měst a navrhnout směry a aktivity napomáhající k jejich udržitelnému rozvoji. Ve vztahu k tématu městské zeleně je důležitá především zásada číslo 5: **Péče o městské životní prostředí**, která definuje hlavní strategické směry a rozvojové aktivity. V rámci strategického směru *„péče o přírodu a krajinu"* jsou definovány následující rozvojové aktivity:

- *„pečovat o systém sídelní zeleně,* ***zlepšovat jeho strukturu*** *a umísťovat zelené pásy kolem městských sídel, dodržovat princip „zeleň za zeleň;*
- *chránit plochy zeleně a nezastavěných pozemků s potenciálem naplnění rekreačních a ekologických funkcí v zájmu* ***udržitelného rozvoje*** *systému sídelní zeleně."*

Státní politika životního prostředí ČR (SPŽP ČR) pro období 2012–2020 vymezuje plán na realizaci efektivní ochrany životního prostředí. Hlavním cílem je zajistit zdravé a kvalitní životní prostředí pro občany ČR a minimalizovat negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí (viz[2]). SPŽP ČR definuje ve svých tematických oblastech dílčí cíle a opatření k naplnění její realizace. V tematické oblasti 3: Ochrana přírody a krajiny je dílčím cílem cíl č. 3.3.1 Zlepšení systému zeleně v sídlech a jeho struktury. K tomuto cíli navrhuje SPŽP ČR následující opatření:

- *„Zajistit zachování a vymezení nových ploch a prvků zeleně jako součásti* ***funkčního a strukturovaného systému sídelní zeleně*** *v sídlech v rámci územního plánování, aby byla zajištěna základní podmínka pro plnění jeho funkcí.*
- *Zvýšit funkční kvalitu ploch a prvků zeleně v sídlech a* ***zajistit pěší dostupnost ploch zeleně s rekreační funkcí****.*
- *Plánovat a zakládat nové plochy zeleně jak v rozvojových oblastech sídel, tak v původní zástavbě".*

SPŽP ČR dále vyzdvihuje *že „vzhledem k minimálním plošným rezervám pro nové plochy zeleně ve stávající zástavbě je nezbytné zajistit ochranu a* ***zvýšit kvalitu a funkční účinnost zeleně stávající****.".*

2.2. VLIV MĚSTSKÉ ZELENĚ NA KVALITU MĚSTSKÉHO PROSTŘEDÍ

Výsledky výzkumů zabývajících se vlivem městské zeleně na kvalitu městského prostředí jednoznačně dokládají **pozitivní přínos městské zeleně kvalitu městského prostředí** i na kvalitu lidského života v něm.

S rychlou urbanizací, přeměnou krajiny i měst, zhoršujícím se životním prostředím, rychlým životním tempem a souvisejícím negativními jevy čím dál více stoupá význam a potřeba kvalitního městského prostoru, a především pak kvalitní městské zeleně a benefity na ní vázané. Zeleň plní ve městech širokou škálu stěžejních

[1] MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj). Zásady urbánní politiky [online]. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. 2010. s. 53.[cit. 2013-01-16]. Dostupné z http://www.mmr.cz/ Poznámka: dokument byl aktualizován v roce 2023.

[2] MŽP. Státní politika životního prostředí České republiky 2012–2020 [online]. Praha: Ministerstva životního prostředí. 2012, 88 p. [cit. 2013-01-16]. Dostupné z: http://www.mzp.cz/ Poznámka: dokument aktualizován - Státní politika životního prostředí České republiky 2030 s výhledem do 2050 (dále jen „SPŽP 2030") byla schválena vládou ČR usnesením č. 21 dne 11. 1. 2021.

environmentálních funkcí a současně vytváří prostor pro pobyt, rekreaci a regeneraci psychických sil. Zeleň více či méně dotváří strukturu měst a svým působením prokazatelně ovlivňuje kvalitu lidského života[3].

Snaha o zajištění kvalitního prostředí pro obyvatele měst bude v globálním měřítku stále důležitější[4]. Dále je potřeba také zmínit architektonickou funkci městské zeleně a její význam ve formování městského prostoru (prostorotvorná funkce). Zcela stěžejní z hlediska obyvatelnosti měst je význam městské zeleně jakožto **prostoru pro pobyt** (obyvatel měst, návštěvníků), a dále pak význam zeleně pro vnější obraz a vlastní identitu a kompozici města. Prospěch plynoucí z estetické funkce městské zeleně popisuje např. Tyrväinen et al. (2005)[5].

V odborné literatuře věnující se městské zeleni se ustálil pojem **benefity** (*benefits*) městské zeleně. Část benefitů plynoucích z přítomnosti zeleně v sídle je nazývána **ekosystémové služby** městské zeleně (*ekosystém services*)[6]. S rozšiřováním a zahušťováním měst a rostoucím tlakem na plochy městské zeleně roste i jejich hodnota a výzkum se zaměřuje na kvantifikaci benefitů („prospěchu“), které městská zeleně poskytuje. Tyto nástroje a metody jsou pravděpodobně nejvíce propracované v severní Americe pro vyčíslení ekonomických benefitů plynoucích z přítomnosti stromů ve městech. Např. rozsáhlá odborná studie[7] uvádí, že stromy v městských oblastech USA každoročně snižují spotřebu elektřiny o 4,7 miliard USD, spotřebu tepla o 3,1 miliardy USD a zabraňují tak vzniku tisíců tun emisí několika znečišťujících látek v hodnotě 3,9 miliardy USD ročně. Průměrné snížení domácí spotřeby energie v důsledku přítomnosti stromů ve městech kalkulovala citovaná studie na 7,2 procenta.

2.3. VÝZNAM MĚSTSKÉ ZELENĚ V UDRŽITELNÉM ROZVOJI MĚST

Obyvatelné a udržitelné město je často charakterizováno *„bohatým poskytováním vysoce kvalitních ploch městské zeleně na strategických místech pro potěšení obyvatel, pracovníků a návštěvníků“*[8].

Důležitost a význam městské zeleně v konceptu udržitelného rozvoje měst zdůrazňují i závěry jednotlivých vědeckých studií[9]. Ty vyzdvihují nejen pozitivní vliv městské zeleně na klíčové oblasti udržitelného rozvoje měst, ale i pozitivní vliv na kvalitu městského prostředí jako takového. **Městské parky a otevřené zelené plochy mají strategický význam pro kvalitu života naší stále více urbanizované společnosti**[10]. Kromě významných environmentálních služeb, poskytují sociální a psychologické služby, které mají zásadní význam pro obyvatelnost měst a blahobyt jejich obyvatel. Tyto služby jsou nezbytné pro kvalitu lidského života a jsou označovány za jeden z klíčových prvků trvale udržitelného rozvoje.

---

[3] ŠIMEK, P. a ŠTEFL, L. Management městské zeleně – systémové postupy a nástroje plánování. *Životné prostredie*. 2020a. 54 (3), p. 183-191. ISSN 0044-4863

[4] KABISCH, N. and HAASE, D. Green spaces of European cities revisited for 1990–2006. *Landscape and Urban Planning*. 2013, 110, p. 113–122. ISSN 0169-2046

[5] TYRVÄINEN, L. et al. Benefits and Uses of Urban Forests and Trees. In: KONIJNENDIJK, C., K. et al. (eds). *Urban Forests and Trees: A Reference Book*. Springer, 2005, p. 81–114. ISBN 978-3-540-25126-2.

[6] HANSEN, R. *Multifunctionality as a Principle for Urban Green Infrastructure Planning – Theory, Application and Linkages to Ecosystem Services*. München, 2018. 185 p. Dissertation. Technischen Universität München

[7] NOWAK, D. J., et. al. Residential building energy conservation and avoided power plant emissions by urban and community trees in the United States. *Urban Forestry and Urban Greening*. 2017, 21, p. 158–165. ISSN 1618-8667.

[8] JIM, C. Y. a W. Y. CHEN. Recreation–amenity use and contingent valuation of urban greenspaces in Guangzhou, China. Landscape and Urban Planning. 2006, vol. 75, iss. 1–2, p. 81-96.

[9] THORÉN, K. H. “The green poster” A method to evaluate the sustainability of the urban green structure. Environmental Impact Assessment Review. 2000, vol. 20, iss. 3, p. 359-371; ZHOU, X. a Y-Ch. WANG. Spatial-temporal dynamics of urban green space in response to rapid urbanization and greening policies. Landscape and Urban Planning. 2011, vol. 100, iss. 3, p. 268-277

[10] CHIESURA, A. The role of urban parks for the sustainable city. Landscape and Urban Planning. 2004, vol. 68, iss. 1, p. 129-138.

2.4. VÝZNAM MĚSTSKÉ ZELENĚ V KONTEXTU ADAPTACE MĚST NA KLIMATICKOU ZMĚNU

Globální změna klimatu představuje nové výzvy a další důvod k optimalizaci plánování a správy zeleně ve městech (Jim, Lo, Byrne, 2015[11]). Stejní autoři, na základě analýzy několika vědeckých studií, očekávají (vzhledem k tomu, že ve městech žije více než polovina lidstva, přičemž mnoho z měst je postižena chronickými environmentálními a ekologickými stresy), že **městské obyvatelstvo bude více trpět dopady změny klimatu**. V citované práci jsou také shrnuty hlavní předpokládané dopady probíhající změny klimatu na život ve městech, stejně jako význam městské zeleně na zmírnění těchto dopadů.

Zásadní význam městské zeleně v adaptačních strategiích měst na změnu klimatu a „ochlazování" měst je dále doložen množstvím vědeckých studií (viz např.[12],[13], [14] a další). Citované studie se v principu shodují na:

- **důležitosti strategického plánování zeleně ve městech**,
- důležitosti jejího **vhodného rozmístění** a prostorového uspořádání,
- na zásadním významu využít městskou zeleň ke zvýšení odolnosti městského prostředí vůči:
  - **dopadům klimatické** změny,
  - **snížení** povrchové teploty,
  - zvýšení celkové odolnosti měst,
  - snížení energetické poptávky v letním období.

Přínos zelené infrastruktury ke zmírnění důsledků změny klimatu a přizpůsobení se této změně popisuje i COM (2013)[15].

Za praktickou aplikaci těchto strategií lze ze zahraničních adaptací na změnu klimatu odkázat např. na adaptační klimatickou strategii pro město Londýn[16], dále např. adaptační strategii městské zeleně města Vancouver[17] tykající se například detailního výběru vhodných druhů stromů, jejich rozmístění, situování a vytvoření vhodných podmínek pro jejich růst v kombinaci s dalšími opatřeními, či strategie pro město Toronta „Toronto Green Standard"[18].

Z českých koncepčních dokumentů a strategií lze uvést například dokument „Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu"[19] či dokument „Zásady pro rozvoj adaptací na změnu klimatu ve městě Brně s využitím

---

[11] JIM, C.Y., LO, A. and BYRNE, J. Charting the Green and Climate-Adaptive City. *Landscape and Urban Planning*. 2015, 138, p. 51-53. ISSN 0169-2046.

[12] TSAI, W.L., DAVIS, A. and JACKSON, L. E. Associations between Types of Greenery along Neighborhood Roads and Weight Status in Different Climates. *Urban Forestry & Urban Greening*. 2019, 41, p. 104–117. ISSN 1618-8667.

[13] SZOPIŃSKA, E., et al. Spatial Form of Greenery in Strategic Environmental Management in the Context of Urban Adaptation to Climate Change. *Polish Journal of Environmental Studies*. 2018, 28 (4), p .2845-2856. ISSN 1230-1485.

[14] WU, Z. and CHEN, L. Optimizing the spatial arrangement of trees in residential neighborhoods for better cooling effects: Integrating modeling with in-situ measurements. *Landscape and Urban Planning*. 2017, 167, p. 463-472. ISSN 0169-2046.

[15] COM. *249 final: Green Infrastructure – Enhancing Europe's Natural Capital (Zelená infrastruktura – zlepšování přírodního kapitálu Evropy). Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů*. Brusel: COM, 2013, 12 p. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d41348f2-01d5-4abe-b817-4c73e6f1b2df.0016.03/DOC_1&format=PDF

[16] MAYOR OF LONDON. *London environment strategy*. London, UK: Greater London Authority, 2018, 451 p. ISBN 978-1-84781-694-8. Dostupné z: https://www.london.gov.uk/sites/default/files/london_environment_strategy_0.pdf

[17] NEEDOBA at al. *Urban Forest Climate Adaptation – Framework for Metro Vancouver, Tree Species Selection, Planting and Management*. 2017. 115 p. Dostupné z: http://www.metrovancouver.org/services/regional-planning/PlanningPublications/UrbanForestClimateAdaptationFrameworkTreeSpeciesSelection.pdf

[18] KING et al. *Toronto Green Standard* [online]. 2018.mDostupné z: https://www.toronto.ca/city-government/planning-development/official-plan-guidelines/toronto-green-standard/

[19] IRP Praha. *Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu* [online]. 2017

ekosystémově založených přístupů“[20]. Velmi detailní popis aplikace jednotlivých opatření je popsán v dokumentu *„Hospodaření se srážkovými vodami – cesta k modrozelené infrastruktuře, Olomoucké stavební standardy k integraci modrozelené infrastruktury“*[21], kde jsou v části týkající se zeleně podrobně rozpracovány a popsány konkrétní opatření pro udržitelné hospodaření se srážkovými vodami.

2.5. STRATEGIE PŘIZPŮSOBENÍ SE ZMĚNĚ KLIMATU V PODMÍNKÁCH ČR

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR[22] je strategie vydaná Ministerstvem životního prostředí České republiky v roce 2015, jenž má za cíl *„zmírnit dopady změny klimatu přizpůsobením se této změně v co největší míře, zachovat dobré životní podmínky a uchovat a případně vylepšit hospodářský potenciál pro příští generace*“. Tato strategie také definuje: **Adaptačních opatření na změnu klimatu v urbanizované krajině pomocí zeleně.**

Základní cíl adaptačních opatření v urbanizované krajině (dle citovaného dokumentu):

- *„zvýšení odolnosti sídel a jejich schopnosti přizpůsobit se projevům změny klimatu, čehož lze dosáhnout jejich trvale udržitelným rozvojem při zachování potřebné kvality života obyvatel“*
- Hlavní doporučení pro urbanizovanou krajinu (dle citovaného dokumentu):

*„Zajistit udržitelné hospodaření s vodou (zasakování či využívání srážkových vod, úsporná opatření) a funkčně propojené systémy ploch s převažujícími přírodními složkami **tvořící systém sídelní zeleně**. Důležitou roli přitom budou hrát vodní a **vegetační plochy** a prvky. Podporovat celkové zvyšování připravenosti urbanizovaných území na projevy změn klimatu (…)“.*

Adaptačních opatření na změnu klimatu v urbanizované krajině dle adaptační strategie ČR

(1) Opatření k minimalizaci povrchového odtoku

- *např. realizace členitých přírodních ploch a ploch s prvky vegetace*
- *zvyšování podílu ploch s propustným povrchem v sídlech (přeměnou vhodných ploch s dosud nepropustným povrchem).*
- *upřednostnění realizace propustných povrchů na nových zpevněných plochách, což vede k zachování propustnosti povrchu (lze využít zatravňovacích dlaždic, štěrkových trávníků, propustných nebo částečně propustných dlažeb apod.)*

(2) Opatření k redukci znečištění povrchového odtoku

(3) Zajištění variability urbanizovaného území

- *Základním předpokladem udržitelného využívání urbanizovaného území s ohledem na přírodní a sociálněekonomické procesy (vč. změny klimatu) je **vytváření funkčně propojených systémů ploch***

[20] LORENCOVÁ et al. *Zásady pro rozvoj adaptací na změnu klimatu ve městě Brně s využitím ekosystémově založených přístupů. Východiska pro zpracování Strategie pro Brno 2050*. Brno, 83 s.

[21] VÍTEK, J. et al. *Hospodaření se srážkovými vodami – cesta k modrozelené infrastruktuře – Olomoucké stavební standardy k integraci modrozelené infrastruktury.* Brno: JV PROJEKT VH, 2018, 200 p.

[22] *Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR, Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2015. Poznámka: dokument byl aktualizován: 1. aktualizace pro období 2021 – 2030 zde: https://mzp.gov.cz/system/files/2025-03/OAZK_Narodni_adaptacni_strategie-aktualizace_20211026.pdf*

s převažujícími přírodními složkami (tzv. „systémů sídelní zeleně“), *a to zejména s plochami a prvky vegetace a vodními plochami (vč. vodních toků). Systémy sídelní zeleně (na území obce, celoměstské) jsou součástí přírodních a krajinných celků pronikajících do struktury sídla a napojujících sídlo na příměstskou krajinu. Pro zajištění ekologické funkce systému sídelní zeleně je zejména ve městech důležitá dostatečná velikost plochy zeleně, funkční návaznost sousedních ploch (zajišťující spojitost systému s co nejmenší fragmentací), charakter přírodních složek jednotlivých ploch (jejich ekologická stabilita, biodiverzita a variabilita biotopů). Funkční systémy sídelní zeleně zvýší ekologickou stabilitu a trvalou udržitelnost území a budou odolnější vůči působení změny klimat. Při dostatečném rozsahu přírodních ploch budou mít i příznivý vliv na místní klimatické podmínky (nižší prašnost, zmírnění teplotních extrémů, vyšší vlhkost vzduchu aj.)*

- *„v rámci adaptačních opatření **zajistit rozvoj systémů sídelní zeleně (…), nezbytné zvýšit kvalitu a funkční účinnost stávající sídelní zeleně a (…) se zaměřit na plánování a rozvoj systémů sídelní zeleně“***

(4) Opatření k zajištění funkčního a ekologicky stabilního systému sídelní zeleně

- *Revitalizovat stávající a **realizovat nová funkční propojení existujících ploch zeleně**, zvýšit podíl přírodě blízkých postupů a metod při revitalizaci a zakládání ploch zeleně s ohledem na jejich udržitelnost, pro výsadby v městském prostředí **volit vhodný sortiment rostlin**.*
- *Zvýšit počet realizovaných ploch a prvků zeleně na vodorovných i svislých konstrukcích (střešní zahrady, **popínavé rostliny** na konstrukcích), přičemž za přínosné lze považovat takové prvky zeleně, které mohou být odkázány výhradně na atmosférické srážky (např. extenzivní zelené střechy), případně u kterých jsou při významném adaptačním efektu minimalizovány nároky na umělé zavlažování.*
- ***Zajistit odpovídající správu systému sídelní zeleně včetně efektivní údržby a důsledně využívat nástrojů managementu zeleně.***

(5) Opatření v oblasti urbanistického rozvoje, stavebnictví a architektury

- využití aktuální trendů a poznatků architektury a krajinářské architektury

Z principů vyplývajících z tohoto dokumentu bylo také vycházeno při navrhování jednotlivých doporučení pro jednotlivé plochy zeleně.

= z citovaných adaptačních opatření a strategií, je zcela jasná nezastupitelná úloha krajinářské architektury a jejích SYSTÉMOVÝCH nástrojů pro adaptaci měst na změnu klimatu. **Adaptační strategii za využití městské zeleně představuje tento předložený dokument „Studie systému sídelní zeleně města Nově Město nad Metují“,** který současně tvoří systémový a koncepční nástroj pro efektivní správu a rozvoj městské zeleně.

2.6. SYSTÉM MĚSTSKÉ ZELENĚ A ZELENÁ INFRASTRUKTURA

Základní definici zelené infrastruktury uvádí Komise evropského parlamentu[23]:

„Zelená infrastruktura: *strategicky plánovaná síť přírodních a polopřírodních oblastí s rozdílnými environmentálními rysy, jež byla navržena a je řízena s cílem poskytovat širokou škálu ekosystémových služeb. Zahrnuje* ***zelené plochy*** *(nebo modré plochy, jde-li o vodní ekosystémy) a jiné fyzické prvky v pevninských (včetně pobřežních) a mořských oblastech. Na pevnině se zelená infrastruktura může nacházet ve venkovských oblastech i v* ***městském prostředí****".*

Zelená infrastruktura dle citovaného dokumentu vychází ze zásady, *„že ochrana a zdokonalování přírody a přírodních procesů, stejně jako četné přínosy, jež příroda dává lidské společnosti, musí být* ***vědomě začleněny do územního plánování a rozvoje****. Zelená infrastruktura má v porovnání s jednoúčelovou šedou infrastrukturou četné výhody. Neomezuje územní rozvoj, ale podporuje řešení v součinnosti s přírodou, jestliže se jeví jako nejlepší možnost. Nezřídka může být alternativou nebo doplňkem ke standardním řešením šedé infrastruktury".*

Širším souvislostem problematiky zelené infrastruktury v evropském kontextu se věnují např. technický report vydaný Evropskou environmentální agenturou[24] či publikace[25] vydaná společným výzkumným střediskem EU, která zdůrazňuje, že ekosystémy **musí být v dobrém stavu**, aby mohly poskytovat více ekosystémových služeb (*poznámka: přímá vazba na stabilitu a kvalitu ploch zeleně v tomto předloženém dokumentu pro město Nově Město nad Metují*).

Rakouská krajinářská architektka Christine Rottenbacher[26], z Danube University Krems, popisuje specifika a odlišnosti realizace prvků zelené infrastruktury uvnitř měst oproti volné krajině, kdy dochází k závěru, že „**plánování a realizace zelené infrastruktury ve městech vyžaduje metody krajinářské architektury**". Současně zmiňuje, že „součástí procesu návrhu musí být pochopení vlastností místa, podpora a udržení ekologického zdraví, sociálního a ekonomického blahobytu. Uvedený přístup kombinuje průzkum, plánování procesu a identifikaci ekosystémových služeb městské zelené infrastruktury".

Rozsáhlá vědecká práce[27] doporučuje, že pro komplexní hodnocení zelené infrastruktury by měl být použit ternární přístup, tj. struktura o „třech vrcholech". Měla by být zohledněna hlediska **funkční** (účel, použití, služby), **strukturální** (morfologie a skladba) a konfigurační (**prostorové uspořádání**) prvků zelené infrastruktury (*poznámka: přímá vazba na hlavní hodnotící atributy použité v případě hodnocení ve městě Nově Město nad Metují*).

---

[23] COM. *249 final: Green Infrastructure – Enhancing Europe's Natural Capital (Zelená infrastruktura – zlepšování přírodního kapitálu Evropy). Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů*. Brusel: COM, 2013, 12 p. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d41348f2-01d5-4abe-b817-4c73e6f1b2df.0016.03/DOC_1&format=PDF

[24] EEA. *Technical report No 2/2014: Spatial analysis of green infrastructure in Europe*. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2014. 53 p. ISBN: 978-92-9213-421-1. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/262559272_Spatial_analysis_of_green_infrastructure_in_Europe

[25] ESTREGUIL et al. *Strategic Green Infrastructure and Ecosystem Restoration*. Publications Office of the European Union, 2019, 126 p. ISBN: 978-92-79-97294-2 (online). Dostupné z: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/strategic-green-infrastructure-and-ecosystem-restoration

[26] ROOTENBACHER, CH. Plánování a realizace zelené infrastruktury ve městech vyžaduje metody krajinářské architektury. *Bulletin ČKA 2/2015 – Téma: zelená infrastruktura*. 2015, 2, p. 53-55. ISSN 1804-2066.

[27] KOC, C.B., OSMOND, P. and PETERS, A. Towards a comprehensive green infrastructure typology. A systematic review of approaches, methods and typologies. *Urban Ecosystems*. 2017, 20 (1), 15–35. ISSN 1573-1642.

Práce[28] analyzuje vzájemný vztah pojmů zelená infrastruktura a systém zeleně. Práce se odkazuje také na výsledky rozsáhlého projektu *Green surge*[29], v rámci, kterého řešitelský tým mimo jiné zjišťoval užívání pojmu zelená infrastruktura v uplatňovaných přístupech strategického plánování městské zeleně v 20 městech Evropy. Výsledky citovaného projektu doložily, že velmi málo z analyzovaných dokumentů výslovně odkazuje na termín „zelená infrastruktura" (pouze 7 z celkového počtu 32 zkoumaných dokumentů). Mnohem častější jsou případy, kdy jsou využívány pojmy, jako je **systém zeleně/zelené struktury** nebo ekologické sítě (doslovně: „***green system/green structure*** *or ecological network*"). Tyto jiné koncepty byly nalezeny ve dvou třetinách zkoumaných dokumentů. V těchto souvislostech se hovoří o konceptu plánování „***Urban green infrastructure***". Citovaná práce Šimek, Šimek (2016) tak dochází k závěru, že pojem „systémy zeleně měst" lze nejlépe ztotožnit s termínem "**městská zelená infrastruktura**" (*Urban green infrastructure)* a že tyto strategické koncepce musí být oborově formulovány s ohledem na multifunkční potenciál skladebných prvků systému.

Pojem „městská zelená infrastruktura" je definován i rakouskou krajinářskou architektkou[30]. *„Městská zelená infrastruktura: je zasazena do lidského ekosystému, který je definován gradienty (úrovněmi) „přírody" a jejími „domestikovanými" funkcemi, službami a biodiverzitou v rámci ekosystému. Požadujeme, aby byl při projednávání rámce pro zjišťování potenciálu sociokulturních a environmentálních úprav veden* dialog, jehož prostřednictvím byl prozkoumán vztah mezi člověkem a jeho městskou přírodou".

[28] ŠIMEK, P. a ŠIMEK P. jun. Zelená infrastruktura po česku. In: PANČÍKOVÁ, L. (ed.): *Dny zahradní a krajinářské tvorby 2016: Zelená infrastruktura*. Praha: SZKT, 2016, p. 8–11.

[29] HANSEN, R. et al. *Report of case study portraits – APPENDIX – GREEN SURGE study on urban green infrastructure planning and governance in 20 European case studies*. Technical Report. 2015, 271 p. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/273058957_Report_of_case_study_portraits_-_APPENDIX_-_GREEN_SURGE_study_on_urban_green_infrastructure_planning_and_governance_in_20_European_case_studies

[30] ROOTENBACHER, CH. Plánování a realizace zelené infrastruktury ve městech vyžaduje metody krajinářské architektury. *Bulletin ČKA 2/2015 – Téma: zelená infrastruktura*. 2015, 2, p. 53-55. ISSN 1804-2066.



3. postup zpracování dokumentu a metodika hodnocení ploch zeleně

3. POSTUP ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTU A METODIKA HODNOCENÍ PLOCH ZELENĚ

3.1. POSTUP ZPRACOVÁNÍ

1. Vstupní jednání, představení dokumentu, odsouhlasení postupu a harmonogramu (09/2025)
2. Převzetí podkladových dat (10/2025)
   - Podkladová mapová data o území poskytnuté městem Nově Město nad Metují
   - Převzetí podkladů od „pracovní skupiny Studie systému sídelní zeleně města Nově Město nad Metují“ (zástupci města Nově Město nad Metují, podílející se na rozvoji či péči o sídelní zeleň) – informace o potřebách města, plánovaných záměrech, existujících studiích a projektových dokumentacích.

3. Vlastní rešerše a analýzy (10 až 11/2025).

3. Terénní průzkumy a rozbory (11/2025).
   - Na terénní hodnocení následovalo vyhodnocení a interpretace zjištěného stavu, které se odrazilo do návrhu rozvoje systému zeleně města.

4. Návrh rozvoje systému sídelní zeleně (11/2025 až 1/2026)
   - Zpracování návrhu rozvoje městské zeleně města Nově Město nad Metují

5. Představení a prezentace konceptu (2/2026) a připomínkování dokumentu, zapracování připomínek.

6. Finalizace.

3.2. DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Městská zeleň je termínem vícevýznamovým. Nejčastěji je používán ve významu[31]:

a) Zeleň patřící do kompetence nižších správních jednotek – především obcí. Komunální (obecní) zeleň jako taková pak tedy logicky zahrnuje plochy zeleně, které mohou být kategorizovány podle různých kritérií (např. podle přístupnosti, převládající funkce, intenzity péče apod.).

b) Konkrétní plochy zeleně, u kterých rozvoj vegetačních prvků nejsou schopny zajistit přirozené regulační mechanismy, kde trvalé ekologické podmínky jsou výrazně změněny a existenci ploch zeleně zajišťuje především koncepce správy zeleně a režim péče o ně.

c) Zeleň na území města – tedy uvnitř zastavěného území.

Městská zeleň *„představuje soubor objektů zeleně území, u kterých je jejich existence podmíněna péčí člověka. V konkrétním území je většina ploch městské zeleně v kompetenci obce a jejím správcem je územně odpovídající obecní (městský) úřad. Jednotlivé objekty městské zeleně jsou v převažující míře lokalizovány uvnitř zastavěného území obce.“.* [32]

Sídelní zeleň (SZ): *„pojem „sídelní zeleň“ není právní úpravou definován. Pojem lze zjednodušeně popsat jako soubor ploch, jejichž aktuální hlavní funkce jsou vázány přímo na zeleň (resp. vegetační prvky) nebo v nichž je zeleň důležitým doplňkovým prvkem k hlavnímu využití těchto ploch, které se vyskytují (vymezují) v zastavěném území,*

[31] ŠIMEK, P. *Management městské zeleně.* Rukopis, 2014. (nepublikováno).
[32] ŠIMEK, P. *Management městské zeleně.* Rukopis, 2014. (nepublikováno).

zastavitelných plochách a případně nezastavěném území v bezprostřední vazbě na zastavěné území a zastavitelné plochy. [33]

Základní plocha sídelní zeleně (ZPZ): *„je plocha, v níž převládá některá z funkcí zeleně, jejíž projevy jsou homogenní. Hlavní funkce ZPZ mohou být vázány přímo na zeleň (resp. vegetační prvky) nebo v nichž je zeleň důležitým doplňkovým prvkem k hlavnímu využití těchto ploch. Základní plocha zeleně je základní prostorovou (skladebnou) jednotkou systému zeleně sídla, kde je vymezována z hlediska kompozičního (role v prostorovém uspořádání sídla) a funkčního. Pojmem "plocha sídelní zeleně" resp. "základní plocha sídelní zeleně", uplatňovaným především v procesech prostorového plánování, označujeme stávající nebo navrhovaný objekt sídelní zeleně (objekt sídelní zeleně)“.*

Systém městské zeleně je *„složen z mozaiky základních ploch a mezi těmito plochami existují prostorové a funkční vazby. (…) tyto vazby mohou být kompoziční, provozní, nebo mohou vyplývat z ekologické povahy území…“.* [34]

- **Vegetační prvek (VP)** *„je základní živá prostorotvorná složka díla zahradní či krajinářské tvorby. Vegetační prvek je určen fyziognomií (vzhledem), prostorovým uspořádáním rostlin a způsobem pěstování.“.* [35] Stejný autor dále uvádí, že základní kategorie prostorového uspořádání vegetačních prvků jsou bod, linie, plocha (tj. vegetační prvky bodové, liniové a plošné).
- **Dřevinný vegetační prvek (DVP**) je vegetační prvek tvořený dřevinou či dřevinami.[36]
- **Funkční typ zeleně** *„je oborový termín používaný pro upřesnění hlavní funkce základní plochy zeleně. Hlavní funkce je označení převládajících procesů a jevů, které souvisí s využíváním základní plochy zeleně“* .[37]
    - Funkční typy zeleně jsou standardně děleny do dvou základních skupin.
        - První skupinou jsou plochy (objekty zeleně), na nichž zeleň plní **hlavní funkci,** tj. plochy, u kterých je většina rozhodujících funkcí **vázána na vlastní zeleň**.
        - Druhou skupinou jsou plochy (objekty zeleně), na nichž zeleň plní **funkci doplňkovou** (doprovodnou), tj. takové plochy, na nichž dominuje dle stavebního zákona funkce zastavitelných území (bydlení, vybavenost, doprava apod.) a vegetační prvky (resp. zeleň) tuto primární funkci doprovází nebo **doplňují**.
- **Udržovací péče** *„je soubor činností nutných k zachování plné funkční účinnosti vegetačního prvku. Činnosti udržovací péče se zpravidla opakují v pravidelných časových intervalech“.* [38]
- **Pěstební opatření** *„je soubor činností nutných k ovlivnění kvalitativních atributů vegetačního prvku, především pak jeho pěstebního stavu, druhové a prostorové skladby, růstu a vývoje. Pěstební opatření jsou zpravidla jednorázovým zásahem“.* [39]

---

[33], [34]MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR. Metodický rámec zpracování studie systému sídelní zeleně, Praha 2023. (odborný garant Šimek P.).

[35] ŠIMEK, P. *Vegetační prvky, udržovací péče a systém zeleně sídla*. Lednice, 2002. 163 p. Habilitační práce. Lednice: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici.

[36] PEJCHAL, M. a P. ŠIMEK. *Metodika hodnocení dřevin pro potřeby památkové péče* [certifikovaná metodika]. Lednice: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta. 2015, 49 p.

[37] ŠIMEK, P. Městská zeleň. In ŠRYTR, P. *Městské inženýrství: 2*. 1. vyd. Praha: Academia, 2001. p. 183-225. ISBN 80-200-0440-82.

[38] ŠIMEK, P. Městská zeleň. In ŠRYTR, P. *Městské inženýrství: 2*. 1. vyd. Praha: Academia, 2001. p. 183-225. ISBN 80-200-0440-82.

- Tento termín je v předložené práci použit v případě hodnocení atributu *„Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu“*, ve kterém význam pojmu pěstební zásah metodicky plně odpovídá výše uvedené definici pojmu pěstební opatření.

- **Stabilita plochy zeleně**. Hodnocení stability plochy zeleně je vztaženo k hodnocení **stability hlavní funkce**, kterou daná plocha zeleně poskytuje a plní.[40]
  - *„**Hlavní funkce** je označení převládajících procesů a jevů, které souvisí s využíváním základní plochy zeleně“.*[41]
  - V případě, kdy stav skladebných prvků plochy zeleně a jejich vzájemná **synergie** umožňuje svým působením plnění hlavní funkce plochy zeleně, je plocha hodnocena jako **stabilní**. V opačném případě je plocha zeleně hodnocena jako **nestabilní**. Nestabilní plocha zeleně je tedy taková, která neplní svou hlavní funkci.[42]
- **Kvalita plochy zeleně**. Pro potřeby této práce je kvalita plochy zeleně reprezentována kvalitou skladebných prvků plochy zeleně a dalších faktorů (např. kvalita udržovací péče). Tyto prvky a faktory jsou hodnoceny pomocí **kvalitativních indikátorů** (viz dále). Jedná se, např. o vhodnost druhové struktury dřevinných vegetačních prvků, převažující zdravotní a pěstební stav dřevinných vegetačních prvků, přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy apod.
  - Hodnocení kvality skladebných prvků plochy zeleně je opět hodnoceno ve vztahu k plnění **hlavní funkce**, kterou daná plocha zeleně poskytuje a plní. Jedná se tedy o **strukturované hodnocení** stavu skladebných prvků a jejich vlivu na plnění hlavní funkce plochy zeleně.
  - Kvalita plochy zeleně (reprezentována kvalitou skladebných prvků plochy zeleně a dalších faktorů) je tak stěžejním faktorem ovlivňujícím výslednou stabilitu plochy zeleně.[43]

3.3. PRINCIPIÁLNÍ ZÁKLAD HODNOCENÍ

- **Systém** městské (=sídelní) zeleně je tvořen z jednotlivých **objektů** zeleně (základní plochy zeleně), členěných do tzv. funkčních typů zeleně. Jedná se např. o parky, nábřeží, parkově upravené plochy, zeleň obytných souborů, zeleň sportovních areálů apod. Tyto jednotlivé objekty zeleně jsou tvořeny z konkrétních vegetačních (a technických) **prvků**, např. ze skupin stromů, skupin keřů, záhonů květin, trávníkových ploch apod. Jednotlivé vegetační prvky jsou poté tvořeny z již konkrétních **taxonů** rostlin (konkrétní strom, konkrétní keř apod.).
  - Tuto skladbu systému názorně ukazuje níže přiložené obrazové schéma.

---


[39] ŠIMEK, P. -- ŠTEFL, L. Projekt pěstebních opatření: Významný nástroj v péči o stromy. *Inspirace.* 2021. sv. 17, č. 1, s. 12--13. ISSN 2464-5893.

[40] ŠTEFL, L. *Kvalita a stabilita ploch zeleně v systémech zeleně sídel*. Lednice, 2021. 99 p. Habilitační práce. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta.

[41] ŠIMEK, P. Východiska pro posuzování úrovně údržby zeleně v systémech zeleně sídel. *Acta horticulturae et regiotecturae*. 2010, 13, iss. Mimoriadne – Special, p. 42-46. ISSN: 1335-2563.


[42] ŠTEFL, L. *Kvalita a stabilita ploch zeleně v systémech zeleně sídel*. Lednice, 2021. 99 p. Habilitační práce. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta.

[43] ŠTEFL, L. *Kvalita a stabilita ploch zeleně v systémech zeleně sídel*. Lednice, 2021. 99 p. Habilitační práce. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta.



*Systém městské zeleně – **struktura** jednotlivých hierarchických úrovní.*

Je tedy zřejmé, že **každá hierarchická úroveň** systému zeleně vyžaduje ke svému posouzení, ale i k návrhu dalších opatření, **odlišnou skladbu hodnotících parametrů a sledovaných indikátorů**. Každá hierarchická úroveň tak vyžaduje jiný typ oborového dokumentu (nástroje), který jednak analyzuje její stav a poté definuje způsob jejího managementu, péče, rozvoje apod. (viz následující schéma).



*Systém městské zeleně – vymezení předmětu zájmu (detailnost hodnocení) pro jednotlivé **oborové dokumenty** pro výkon správy městské zeleně.*

- Předmětem tohoto dokumentu je rámcové posouzení a zhodnocení **systému městské (sídelní) zeleně** a **základních ploch (objektů) zeleně**.
    - Věcně metodický koncept práce vychází ze základních třech pilířů tzv. „lednické školy krajinářské architektury“, tj. analýza → interpretace → návrh.
    - Městská zeleň je v rámci terénního hodnocení podrobně ANALYZOVÁNA → následně je INTERPRETOVÁN význam, závažnost a vypovídající hodnota zjištěného → v navazujícím kroku je NAVRŽENO, jak systémově a koncepčně s těmito informacemi pracovat za účelem zlepšení kvality a stability ploch zeleně, resp. systému zeleně jako celku.
- Předložený dokument neřeší již detailní hodnocení jednotlivých vegetačních prvků (viz obrazové schéma) a v žádném případě jej tak **nelze** považovat za náhradu pasportu zeleně nebo dendrologického průzkumu.
    - Tyto dva zmíněné dokumenty jsou o jednu hierarchickou úroveň hodnocení detailnější (viz předchozí schéma).

3.4. VYMEZENÍ HODNOCENÉHO ÚZEMÍ

- Analýza současného stavu systému zeleně města Nově Město nad Metují byla provedena na následujících katastrálních územích:
    - kat. území (intravilán, resp. **zastavěné území a zastavitelné plochy**): kat. území Nové Město nad Metují [706442], Krčín [706434], Vrchoviny [786527], Spy [706485]
- **Řešené území** bylo převzato z platného územního plánu, konkértně se jednalo o **zastavěné území a zastavitelné plochy**. Metodický rámec zpracování studie systémusídeln zeleně[44] přímo definuje, že: *„Řešeným územím se pro potřeby zpracování Studie SSZ a vyčíslení nákladů na její zpracování rozumí zastavěné území a zastavitelné plochy vymezené platným územním plánem“.*
- Dle zadávací dokumenace k této veřejné zakázce má řešené území výměru **583,504 ha.**
- Zájmové území je dle citovaného metodického rámce*: širší území, v němž se významně projevují prostorové a funkční vazby sídla (sídelních struktur) a okolní nezastavěné krajiny, které se při zpracování Studie SSZ zohlední; jde o území přechodu sídla do krajiny, jehož rozsah v konkrétních případech předurčuje celá řada faktorů, např. topografie, velikost a kompaktnost sídla, hydrologické poměry v území, hustota cestní sítě apod.*
    - V případech, kdy to bylo opodstatněné, nebo významné pro posouzení možností dalšího rozvoje především rekreační funkce systému městské zeleně, byly hodnoceny i významné plochy zeleně krajinné, tj. plochy zeleně na přechodu intravilán a extravilán (tj. mimo zastavěné území a zastavitelné plochy města).
    - Lesní pozemky (PUPFL) z důvodu samostatné legislativy upravující jejich pěstování, nebyly předmětem hodnocení. Předmětem hodnocení nebyly ani prvky ÚSES (krajinná zeleň). Informace o těchto plochách byly ale převzaty z ÚP a graficky zaneseny do výkresů Studie systému sídelní zeleně.

[44] MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR. Metodický rámec zpracování studie systému sídelní zeleně, Praha 2023. (odborný garant Šimek P.).

3.5. VLASTNÍ HODNOCENÍ (POPISNÉ ATRIBUTY A HODNOCENÉ INDIKÁTORY)

- Terénní hodnocení bylo provedeno v měsíci 11/2025.
- Metodický rámec hodnocení vychází z dokumentu: Metodický rámec zpracování SSSZ[45].
- Metodika hodnocení vychází z práce ŠTEFL (2014[46], 2021[47]) a byla sestavena na základě rozpracování metodických principů publikovaných v pracích: ŠIMEK (2001; 2010), ŠIMEK et al. (2011), PEJCHAL, ŠIMEK (2015)[48].
- Následující přehled definuje jednotlivé hodnocené popisné atributy a indikátory. U indikátorů, u kterých je k hodnocení použita hodnotící stupnice, je tato stupnice uvedena ve formě tabulkového přehledu.

Struktura hodnotících atributů a indikátorů kvality - přehled		
Evidenční a **popisné** atributy	1	Číslo plochy zeleně
	2	Funkční typ zeleně
	3	Katastrální území
	4	Majetek města
	5	Název plochy zeleně (Ulice/ Název)
	6	Výměra plochy (m2) (v případě stromořadí délka v m)
Kvalitativní indikátory (stávající stav)	7	Přístupnost plochy zeleně
	8	Prostorová struktura vegetačních prvků
	9	Druhová struktura dřevinných vegetačních prvků
	10	Věková struktura dřevinných vegetačních prvků
	11	Převažující zdravotní a pěstební stav dřevinných vegetačních prvků
	12	Průměrná kvalita udržovací péče
	13	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy
	14	Převažující kvalitativní stav technických prvků
	15	Význam plochy zeleně
	16	**Celková stabilita plochy**
Návrh **rozvoje** ploch	17	Intenzitní třída údržby - návrh
	18	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu
	19	Prostor pro nové výsadby stromů (kapacita, rezervy)
	20	Počet ks nových výsadeb stromů
	21	Dosadby - Keře, skupiny a lemy keřů
	22	Dosadby - Záhony květin
	23	Změna funkčního typu zeleně (návrh - pokud je potřebné)
	24	**Cílový stav plochy zeleně - návrh** = náročnost, rozsah a závažnost potřebných zásahů a změn
	25	Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně

Struktura hodnotících atributů a indikátorů kvality – přehled.

[45] MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR. Metodický rámec zpracování studie systému sídelní zeleně, Praha 2023. (odborný garant Šimek P.).

[46] ŠTEFL, L. Návrh indikátorů kvality městského prostředí pro systémy zeleně sídel. Disertační práce. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta. 2014.

[47] ŠTEFL, L. *Kvalita a stabilita ploch zeleně v systémech zeleně sídel*. Lednice, 2021. 99 p. Habilitační práce. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta.

[48] ŠIMEK, P. Městská zeleň. In: ŠRYTR, P. Městské inženýrství: 2. Praha: Academia, 2001.; ŠIMEK, P. Východiska pro posuzování úrovně údržby zeleně v systémech zeleně sídel. Acta horticulturae et regiotecturae. 2010, vol. 13, iss. Mimoriadne – Special; ŠIMEK, P. et al. Vyhodnocení aktuálního stavu (stability) ploch zeleně. In: Strategický plán rozvoje systému zeleně Statutárního města Ostrava. Odborná expertíza. Ostravské městské lesy. 2011; PEJCHAL, M. a P. ŠIMEK. *Metodika hodnocení dřevin pro potřeby památkové péče* [certifikovaná metodika]. Lednice: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta. 2015, 49 p.

(1) Číslo plochy

Číslo hodnocené základní plochy (objektu) zeleně. Každá plocha zeleně vedena v textové i mapové části pod jedním konkrétním unikátním číslem (identifikátor), číselná řada je průběžná.

(2) Funkční typ zeleně

Každá plocha zeleně byla zařazena dle své převládající funkce do konkrétního funkčního typu zeleně.

Předmětem rámcového hodnocení tohoto dokumentu byly **plochy městské zeleně** (viz definice základních pojmů). **Plochy krajinné zeleně nebyly předmětem hodnocení**. Z důvodů dalšího využití tohoto dokumentu však byly **evidovány významné plochy krajinné zeleně** důležité pro propojení městské zeleně s okolní krajinou, nebo využitelné pro další možnosti rozvoje systému městské zeleně.

Strukturu a popis jednotlivých funkčních typů ukazuje následující přehled.

Funkční typy městské zeleně - přehled a popis			
Funkční typ a označení			**Popis**
Funkční typy městské zeleně v **HLAVNÍ** funkci	Parky	P	Souvislá upravená plocha, na které plošná a prostorová struktura vegetačních prvků odpovídá potřebám pro plnohodnotný odpočinek. Skladba vegetačních prvků, dosahovaná intenzita péče, možnost rozvinutí programového řešení a kompozice činí z tohoto funkčního typu nejvýznamnější kompoziční celek krajinářské architektury. Požadavek na možnost poskytnutí účinné rekreace v přírodním prostředí je podmíněn dostatečným kompozičním a pěstebním potenciálem plochy a možností jeho případného využití.
	Parkově upravené plochy	U	Menší parkově upravené plochy, u kterých převažuje dekorativní funkce. Na rozdíl od parku tyto plochy neposkytují možnost plnohodnotného prostředí pro odpočinek a možnost všestranně rozvíjet kompozici a program plochy. Jejich funkce v systému zeleně města je významná - vytváří mozaiku drobných ploch, která významně ovlivňuje upravenost (charakter) a specifičnost městských částí i celého sídla.
	Hřbitovy	H	Plochy účelového zařízení, které svým charakterem patří do soustavy městské zeleně.
	Ochranná zeleň	T	Plocha účelové zeleně zaměřené na snížení negativních vlivů různých provozů a zařízení. Vegetace plní nejčastěji funkci ochranné clony - psychohygienická funkce, zakončení dálkových pohledů, protihlukové clony.
	Rekreační zeleň	R	Plochy rekreační zeleně lokalizované především v intravilánu města. Funkční typ muže mít dva odlišné charaktery. Část ploch je lokalizovaná v silně urbanizovaném prostředí a tyto plochy představují značný rozvojový potenciál. V jiných případech se jedná o plochy u zařízení hromadné rekreace (sezónnost, časově omezený přístup) nebo přístupné plochy celoročně využívané - tyto především na okrajích intravilánu s minimální vybaveností. Plochy často navazují na krajinnou zeleň (lesní porosty) - druhý typ = krajinná rekreační zeleň.
	Stromořadí (uliční, městské)	ST	Městské uliční stromořadí. Samostatný funkční typ dotvářející prostorovou strukturu daného uličního prostoru. Metodická poznámka: pokud je stromořadí součástí jiného funkčního typu (např. parku, nábřeží apod.), jedná se pouze o vegetační prvek, který daný funkční typ tvoří (nikoliv o samostatný funkční typ zeleně) a samostatně tak není hodnoceno.
	Jiné (ostatní)	O	Specifické plochy zeleně, svým charakterem nenáležící do žádného ze zde definovaných funkčních typů zeleně. Jejich charakter upřesněn v poznámce.
Funkční typy městské zeleně v **DOPROVODNÉ** funkci	Zeleň obytných souborů	ZB	Plochy vegetace uvnitř soustředěné bytové zástavby, bezprostředně navazující na zástavbu s určením k využívání obyvateli sídlišť. Zvláštností ploch je přítomnost charakteristické vybavenosti - dětská hřiště, pískoviště apod.
	Zeleň občanské vybavenosti	ZC	Jde o drobné plochy v okolí budov občanské vybavenosti, které nemají charakter parkově upravených ploch (funkce je podřízena charakteru vybavenosti).
	Zeleň školních a kulturních zařízení	ZK	Převážně vyhrazená zeleň s omezeným přístupem, převážně oplocená, náležející k areálům všech typu škol, církevních objektů a kulturním zařízením.
	Zeleň sportovních areálů	ZS	Plochy zeleně uvnitř sportovních areálu s upraveným režimem přístupnosti, náležících k vyšší vybavenosti, např. stadiony, fotbalová hřiště, tenisové kurty aj. Zeleň je většinou ve formě parkově upravených ploch, pravidelně udržovaných.
	Zeleň dopravních staveb	ZD	Převážně liniové plochy zeleně bezprostředně navazující na komunikace a dopravní stavby.
	Zeleň vodotečí	ZV	Vegetační doprovody vodních toků a vodních ploch. Mají převážně liniový charakter a utváří velmi různorodou prostorovou stratifikaci. Jedná se o částečně upravovány vegetační formace lemující vodní tok, převážně v intenzivně zastavěném nebo intenzivně ovlivněném území města.
	Zeleň zdravotnických zařízení	ZZ	Vyhrazená zeleň s omezeným přístupem náležící k areálům vyšší vybavenosti (např. nemocnice).
	Významný detail	VD	Záměrně založené plochy zeleně zcela minimálního rozsahu tvořící doprovod různým drobným kulturním památkám a pozůstatkům (křížky, sochy, památníky apod.).

Metodická poznámka: pokud bylo stromořadí součást základní plochy zeleně (např. součást parku, součást zeleně obytných souborů, součást hřbitova apod.), představovalo toto stromořadí vegetační prvek (ve smyslu schématu na straně 16 tohoto dokumentu) a je vnímáno jako skladebný prvek dané základní plochy zeleně, jíž je součástí. Tj. evidována a hodnocena je základní plocha (park, zeleň obytných souborů, hřbitov, zeleň dopravních staveb

apod.). Pokud však bylo stromořadí samostatně (např. ulice, kde hlavním prvkem je stromořadí) bylo stromořadí nejen vegetační prvek, ale i základní plochou zeleně. V tomto druhém případě, se v souladu s Metodickým rámcem[49], jedná o tzv. **uliční stromořadí**. Takovéto stromořadí bylo evidováno samostatně a bylo samostatně hodnoceno (viz *PŘÍLOHA: 01 DATABÁZE (TABULKY) HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH PLOCH ZELENĚ A NÁVRHU JEJICH ROZVOJE* – část stromořadí). Závěr: ne každý vegetační prvek stromořadí, je současně samostatnou základní plochou zeleně.

Funkční typy KRAJINNÉ zeleně - přehled a popis		
Funkční typ a označení		**Popis**
Krajinná rekreační zeleň	KR	Plochy rekreační zeleně lokalizované především na přechodu do extravilánu města. Jedná se o plochy u zařízení hromadné rekreace (sezónnost, časově omezený přístup) nebo přístupné plochy celoročně využívané - tyto především na okrajích intravilánu s minimální vybaveností. Plochy často navazují na krajinnou zeleň (lesní porosty).
Stabilizační vegetace svahů	KE	Polyfunkční plochy vegetace, u nichž výrazně dominuje nad ostatními funkcemi biotechnická stabilizace svahů.
Extenzivní ovocné sady	ES	Extenzivní (často staré) sady ovocných dřevin nebo jejich fragmenty. Situovány především v extravilánu či v okrajových lokalitách intravilánu obce, výjimečně též v intravilánu.
Krajinná zeleň vodotečí	KZV	Vegetační doprovody vodních toků a vodních ploch. Mají převážně liniový charakter a utváří velmi různorodou prostorovou stratifikaci. Oproti funkčnímu typu ZV se liší zpravidla vyšší taxonomickou i prostorovou variabilitou, vyšším stupněm autoregulace i ekologických procesů a funkcí. Plochy mohou být situovány v intravilánu i extravilánu obce.
Krajinné stromořadí	KST	Krajinné stromořadí. Stromořadí ve volné krajině, v extravilánu města nebo do extravilánu přecházející. Liniový charakter dotvářející krajinou strukturu, lemující různé liniové prvky (nejčastěji cesty, silnice, apod.).

(3) Katastrální území

Příslušnost plochy ke katastrálnímu území.

(4) Majetek města Nově Město nad Metují

Označení vyjadřuje, zda město Nově Město nad Metují v je či není vlastníkem předmětné plochy zeleně nebo její části. Velikost v případě částečného podílu je vyjádřena v následujícím sloupci v procentech. Vzhledem k velikosti pracovního měřítka mapy se jedná o orientační údaj.

Majetek města Nové Město nad Metují - hodnotící stupnice

Zkr.	Označení	Popis stavu
A	Ano	Plocha zeleně je v majetku města Nové Město nad Metují (resp. město Nové Město nad Metují je katastrální vlastník)
N	Ne	Plocha zeleně není v majetku města Nové Město nad Metují (resp. město Nové Město nad Metují není katastrální vlastník)
Č	Částečně	Část plochy zeleně je v majetku města Nové Město nad Metují (resp. město Nové Město nad Metují je katastrální vlastník části předmětné plochy)

(5) Název plochy zeleně (Ulice/Název)

Z důvodu rychlejší orientace byl u každé plochy evidována ulice (či jiné upřesnění lokalizace) na které s plocha zeleně nacházela.

[49] MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR. Metodický rámec zpracování studie systému sídelní zeleně, Praha 2023. (odborný garant Šimek P.).

(6) Výměra plochy

Výměra plochy zeleně v m^2. Výměra plochy je dána rozlohou vegetačních, technických a další prvků tvořících danou plochu.

Jedná se o výměru celé plochy, tedy včetně všech prvků na dané ploše (cestní síť, zpevněné plochy, případné části budov apod.). Nejedná se o skutečnou výměru pouze vegetačních prvků – ta je zjistitelná pouze pasportem zeleně.

V případě stromořadí je uvedena celková délka stromořadí v m.

(7) Přístupnost plochy zeleně

U každé plochy byla určena její přístupnost (režim návštěvnosti) dle následující klasifikace.

Přístupnost plochy zeleně (režim návštěvnosti) - hodnotící stupnice	
Zkr.	Popis stavu
P	Veřejnosti přístupná plocha bez omezení.
O	Časově omezený přístup na plochu.
V	Vyhrazená plocha.

(8) Prostorová struktura vegetačních prvků

Prostorová struktura vegetačních prvků na ploše - hodnotící stupnice		
Body	Struktura	Popis stavu
1	Velmi vhodná	Zcela odpovídá charakteru funkčního typu zeleně, plně podporuje jeho funkci.
2	Vhodná	Vhodná struktura s několika méně významnými nedostatky, plně podporuje funkci plochy.
3	Průměrně vhodná	Struktura ne zcela vhodná vzhledem k charakteru funkčního typu. Potřebná částečná úprava (stratifikace porostů, změna skladby vegetačních prvků, změna otevřenosti/uzavřenosti prostoru apod.).
4	Nevhodná	Struktura nevhodná vzhledem k charakteru funkčního typu. Nutná významná úprava (stratifikace porostů, změna skladby vegetačních prvků, změna otevřenosti/uzavřenosti prostoru apod.).
5	Zcela nevhodná	Struktura zcela nevhodná, neumožňuje plnění požadovaných funkcí, negativně ovlivňuje stabilitu plochy. Nutné vytvořit znovu.

(9) Druhová struktura vegetačních prvků

Druhová struktura dřevinných vegetačních prvků na ploše - hodnotící stupnice		
Body	Struktura	Popis stavu
1	Velmi vhodná	Zcela odpovídá charakteru funkčního typu a stanovištním podmínkám.
2	Vhodná	Vhodná struktura s několika méně významnými nedostatky. Odpovídá funkci plochy i stanovištním podmínkám.
3	Průměrně vhodná	Struktura ne zcela vhodná. Druhová struktura vyžaduje částečnou úpravu (částečná výměna druhů/doplnění druhů).
4	Nevhodná	Druhové složení je nevhodné pro plnění požadovaných funkcí funkčního typu nebo pro zajištění stabilní kostry plochy. Nutná významná úprava (výměna druhů/doplnění druhů).
5	Zcela nevhodná	Struktura zcela neodpovídá charakteru funkčního typu a/nebo stanovištním podmínkám, neumožňuje plnění požadovaných funkcí, negativně ovlivňuje stabilitu plochy. Nutné vytvořit znovu.
bez	Bez dřevin	Plocha zeleně je bez dřevinných vegetačních prvků.

(10) Věková struktura dřevinných vegetačních prvků

Vzhledem k významu dřevin, především pak stromů, pro vytvoření kompoziční, prostorové i funkční kostry objektů zeleně, bylo hodnocení věkové struktury vztaženo pouze na stromy.

Pojmem nové výsadby zde souhrnně označuje zcela nové i odrostlé, na stanovišti stabilizované, výsadby stromů.

Věková struktura dřevinných vegetačních prvků na ploše - hodnotící stupnice		
Body	Struktura	Popis stavu
1	Velmi vhodná	Rozložená věková struktura, na celé ploše zastoupen dostatečný počet nových výsadeb. Zaručen kontinuální vývoj a obměna generací dřevin. Popřípadě se jedná o nově založenou plochu.
2	Vhodná	Rozložená věková struktura, zastoupen dostatečný počet nových výsadeb. V ojedinělých segmentech plochy generační obměna zajištěna není (výsadby chybí).
3	Průměrně vhodná	Převažují dospělé stromy, v segmentech plochy jsou však významné dílčí obnovy (dosadby nových dřevin). Kontinuální generační obměna není zajištěna celoplošně.
4	Nevhodná	Zcela převažují dospělé či přestárlé stromy. Nové výsadby pouze ojedinělé nebo v jen v některých segmentech, bez vlivu na kontinuální generační obnovu plochy jako celku.
5	Zcela nevhodná	Zcela převažují dospělí nebo přestárlí jedinci. Postupný rozpad. Případné individuální dosadby nemohou ovlivnit rozpad plochy (aktuální, budoucí).
bez	Bez dřevin	Plocha zeleně je bez dřevinných vegetačních prvků.

Pokud se na ploše zeleně dřeviny nevyskytovaly, bylo evidováno „bez“ – platí i pro další z následujících indikátorů.

(11) Převažující zdravotní a pěstební stav dřevinných vegetačních prvků

Rámcové hodnocení – výsledná hodnota indikátoru byla určena dle převládajícího zastoupení kvality.

Převažující zdravotní a pěstební stav dřevinných vegetačních prvků - hodnotící stupnice		
Kvalita prvku		Popis stavu - dřevinné vegetační prvky (DVP)
1	Velmi vysoká	Převažující část DVP je plně vitálních, zdravých, typického či požadovaného tvaru, bez symptomů poškození. Převažující část DVP plochy perspektivní a stabilní.
2	Vysoká	Převažující část VP vykazuje drobné nedostatky oproti předcházející kategorii, které však významněji nesnižují jejich perspektivu a stabilitu. Převažující část DVP plochy stále perspektivní a stabilní.
3	Průměrná	Převažující část VP je se středně sníženou vitalitou, se známkami poškození a zhoršeným zdravotním stavem. Převažující část DVP plochy s částečně sníženou perspektivou a stabilitou.
4	Nízká	Převažující část VP je v důsledku stáří, poškození, chorob či škůdců s podstatně sníženou vitalitou, a/nebo zdravotním stavem. Převažující část DVP plochy s výrazně sníženou perspektivou a stabilitou.
5	Velmi nízká	Převažující část VP je v důsledku stáří, poškození, chorob či škůdců s natolik sníženou vitalitou, a/nebo zdravotním stavem, že chybí předpoklady byť jen krátkodobé existence v přijatelném stavu. Převažující část DVP plochy zcela neperspektivní a nestabilní.
bez	Bez dřevin	Plocha zeleně je bez dřevinných vegetačních prvků.

(12) Průměrná kvalita udržovací péče

Rámcové hodnocení – výsledná hodnota indikátoru byla určena dle převládajícího zastoupení kvality.

Průměrná kvalita udržovací péče vegetačních prvků na ploše - hodnotící stupnice		
Body	Kvalita péče	Popis stavu
1	Velmi vysoká	Žádné znaky nedostatků v udržovací péči.
2	Vysoká	Prvky vykazují znaky dílčích, nezávažných nedostatků v udržovací péči.
3	Průměrná	Prvky vykazují znaky dílčích, závažných nedostatků v udržovací péči.
4	Nízká	Prvky vykazují znaky významných nedostatků v udržovací péči nebo její absenci.
5	Velmi nízká	Prvky vykazují znaky velmi významných nedostatků v udržovací péči nebo její úplnou absenci.

(13) Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy

Souhrnný indikátor hodnotící rekreační příležitosti na ploše zeleně (doplňky a vybavenost, lavičky, mobiliář, dětské herní prvky, sportovní prvky apod.) a současně také vhodnost jejich prostorového rozmístění na ploše. Vyjadřuje tak rekreační potenciál dané plochy zeleně a míru jeho naplnění.

Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy - hodnotící stupnice		
Body	Kvalita	Popis stavu
1	Zcela dostatečná	Přítomnost dostatečného množství prvků rekreace a vybavenosti. Vhodně rozmístěny po celé ploše.
2	Dostatečná	Přítomnost dostatečného množství prvků rekreace a vybavenosti. Nerovnoměrně rozmístěny - ojedinělé segmenty bez náplně.
3	Průměrná	Prvky rekreace a vybavenosti jsou přítomny, nejsou však v dostatečném počtu nebo nejsou rovnoměrně rozloženy na ploše.
4	Nedostatečná	Prvky rekreace a vybavenosti ve zcela nedostatečném množství a ve zcela nevodném rozmístění na ploše.
5	Zcela nedostatečná	Úplná absence prvků rekreace a vybavenosti. Negativní ovlivnění funkčnosti/stability plochy.
NN	Není nutná	Přítomnost prvků rekreace a vybavenosti není nutná vzhledem k charakteru a lokalizaci funkčního typu.

(14) Převažující kvalitativní stav technických prvků

Rámcové hodnocení – výsledná hodnota indikátoru (vztažena na všechny zástupce daného typu technického prvku na dané ploše) byla určena dle převládajícího zastoupení kvality.

Převažující kvalitativní stav technických prvků - hodnotící stupnice		
Body	Kvalita prvku	Popis stavu - technické prvky (TP)
1	Velmi vysoká	TP bez jakýchkoli známek poškození či narušení, plně funkční.
2	Vysoká	TP vykazují pouze ojedinělé drobné známky poškození či narušení, plně funkční.
3	Průměrná	V důsledku poškození či narušení je částečně omezena funkčnost TP, část TP k obnově či výměně.
4	Nízká	V důsledku rozsáhlého poškození či narušení TP je významně omezena jejich funkčnost.
5	Velmi nízká	Zcela poškozené či narušené TP, zcela nefunkční.
NN	Není nutná	Přítomnost prvků rekreace a vybavenosti není nutná vzhledem k charakteru a lokalizaci funkčního typu. Nebo bez přítomnost prvků rekreace a vybavenosti.

(15) Význam plochy zeleně

Význam plochy zeleně - systémový pohled - hodnotící stupnice	
Označení	Popis stavu
1	Plocha zeleně celoměstského významu. Primární význam pro systém městské zeleně jako celek.
2	Plocha zeleně okrskového (obvodového) významu. Sekundární význam pro systém městské zeleně jako celek.
3	Plocha zeleně lokálního významu. Terciální význam pro systém městské zeleně jako celek.

(16) Celková stabilita plochy

V případech, kdy výše hodnocené indikátory umožňují svým působením plnou funkčnost plochy, je plocha hodnocena jako stabilní. V opačném případě je hodnocena jako nestabilní. Nestabilní plocha zeleně je tedy taková, která neplní svou funkci.

Celková stabilita plochy - hodnotící stupnice		
Body	Název	Popis stavu
S	Stabilní	Plocha zeleně (funkční typ) plní svoji funkci. Je tedy ve své funkci stabilní.
N	Nestabilní	Plocha zeleně (funkční typ) neplní svoji funkci. Je tedy ve své funkci nestabilní.

(17) Návrh změny režimu udržovací péče (= Intenzitní třída údržby – návrh)

Intenzitní třída udržovací péče: je kvalitativně a kvantitativně stanovený rozsah intenzity péče o prvky nebo objekty zeleně (ČSN 83 9001).

- Vyjadřuje potřebné dosažení rozdílné intenzity údržby jednotlivých objektů zeleně v rámci realizované úrovně údržby celku (sídla, areálu). U konkrétního vegetačního prvku je definovaná souborem pracovních operací a četností jejich opakování.

Intenzitní třída údržby - návrh - hodnotící stupnice		
Body	Název	Popis stavu
1	I.	Nejvyšší intenzita péče (nejvíce reprezentativní plochy)
2	II.	Střední intenzita (běžná udržovací péče)
3	III.	Nižší intenzita (v některých plochách až extenzifikace)

(18) Převažující potřeba pěstebního zásahu

Souhrnný indikátor vyjadřující míru potřeby obnovy vegetačních a technických prvků dané plochy zeleně, nebo potřeby adekvátních pěstebních zásahů na ploše (rozvojové, udržovací či stabilizační řezy a pěstební zásahy, probírky, odstranění jedinců apod.). Výsledná hodnota tohoto indikátoru (míra potřeby) vychází z dosažené kvality předcházejících indikátorů a je výslednicí jejich společného vlivu na kvalitu a stabilitu plochy zeleně.

Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu - hodnotící stupnice		
Body	Potřeba zásahu	Popis stavu (návrhu)
1	Bez potřeby	Prvky plochy bez potřeby obnovy či pěstebního zásahu. Případný zásah má spíše preventivní význam z dlouhodobého pohledu.
2	Minimální potřeba	Prvky plochy s minimální potřebou obnovy či pěstebního zásahu. Případný zásah se týká a) pouze několika málo prvků (např. odstranění stromu, instalace bezpečnostní vazby, řez), nebo za b) má spíše preventivní význam z dlouhodobého pohledu (např. výchovný řez, zdravotní řez apod.).
3	Dílčí potřeba	K udržení plné a dlouhodobé funkčnosti a stability nutno realizovat dílčí pěstební zásahy (segmenty plochy, nebo vybrané typy vegetačních prvků).
4	Vysoká potřeba	Vysoká potřeba stabilizace prvků pomocí rozsáhlých pěstebních zásahů a dílčích obnov.
5	Nutná obnova	Zcela nestabilní a nefunkční prvky. Zlepšení stavu možné pouze kompletní obnovou.

Prostor pro nové vegetační prvky – kapacita, rezervy

(19) Prostor pro nové výsadby stromů

V případě, že na dané ploše zeleně by s ohledem na zachování, nebo zlepšeních jejich kompozičních, estetických, ekologických a funkčních vlastností možno realizovat výsadbu stromů, bylo na tuto informaci upozorněno.
Tyto plochy tak mohou být vnímány jako plochy k situování náhradní výsadby dřevin ve smyslu § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

(20) Počet ks nových výsadeb stromů – odhad

Potenciální počet možných nových výsadeb stromů se zachováním, nebo zlepšeních kompozičních, estetických, ekologických a funkčních vlastností plochy zeleně. Jedná se o odborný odhad. Z logiky terénního průzkumu nejsou v tomto odhadu zohledněny případné limity vyplývající z existence inženýrských sítí či jejich ochranných pásem na dané ploše zeleně. Toto musím být ověřeno před plánováním případné výsadby.

(21) Dosadby – Keře, skupiny a lemy keřů

V případě, že na dané ploše zeleně by s ohledem na zachování, nebo zlepšeních jejich kompozičních, estetických, ekologických a funkčních vlastností možno realizovat výsadbu keřů či jejich skupin, bylo na tuto informaci upozorněno. Typ a upřesnění této výsadby je specifikováno v poznámce.

(22) Dosadby – Záhony květin

V případě, že na dané ploše zeleně by s ohledem na zachování, nebo zlepšeních jejich kompozičních, estetických, ekologických a funkčních vlastností možno realizovat výsadbu květinových záhonů, bylo na tuto informaci upozorněno. Typ a upřesnění této výsadby je specifikováno v poznámce.

(23) Změna funkčního typu zeleně (návrh)

V případě, že stávající funkční typ zeleně neodpovídá funkčnímu typu cílovému, je v této kolonce uveden navržený cílový funkční typ zeleně (převod).

(24) Cílový stav plochy zeleně – náročnost, rozsah a závažnost potřebných zásahů/změn

Každá plocha zeleně byla na základě aktuálního stavu a dosahované kvality přiřazena do jedné z pěti kategorií, které zjednodušeně charakterizují náročnost, rozsah a závažnost případných zásahů, opatření a změn, které mají vést ke zlepšení stavu plochy, nebo udržení plochy v dobrém stavu. Použita byla následující stupnice:

Cílový stav plochy zeleně - náročnost, rozsah a závažnost potřebných zásahů/změn - hodnotící stupnice		
Body	Stav/Návrh	Popis stavu (návrhu)
1	Stav	Stávající funkční typ zeleně odpovídá cílovému funkčnímu typu.
		Plochy ve **velmi dobrém** celkovém stavu.
	Návrh	Dosavadní **udržovací péčí** a ojedinělými pěstebními zásahy **udržovat ve stávajícím stavu**.
2	Stav	Stávající funkční typ zeleně odpovídá cílovému funkčnímu typu.
		Plochy v **dobrém** celkovém stavu.
	Návrh	Dosavadní **udržovací péčí** a dílčími pěstebními zásahy **udržovat ve stávajícím stavu**. Dílčí udržovací dosadby zeleně možné a **vhodné**.
3	Stav	Stávající funkční typ zeleně odpovídá cílovému funkčnímu typu.
		Plochy vykazující dílčí nebo **středně závažné nedostatky** v některém z hodnocených atributů. V některých případech plochy na počátku nestability.
	Návrh	Nutné provést **dílčí zásahy, pěstební opatření, obnovy a výsadby**.
4	Stav	Stávající funkční typ zeleně odpovídá cílovému funkčnímu typu.
		Plochy s **velmi závažnými nedostatky** v některých z hodnocených atributů nebo plochy **nestabilní** ve své funkci.
	Návrh	Nutné provést **rozsáhlejší stabilizační a pěstební zásahy, dílčí či celkové obnovy a výsadby.**
5	Stav	Stávající funkční typ zeleně neodpovídá cílovému funkčnímu typu.
		Často také plochy s **velmi závažnými nedostatky** v některých z hodnocených atributů.
	Návrh	Navrženo provést **změnu** stávajícího funkčního typu a s tím související **zásahy, úpravy a výsadby.**

(25) Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně)

Konkrétní opatření vedoucí ke zlepšení kvalitativních parametrů dané plochy zeleně přímo vyplývají z hodnot jednotlivých atributů viz výše (nízké kvalitativní hodnocení = náprava daného atributu). V případě potřeby bližšího upřesnění stabilizace či rozvoje dané plochy je tato skutečnost blíže okomentována a specifikována.

A. část: průzkumy a rozbory


4. popis území



A. ČÁST: PRŮZKUMY A ROZBORY

4. POPIS ÚZEMÍ

Řešeným územím je Nové Město nad Metují, jehož hranice jsou vymezeny územním plánem. Území města zahrnuje katastrální území Nové Město na Metují, Krčín, Vrchoviny a Spy. Město se nachází v okrese Náchod, v Královéhradeckém kraji. Počet obyvatel města je 9181. [50]



Mapa členění správního území obce s rozšířenou působností Nové Město nad Metují s ***hranicemi obce*** *Nové Město nad Metují*[51]

[50] *Český statistický úřad. Počet obyvatel v obcích – k 1. 1. 2025 [online]. Praha: ČSÚ, 16. 5. 2025 [cit. 14. 11. 2025]. Dostupné z: https://csu.gov.cz/produkty/pocet-obyvatel-v-obcich-rlm0s92pwn*

[51] *Nové Město nad Metují. Mapa správního členění [obrázek]. [online]. [cit. 14. 11. 2025]. Dostupné z: https://www.novemestonm.cz/data/editor/729cs_1.png?gcm_date=1395127927*

POPIS PŘÍRODNÍCH PODMÍNEK

Nové Město nad Metují se dle Quitta nachází v mírně teplé oblasti. Konkrétně většina území spadá do oblasti MT9, okrajově pak do oblastí MT7 a MT11. Na území převládají mírně teplá a krátká jara, dlouhá suchá až mírně suchá léta, mírný krátký a teplý podzim a zima mírná suchá a krátká. [52]

Charakteristika	MT7	MT9	MT11
Počet letních dnů	30-40	40-50	40-50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více	140 - 160	140 - 160	140 - 160
Počet mrazových dnů	110- 130	110- 130	110- 130
Počet ledových dnů	40 - 60	30 - 40	30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C]	-2 až-3	-3 až-4	-2 až-3
Průměrná teplota v červenci [°C]	16 - 17	17 - 18	17 - 18
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více	100 - 120	100 - 120	90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm]	400 - 450	400 - 450	350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm]	250 - 300	250 - 300	200 - 250
Množství srážek celkem [mm]	650 -750	650 -750	550 -650
Počet dnů se sněhovou pokrývkou	60 - 80	60 - 80	50 - 60
Počet zamračených dnů	120 - 150	120 - 150	120 - 150
Počet jasných dnů	40 - 50	40 - 50	40 - 50

Charakteristika mírně teplé klimatické oblasti MT7, MT9 a MT11 [53]

Geomorfologie[54],[55]

Západní část území spadá do soustavy **Česká tabule**

Podsoustava: Východočeská tabule

Celek: Orlická tabule

Podcelek: Úpsko-metujská tabule

Okrsek: Bohuslavická tabule, Novoměstská tabule, Metujská niva

Východní část území spadá do soustavy **Krkonošsko-jesenické**

Podsoustava: Orlická

Celek: Podorlická pahorkatina

Podcelek: Náchodská vrchovina

Okrsek: Ohnišovská pahorkatina

Geologie

Část území spadá do oblasti Křídy, regionu České křídové pánve, tvořenou zpevněnými sedimenty v podobě písčitých slínovců a spongilických jílovců. Z východní strany zasahuje oblast Lužická, region orlicko-sněžnické krystalinikum. Jsou zde metamorfované horniny v podobě metadroby a fylitu. [56]


[52] *Moravské-Karpaty.cz. Klimatické oblasti dle E. Quitta (1971) [online]. [cit. 14. 11. 2025]. Dostupné z:* https://moravske-karpaty.cz/prirodni-pomery/klima/klimaticke-oblasti-dle-e-quitta-1971/

[53] *QUITT, E. Klimatické oblasti Československa. Studia Geographica 16, 1971 Československá akademie věd – Geografický ústav Brno*

[54] *CULEK, M. et al. (2005). Biogeografické členění České republiky: II. díl. Vydání 1. Praha: AOPK ČR. 590 s., 1 CD. ISBN 80-86064-8*

[55] *Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. [Webová aplikace: ArcGIS Web App Viewer, interaktivní mapa] [online]. [cit. 14. 11. 2025]. Dostupné z: https://aopkcr.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ee190990a1be4ac685d5f7c69c637ae4*

[56] *Městský úřad Nové Město nad Metují. Územně analytické podklady – Rozbor udržitelného rozvoje území (VI. úplná aktualizace), Nové Město nad Metují, prosinec 2024 [PDF]. [online]. [cit. 14. 11. 2025]. Dostupné z: https://www.novemestonm.cz/o-meste/rozvoj-mesta-a-uzemi/uzemni-planovani/uzemne-analyticke-podklady/*




Výřez z mapy – geologická mapa s orientační lokalizací hranic řešeného území [57]

Pedologie

Většinu území pokrývají kambizem s rankery a litozeměmi, dále jsou zde zastoupeny kambizem modální, luvizem a hnědozem. [58]

[57] *Česká geologická služba. *Webová aplikace: Geovědní mapy 1 : 50 000 (GEOČR50) [online mapová aplikace]. [cit. 14. 11. 2025]. Dostupné z: https://mapy.geology.cz/geocr50/*

[58] *Česká geologická služba. Půdní mapa 1 : 1 000 000 – vrstva „Půdní typy 1 : 1 000 000" [online]. [cit. 14. 11. 2025]. Dostupné z: https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Pudy/pudni_typy_1mil/MapServer?f=jsapi*



Půdní typy 1 : 1 000 000

LEG_TKSP

- podzoly, rankery a litozemě (alpinské půdní formy)
- rendziny
- pararendziny
- regozemě, kambizemě a podzoly arenické
- fluvizemě
- smonice
- černozemě
- černozemě s černicemi
- černice
- černice (solončakované variety)
- šedozemě
- hnědozemě
- luvizemě s luvizeměmi oglejenými
- kambizemě eutrofní
- kambizemě s rankery a litozeměmi
- kambizemě modální mesobazické
- kambizemě dystrické
- kambizemě s podzoly na terasových uloženinách
- pelozemě
- kryptopodzoly s podzoly
- podzoly
- pseudogleje s kambizeměmi oglejenými
- gleje
- organozemě
- antropozemě

Výřez z půdní mapy – půdní typy v řešeném území[59]

[59] *Česká geologická služba. Půdní mapa 1 : 1 000 000 – vrstva „Půdní typy 1 : 1 000 000" [online]. [cit. 14. 11. 2025]. Dostupné z: https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Pudy/pudni_typy_1mil/MapServer?f=jsapi*

Hydrologie

Hlavním tokem protékajícím městem je řeka Metuje. Na východní straně protéká Libchyňský a Blažkovský potok, dále Bohdašínský potok s Lesníkovou studánkou. Na jižní straně od města je Janovský potok, v blízkosti pramení Železův pramen. Na západní a severní straně protéká Mlýnský náhon a potok Rozkoš. Severozápadně od řešeného území se nachází vodní nádrž Rozkoš. Oblast podél toku Metuje a Rozkošského potoka spadá do záplavového území. [60]

Charakteristika bioregionu

Řešené území leží na rozhraní dvou bioregionů. Západní (větší) část spadá pod bioregion Cidlinsko-chrudimský (1.9), kde převažuje vegetační stupeň 3. dubovo-bukový a méně 4. bukový. Východní část zahrnuje bioregion Orlickohorský (1.69) s převažujícím 5. jedlobukovým vegetačním stupněm, doplněným 4. bukovým vegetačním stupněm.

Na řešeném území je zastoupen 3. vegetační stupeň, lokálně vegetační stupeň 4. Převažují zde erodované plošiny na opukách a na spraších. Východněji se rozkládají výrazná údolí v kyselých metamorfitech, severozápadně plošiny na zahliněných píscích a podmáčené sníženiny na bazických horninách.

V severozápadní a jižní části je výrazně zastoupena orná půda, východní část je více zalesněná. [61]

Území z hlediska biogeografického členění, spadá do provincie středoevropských listnatých lesů, hercynské podprovincie. Leží na rozhraní dvou výše zmiňovaných bioregionů Cidlinsko-chrudimský a Orlickohorský.

a) bioregionů Cidlinsko-chrudimský (1.9)

Rostliny: pupečník obecný *(Hydrocotyle vulgaris)*, ovsíček obecný *(Aira caryophyllea)*, bělolístka nejmenší *(Logfia minima)* a nahoprutka písečná *(Teesdalia nudicaulis)*, pcháč bezlodyžný *(Cirsium acaule, ostřice plstnatá (Carex tomentosa)*, o. vřesovištní *(C. ericetorum)*, plamének přímý *(Clematis recta)*, tužebník obecný *(Filipendula vulgaris)*, len žlutý *(Linum flavum)*, zvonovec liliolistý *(Adenophora liliifolia)*, bělozářka větvitá *(Anthericum ramosum)*, pěchava slatinná *(Sesleria uliginosa)*, ostřice ptačí nožka *(Carex ornithopoda)* a podkovka chocholatá *(Hippocrepis comosa)*, nadmutice bobulnatá *(Cucubalus baccifer)*, ostřice pobřežní *(Carex riparia)*, pryšec plocholistý *(Tithymalus platyphyllos)*, huseník luční *(Arabis nemorensis)* a žebratka bahenní *(Hottonia palustris)*,

Živočichové: **Savci:** ježek západní *(Erinaceus europaeus)*, j. východní *(E. concolor)*. Ptáci: břehule říční *(Riparia riparia)*, havran polní *(Corvus frugilegus)*. **Obojživelníci:** ropucha krátkonohá *(Bufo calamita)*, mlok skvrnitý *(Salamandra salamandra)*. **Plazi:** zmije obecná *(Vipera berus)*, ještěrka obecná *(Lacerta agilis)*. **Měkkýši**: vlahovka rezavá *(Monachoides incarnata)*. [62]

b) bioregionů Orlickohorský *(1.69)*

Rostliny: prha chlumní *(Arnica montana)*, koprník štětinolistý *(Meum athamanticum)*, kamzičník rakouský *(Doronicum austriacum)*, koprníček bezobalný *(Mutellina purpurea)*, kyhanku sivolistou *(Andromeda polifolia)*,

[60] *Městský úřad Nové Město nad Metují. Územně analytické podklady – Rozbor udržitelného rozvoje území (VI. úplná aktualizace), Nové Město nad Metují, prosinec 2024 [PDF]. [online]. [cit. 14. 11. 2025]. Dostupné z: https://www.novemestonm.cz/o-meste/rozvoj-mesta-a-uzemi/uzemni-planovani/uzemne-analyticke-podklady/*

[61] *CULEK, M. et al. (2005). Biogeografické členění České republiky: II. díl. Vydání 1. Praha: AOPK ČR. 590 s., 1 CD. ISBN 80-86064-8*

[62] *CULEK, M. et al. (2005). Biogeografické členění České republiky: II. díl. Vydání 1. Praha: AOPK ČR. 590 s., 1 CD. ISBN 80-86064-8*

ostřici mokřadní *(Carex limosa)*, o. chudokvětou *(C. pauciflora)*, bradáček srdčitý *(Listera cordata)*, klikvu bahenní *(Oxycocus palustris)* a vlochyni bahenní *(Vaccinium uliginosum)*. Mezi typické středoevropské *(případně hercynské)* oreofyty je možno přiřadit oměj šalamounek *(Aconitum callibotryon)*, papratku vysokohorskou *(Athyrium distentifolium)*, mléčivec alpský *(Cicerbita alpina)*, vrbovku vysokohorskou *(Epilobium alpestre)*, běloprstku horskou *(Leucorchis albida)*, pérnatec horský *(Lastrea limbosperma)*, lipnici širolistou *(Poa chaixii)*, pryskyřník platanolistý *(Ranunculus platanifolius)*, kyseláč horský *(Acetosa alpestris)*, čípek objímavý *(Streptopus amplexifolius)* a violku dvoukvětou *(Viola biflora)*. Kdysi zde rostla i vrba borůvkovitá *(Salix myrtilloides)* a rosnatka anglická *(Drosera anglica)*.


Živočichové: **Savci:** ježek západní *(Erinaceus europaeus)*, j. východní *(E. concolor)*, rejsek horský *(Sorex alpinus)*, netopýr pobřežní *(Myotis dasycneme)*, netopýr severní *(Eptesicus nilssoni)*. Ptáci: tetřívek obecný *(Tetrao tetrix)*, kos horský *(Turdus torquatus)*, lejsek malý *(Ficedula parva)*, ořešník kropenatý *(Nucifraga caryocatactes)*, čečetka zimní *(Carduelis flammea)*, hýl rudý *(Carpodacus erythrinus)*. **obojživelníci:** čolekhorský *(Triturus alpestris)*. Plazi: ještěrka živorodá *(Lacerta vivipara)*, zmije obecná *(Vipera berus)*. **Měkkýši:** vrásenka pomezní *(Discus ruderatus)*, slimáčník horský *(Semilimax kotulae)*, slimáčnice lesní *(Eucobresia nivalis)*, řasnatka tmavá *(Macrogastra badia)*. **Hmyz:** šídlo rašelinné *(Aeschna subarctica)*. [63]

Přírodní hodnoty širšího území

V severovýchodní části území se nachází lokalita maloplošného chráněného území – PR Peklo, území je současně vyhlášena jako evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000 – EVL Peklo. Dále na jižní straně (podél hranic území), sousedí EVL Halín. Je zde vyhlášeno několik památných stromů (Husova lípa, Vojnarova lípa, Dub letní, Tis obecný, Lípa malolistá) a Lipové stromořadí v Krčíně. [64]

[63] *CULEK, M. et al. (2005). Biogeografické členění České republiky: II. díl. Vydání 1. Praha: AOPK ČR. 590 s., 1 CD. ISBN 80-86064-8*

[64] *Městský úřad Nové Město nad Metují. Územně analytické podklady – Rozbor udržitelného rozvoje území (VI. úplná aktualizace), Nové Město nad Metují, prosinec 2024 [PDF]. [online]. [cit. 14. 11. 2025]. Dostupné z: https://www.novemestonm.cz/o-meste/rozvoj-mesta-a-uzemi/uzemni-planovani/uzemne-analyticke-podklady/*



Výřez z mapy – chráněné přírodní lokality v řešeném území[65]



Mapa památných stromů v řešeném území[66]

[65] *Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. [Webová aplikace: ArcGIS Web App Viewer] [online]. [cit. 14. 11. 2025]. Dostupné z:* https://aopkcr.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e07f48c384534f038cd837f7eb00d569

[66] *Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. [Webová aplikace: ArcGIS Web App Viewer] [online]. [cit. 14. 11. 2025]. Dostupné z:* https://aopkcr.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e07f48c384534f038cd837f7eb00d569

Územní systém ekologické stability

Z východní strany zasahuje do území nadregionální biocentrum Peklo (NRBC 87). Centrem města, podél vodního toku Metuje, vede regionální biokoridor RBK 777. Na něj navazuje ze západní strany regionální biocentrum RBC 1631 a RBK 776/5. Z východní strany pokračují biokoridory RKB 780 a RKB H062. Do jižního cípu zasahuje část RBC 516. Síť prvků ÚSES je dále dotvořena lokálními biocentry a biokoridory. [67], [68]




Schéma územního systému ekologické stability v řešeném území

[67] *Koncepce krajiny a ÚSES, schéma – Územní plán/ Ing. arch. Ivan Kaplan – Agora Studio. Nové Město nad Metují, červenec 2024. [online]. [cit. 14. 11. 2025]. Dostupné z: https://www.novemestonm.cz/o-meste/rozvoj-mesta-a-uzemi/uzemni-planovani/*

[68] *Městský úřad Nové Město nad Metují. Územně analytické podklady – Rozbor udržitelného rozvoje území (VI. úplná aktualizace), Nové Město nad Metují, prosinec 2024 [PDF]. [online]. [cit. 14. 11. 2025]. Dostupné z: https://www.novemestonm.cz/o-meste/rozvoj-mesta-a-uzemi/uzemni-planovani/uzemne-analyticke-podklady/*



5. rozbor podkladů a terénní průzkumy

5. ROZBOR PODKLADŮ A TERÉNNÍ PRŮZKUMY

- Terénní průzkumy jsou podmiňující součástí zpracování Studie SSZ. Slouží jednak k ověření aktuálnosti informací obsažených ve shromážděných podkladech, jednak ke zjištění skutečností, které nejsou obsaženy v dostupných podkladech, avšak pro vyhodnocení aktuálního stavu sídelní zeleně a následný návrh systému sídelní zeleně jsou podstatné. Metoda terénních průzkumů směřuje k dosažení základních cílů Studie SSZ.
    - Podrobný popis metodického postupu terénních průzkumů viz kapitola ***3. POSTUP ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTU A METODIKA HODNOCENÍ PLOCH ZELENĚ.***
- Systém sídelní zeleně je součástí prostorového uspořádaní sídla a významně se podílí na jeho urbanistické kompozici. Proto se rozbor území zabývá také významem ZPZ pro urbanistickou kompozici sídla. Konkrétní ZPZ, popř. jednotlivé vegetační prvky velmi často představují významné dominanty v kompozici, které dané území charakterizují.
- Systém sídelní zeleně je součástí prostorového uspořádaní sídla a významně se podílí na jeho urbanistické kompozici. Proto se rozbor území zabývá také významem ZPZ pro urbanistickou kompozici sídla. Konkrétní ZPZ, popř. jednotlivé vegetační prvky velmi často představují významné dominanty v kompozici, které dané území charakterizují.

ROZBOR HLAVNÍCH PODKLADŮ:

UZEMNÍ PLÁN

- **Územní plán Nové Město nad Metují** úplné znění po změně č.6, červenec 2024, Zpracovatel: Agora studio (Doc. Ing. arch. Ivan Kaplan, Ing. arch. Klára Váchalová, Ing. Kateřina Jelínková).
- Územní plán v bodě ***3.3 Návrh systému sídelní zeleně*** přímo definuje. (převzato, černě zatučněno pro zpracovatele SSSZ významné konstatování):

Návrh řešení zeleně v rámci územního plánu města Nové Město nad Metují vychází z následujících zásad:

ÚP cíleně podporuje systém sídelní zeleně a navrhuje:

- *založení **systému veřejné parkové zeleně** v zastavěném území*
- *vymezení ploch významných z pohledu krajinného rázu*
- *Vytvoření **ploch zeleně pro každodenní rekreaci** na přírodních plochách a v krajinných parcích, tedy nezastavitelných krajinných plochách*
- *zachování a též vytvoření **zelených bariér** vůči kapacitním stavbám dopravní infrastruktury.*
- *plné respektování požadavků ochrany přírody v podobě ÚSES a stabilizace registrovaných VKP a jejich začlenění do systému zeleně města.*
- ***uliční zeleň***
- *v rámci většiny nových uličních profilů všech rozvojových lokalit podporovat **aplikaci vysoké zeleně v zelených pásech** (uliční zeleň vysoká povinně ve všech uličních profilech od 9m celkové šíře profilu). Dále obecná **podpora obnovy uličních stromořadí** ve stávajících profilech, pokud byla jakkoli vytlačena)*

- *V rámci vymezených stávajících i navrhovaných veřejných prostranství PV (vyjma historického města) a pokud to podmínky prostoru umožní, alespoň menšinový podíl veřejné zeleně ve výměře prostoru. Ve veřejných prostranstvích s převahou veřejné zeleně ZV doplňovat trávníkové plochy významným podílem ploch* ***vysoké zeleně****, nejlépe s cílem vytvoření zelených* ***stromových kleneb****.*
- *podporovat výsadby zeleně na terasách historického města, ale i realizacích nových staveb (zelené střechy a stěny).*
- *podporovat zahradové ZS pásy pro přechod zástavby do volné krajiny*

Druhová skladba:

- *V parkové a uliční veřejné zeleni bude používán širší sortiment druhů odpovídající dané lokalitě v druhové skladbě a měřítku. Osvědčené neinvazní druhy nepůvodních dřevin mohou být použity v izolační zeleni v sídle. V krajinné zeleni a ve skladebných částech ÚSES budou používány výhradně domácí dřeviny z původních společenstev.*

Tyto definované zásady jsou v předloženém dokumentu studie systému sídlení zeleně města Nové Město nad Metují dále konkretizovány, zpřesňovány a doplňovány.

- Studie systému sídelní zeleně města Nové Město nad Metují **není v rozporu** s platným územním plánem.
- Při návrhu rozvoje konkrétních ploch zeleně byl brán v potaz význam ploch na urbanistické struktuře města, definované územním plánem. To samé bylo řešeno v rámci návrhu nových ploch zeleně.
- Významnou část nově navržených ploch zeleně v Studie systému sídelní zeleně tento dokument přímo přejímá z citovaného územního plánu, a zpodrobňuje jejich možnou podobu, strukturu a vybavenost, ve vazně na celkový systémový kontext města a okolí.
    - viz PŘÍLOHA: 01 DATABÁZE (TABULKY) HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH PLOCH ZELENĚ A NÁVRHU JEJICH ROZVOJE – část Nové plochy
    - graficky poté viz VÝKRES 06: NÁVRH ROZVOJE SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ MĚSTA NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

- **Vymezení ÚSES**:
    - Vymezení ÚSES bylo pro Studii systému sídelní zeleně převzato z platného územního plánu (viz kapitola 5.1.1 NADREGIONÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚSES). Níže uvedena citace z platného územního plánu:
        - Všechny skladebné části ÚSES jsou v ÚP Nové Město nad Metují vymezeny jako návrhové.
        - **Výpis skladebných částí ÚSES** (vše ve Výkrese Koncepce krajiny a ÚSES):

5.1.1 *NADREGIONÁLNÍ* A REGIONÁLNÍ ÚSES

Biocentra:

kód	**87**
název	**NRBC Peklo**
kategorie	nadregionální biocentrum
výměra v řešeném území	52,2 ha
vegetační typ	BU, SU, -MB (bučiny a jedliny; suťové a roklinové lesy, mezofilně bučinné)

kód	**1631**
název	**RBC Krčínská Metuje**
kategorie	regionální biocentrum
výměra v řešeném území	42 ha
vegetační typ	LO,MT,VO,NI (mokřadní a pobřežní křoviny a lesy; hydrofilní a mezofilní trávníky; bylinná vodní a pobřežní vegetace, rákosiny ostřicové mokřady; nitrofilní bylinná a dřevinná společenstva)

kód	**516**
název	**RBC Halín**
kategorie	regionální biocentrum
výměra v řešeném území	0,3 ha
vegetační typ	

Biokoridory:

kód	**777**
název	**RBK Peklo – Krčínská Metuje**
kategorie	regionální biokoridor
délka v řešeném území	6,3 km
vegetační typ	VO,MT,LO,AD (bylinná vodní a pobřežní vegetace, rákosiny ostřicové mokřady; hydrofilní a mezofilní trávníky; mokřadní a pobřežní křoviny a lesy; acidofilní březové, borové a jedlové dubiny)

kód	**780**
název	**RBK Peklo – Halín**
kategorie	regionální biokoridor

délka v řešeném území	5,1 km
vegetační typ	KU,NI,DH (lesní kulticenózy, akátiny; nitrofilní bylinná a dřevinná společenstva; dubohabřiny)

kód	**H062**
název	**RBK780 – RBC H101 Rosošky**
kategorie	regionální biokoridor
délka v řešeném území	2,3 km
vegetační typ	

kód	RK 776/5
název	RK 776/5
kategorie	regionální biokoridor
délka v řešeném území	..0,1 km...
vegetační typ	

5.1.2 LOKÁLNÍ ÚSES:

Biocentra:

kód	**LBC 3**
název	**LBC U vodárny**
kategorie	lokální biocentrum
rozloha	3,5 ha
cílové společenstvo	nivní, vodní, lesní
kat. území	Nové Město nad Metují
návrh opatření	Výchovnými zásahy redukovat HB na úkor DB. Přirozená dřevinná skladba OC: BK5, DB3, JD1, LP1, HB.

kód	**LBC 4**
název	**LBC Na Provaznici**
kategorie	lokální biocentrum
rozloha	3 ha
cílové společenstvo	nivní, vodní, lesní, luční
kat. území	Nové Město nad Metují

návrh opatření	Výchovnými zásahy redukovat BR. Přirozená dřevinná skladba OC: BK3, KL3, LP2, DB1, JL1, JS.

kód	**LBC 5**
název	**LBC Na popluží**
kategorie	lokální biocentrum
rozloha	3 ha
cílové společenstvo	nivní, vodní, lesní (lužní), luční
kat. území	Nové Město nad Metují
návrh opatření	Výchovnými zásahy redukovat BR, VJ, HB. Přirozená dřevinná skladba OC: BK4, KL3, LP2, DB1, JL, JD.

kód	**LBC 6**
název	**LBC Na Budíně**
kategorie	lokální biocentrum
rozloha	3,6 ha
cílové společenstvo	nivní, vodní, lesní
kat. území	Nové Město nad Metují
návrh opatření	Výchovnými zásahy redukovat SM, HB. Přirozená dřevinná skladba OC: BK4, KL3, LP2, DB1, JL, JD.

kód	**LBC 7**
název	**LBC Pod Krčínem**
kategorie	lokální biocentrum
rozloha	3,6 ha
cílové společenstvo	nivní, vodní, lužní
kat. území	Krčín
návrh opatření	Založit BC, jehož součástí se stane doprovodná zeleň biokoridoru. Luční společenstva + ochranná zóna.

kód	**LBC 10**
název	**U Drážek**
kategorie	lokální biocentrum
rozloha	3,4 ha

cílové společenstvo	lesní
kat. území	Krčín
návrh opatření	Výchovnými zásahy redukovat jehličnaté dřeviny především SM, v OC dosáhnout postupně přirozené dřevinné skladby BK6, DB2, LP1, JD1, JV, JL, HB.

kód	**LBC 11**
název	**Jáselný**
kategorie	lokální biocentrum
rozloha	9,1 ha
cílové společenstvo	lesní
kat. území	Krčín
návrh opatření	Výchovnými zásahy redukovat jehličnaté dřeviny převážně SM, v OC postupně dosáhnout přirozené dřevinné skladby JD4, DB4, BK1, OS1.

kód	**LBC 14**
název	**LBC Na Bohdašínském potoce**
kategorie	lokální biocentrum
rozloha	4,3 ha
cílové společenstvo	lesní
kat. území	Nové Město nad Metují
návrh opatření	Ve výchově preferovat dřeviny blízké přirozené dřevinné skladbě. Při obnově úzkými pruhovými sečemi šíře do 30 m, zavádět BK, JD.

kód	**LBC 17**
název	**LBC U Vrchovištních hranic**
kategorie	lokální biocentrum
rozloha	3 ha (na řešeném území 1,5 ha)
cílové společenstvo	lesní
kat. území	Vrchoviny
návrh opatření	Je třeba vytvořit biocentrum – cílové lesní společenstvo BK6, DB3, JD1, HB, JV, LP, s ochranným pásem oddělení od orné půdy.

kód	**LBC 18**
název	**Luštinec**

kategorie	lokální biocentrum
rozloha	3ha
cílové společenstvo	lesní
kat. území	Krčín
návrh opatření	Postupně vytvořit přirozené lesní společenstvo probírkami a docílit stavu porostu – BK, DB, JD, HB, JV, LP s částečným ponecháním původního porostu.

kód	**LBC 20**
název	**Jesínky**
kategorie	lokální biocentrum
rozloha	4,6 ha
cílové společenstvo	lesní, luční
kat. území	Vrchoviny
návrh opatření	Vytvořit mezi lesíky luční Bc s přirozenými rostlinnými společenstvy.

kód	**LBC 25**
název	**LBC Bochmanka**
kategorie	lokální biocentrum
rozloha	2,9ha (na řešeném území 0,5 ha)
cílové společenstvo	lesní
kat. území	Nové Město nad Metují
návrh opatření	Ve výchově preferovat dřeviny blízké přirozené dřevinné skladbě.
kód	**LBC 89**
název	---
kategorie	lokální biocentrum
rozloha	3,7 ha (na řešeném území 3,4 ha)
cílové společenstvo	lesní
kat. území	Krčín
návrh opatření	Výchovnými zásahy redukovat jehličnaté dřeviny převážně SM, v OC postupně dosáhnout přirozené dřevinné skladby JD4, DB4, BK1, OS1.

kód	---
název	**LBC Březiny**

kategorie	lokální biocentrum
rozloha	3 ha (na řešeném území 1,2 ha)
cílové společenstvo	lesní - lužní
kat. území	Spy, Běstviny, Chlístov u Dobrušky
návrh opatření	

kód	---
název	**LBC Janovský potok**
kategorie	lokální biocentrum
rozloha	3 ha (na řešeném území 2,2 ha)
cílové společenstvo	lesní - lužní
kat. území	Nové Město nad Metují, Blažkov u Slavoňova, Slavoňov
návrh opatření	

kód	---
název	**LBC Obora I**
kategorie	lokální biocentrum
rozloha	3 ha
cílové společenstvo	lesní, luční
kat. území	Spy, Nové Město nad Metují
návrh opatření	

kód	---
název	**LBC Obůrky**
kategorie	lokální biocentrum
rozloha	3 ha
cílové společenstvo	lesní
kat. území	Nové Město nad Metují
návrh opatření	

kód	---
název	**LBC Libchyňský potok - Mokřiny**

kategorie	lokální biocentrum
rozloha	3 ha
cílové společenstvo	lesní - lužní
kat. území	Nové Město nad Metují
návrh opatření	

kód	---
název	**LBC Libchyňský potok – Pod Hradištěm**
kategorie	lokální biocentrum
rozloha	3,9 ha
cílové společenstvo	lesní - lužní
kat. území	Nové Město nad Metují
návrh opatření	

kód	---
název	**LBC Horské předměstí**
kategorie	lokální biocentrum
rozloha	3 ha
cílové společenstvo	lesní, luční
kat. území	Nové Město nad Metují
návrh opatření	

kód	---
název	**LBC Obora II**
kategorie	lokální biocentrum
rozloha	3,3 ha
cílové společenstvo	lesní
kat. území	Spy
návrh opatření	

kód	---
název	**LBC Jáselný II**

kategorie	lokální biocentrum
rozloha	3 ha
cílové společenstvo	lesní
kat. území	Krčín
návrh opatření	

kód	---
název	**LBC Pod hradbami**
kategorie	lokální biocentrum
rozloha	2,2 ha
cílové společenstvo	nivní, vodní, lesní, luční
kat. území	Nové Město nad Metují
návrh opatření	

kód	---
název	**LBC Bradla**
kategorie	lokální biocentrum
rozloha	3,3 ha
cílové společenstvo	lesní, luční
kat. území	Nové Město nad Metují
návrh opatření	

kód	---
název	**LBC Žďárské**
kategorie	lokální biocentrum
rozloha	3,2 ha
cílové společenstvo	lesní
kat. území	Nové Město nad Metují
návrh opatření	

LBC 8 Náměrky a LBC 43 Mlýnský náhon jsou začleněna do RBC 1631 Krčínská Metuje. LBC 1 U Leštiny je začleněno do NRBK 87 Peklo.

Biokoridory:

kód	**LBK 9**
název	**U Říčky**
kategorie	lokální biokoridor
délka v řešeném území	435 m
cílové společenstvo	nivní, luční, lužní
návrh opatření	Vytvořit ochrannou zónu travnatým pásem z důvodu oddělení od orné půdy, doplnit šířku na 15 – 20 m. Část Bk spojující lesní porost na orné půdě zalesnit přirozenou dřevinnou skladbou BK, DB, LP, JD, JV, JL, HB.

kód	**LBK 12**
název	**Jáselný**
kategorie	lokální biokoridor
délka v řešeném území	1590 m (včetně biocenter na trase)
cílové společenstvo	lesní
návrh opatření	Výchovnými zásahy redukovat nepůvodní dřeviny. Obnovou zavádět dřeviny přirozené dřevinné skladby DB5, JD4, OS1, BR, LP, JV, JL, HB.

kód	**LBK 13**
název	**Bohdašínský potok – Klopotovské údolí**
kategorie	lokální biokoridor
délka v řešeném území	1405 m včetně LBC Obůrky
cílové společenstvo	nivní, lesní
návrh opatření	Výchovnými zásahy redukovat nepůvodní dřeviny. Obnovou zavádět dřeviny přirozené dřevinné skladby BK6, DB3, JD1, KL, LP, HB.

kód	**LBK 16**
název	**Na Opoce**
kategorie	lokální biokoridor
délka v řešeném území	1140 + 700 m
cílové společenstvo	luční, lesní
návrh opatření	Výchovnými zásahy redukovat nepůvodní dřeviny. Obnovou zavádět dřeviny přirozené dřevinné skladby BK6, DB3, JD1, HB, JV, LP.

kód	**LBK 19**
název	**V Jesínkách**
kategorie	lokální biokoridor
délka v řešeném území	1850 m
cílové společenstvo	nivní, luční
návrh opatření	Vytvořit ochrannou zónu travnatým pásem z důvodu oddělení od orné půdy, doplnit šířku na 15 – 20 m.

kód	**LBK 21**
název	**Potok k Náměrkám**
kategorie	lokální biokoridor
délka v řešeném území	1660 m
cílové společenstvo	nivní, luční
návrh opatření	Vytvořit ochrannou zónu travnatým pásem z důvodu oddělení od orné půdy, doplnit šířku na 15 – 20 m.

kód	**LBK 28**
název	**Libchyňský potok**
kategorie	lokální biokoridor
délka v řešeném území	725 + 1345 + 710 m
cílové společenstvo	nivní, lesní
návrh opatření	

kód	**LBK L1**
název	**Janovský potok**
kategorie	lokální biokoridor
délka v řešeném území	1570m
cílové společenstvo	nivní, luční, lužní
návrh opatření	

kód	**LBK L2**
název	**Janovský potok**
kategorie	lokální biokoridor

délka v řešeném území	2370 m
cílové společenstvo	nivní, luční, lužní, lesní
návrh opatření	

kód	**LBK L3**
název	**Halín – Janovský potok**
kategorie	lokální biokoridor
délka v řešeném území	560 + 1320 m
cílové společenstvo	nivní, lužní
návrh opatření	

Citovaný územní plán vymezuje územní systém ekologické stability (z výkresové části územního plánu **převzato do výkresové části této Studie sídelní zeleně města Nové Město nad Metují**). Plochy ÚSES jsou převážně mimo intravilán města a mimo řešené území SSSZ. Na okraji města jsou některé plochy v dotyku či překryvu s ÚSES – vždy ale v rámci navrženého rozvoje v souladu a palně respektující principy ochrany ÚSES. Plochy vymezených prvků ÚSES jsou respektovány jako nezastavitelné. V plochách vymezených prvků ÚSES nebudou prováděny zásahy, které by mohly vést k ohrožení či oslabení funkce vymezeného prvku ÚSES.

Studie systému sídelní zeleně města Nové Město nad Metují **není v rozporu** či kolizi s ÚSES. Sídelní zeleň představuje významný aspekt pro ekologickou funkci uvnitř zastavěného území a na přechodu do krajiny. Tento ekologický aspekt je studií systému sídelní zeleně města Nové Město nad Metují podporována rozvíjen.

Navržený systém sídelní zeleně svými funkcemi a strukturou vzájemně podporuje ekologickou funkci a z tohoto pohledu je nutné jej vnímat jako infrastrukturu zajišťující propojení města s okolní krajinou a systémem ÚSES.

Následující převzato přímo z ÚP:

- ***Prostupnost krajiny, hospodaření v krajině, opatření proti povodním***
  - *Územní plán definuje následující*

5.2 Prostupnost krajiny

Pro zajištění prostupnosti krajiny ÚP vymezuje:

- jejich vzájemnou návaznost

*- **průchodnost území podél vodotečí***

- volný pohyb v krajinném prostředí

- nutné vstupy do lesa

Sledovány i širší vazby na obce mimo řešené území.

5.3 Hospodaření v krajině

- *Návrh ÚP vychází ze skutečnosti, že zemědělské provozy jsou v řešeném území stabilizovány, nové se nenavrhují. Návrh nových úseků svozových zemědělských cest jako součásti dělení půdních bloků je uvedeno v kap. 4.1.2. i v kap. 5.5. (územního plánu)*

5.4 Opatření proti povodním

- *není nově navrhována žádná nadzemní zástavba ani není obecně realizovatelná v aktivní zóně záplavového území Q100 na řece Metuji*
- *příp. změny či dostavby ve stávající zástavbě v neaktivní zóně Q100 jsou přípustné pouze podmíněně při plnění podmínek stanovených orgánem ŽP (vodoprávním úřadem) v úrovni Územního řízení (viz 6.1.C ÚP)*
- *návrh 2 úseků nutných protipovodňových opatření na řece Metuji*
- *s protipovodňovými opatřeními souvisí též opatření viz kap. 5.1.a 5.5. (územního plánu)*

Pozn.: Neplatí pro pozemek p.č. 966/1 a všechny ostatní dotčené parcely stavebním záměrem LAM a Lesoparku v údolí Metuje hraničící s pozemkem vodního toku p.č. 2165/1 v k.ú. Nové Město nad Metují, kde jsou stavebním záměrem LAM prověřeny a navrženy konkrétní opatření proti povodním na základě hydrotechnického posouzení zpracovaného v dubnu 2023 společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.

Studie systému sídelní zeleně města Nové Město nad Metují není v rozporu s těmito zásadami definovanými ÚP a dále z nich vychází v návrhové části. Významná část těchto zásad však hrají klíčovou roli v navazující krajině (svahy, lesy a zemědělská půda v extravilánu). Detailní popis a ukázka možného přístupu rozvoji toho viz část PŘÍLOHA 02: INSPIRATIVNÍ TABULE MOŽNÉHO ŘEŠENÍ VYBRANÝCH PLOCH VEŘEJNÉ ZELENĚ



6. vyhodnocení aktuálního stavu sídelní zeleně Nového Města nad Metují

6. VYHODNOCENÍ AKTUÁLNÍHO STAVU SÍDELNÍ ZELENĚ MĚSTA NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

Celkem bylo vymezeno **238** objektů zeleně o celkové výměře 1 750 509 m^2 (**175,05 ha**).

- 206 objektů zeleně byly objekty plošné.
- 32 objektů zeleně byly objekty liniové (stromořadí) o celkové délce 9 524 m (**9,52 km**).

- Lokalizaci (hranice) jednotlivých objektů zeleně, jejich funkční a kvalitativní hodnocení (funkce a stabilita) vymezuje grafická část této práce, konkrétně:
  - Výkres 02. Současný stav sídelní zeleně města Nové Město nad Metují
- Hodnocené atributy a indikátory jednotlivých 206 ploch (objektů) zeleně jsou obsaženy v tabulkové příloze této práce, konkrétně:
  - Příloha: 01. Databáze (tabulky) hodnocení jednotlivých ploch zeleně a návrhu jejich rozvoje.

6.1. VYMEZENÍ SYSTÉMU ZELENĚ MĚSTA NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ A KATEGORIZACE JEDNOTLIVÝCH PLOCH

- Na území města Nové Město nad Metují se nacházejí plochy městské (sídelní) zeleně a plochy krajinné zeleně.
- Z hlediska ploch krajinné zeleně byly evidovány pouze plochy, které mají význam pro další rozvoj systému MĚSTSKÉ zeleně (návaznost a přechod do krajiny, rekreační funkce) dle Metodického rámce MŽP[69].
  - Kompletní analýza krajinné zeleně nebyla předmětem zadání ani obsahu tohoto dokumentu.
  - Současně nejsou detailně hodnoceny pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) – ty jsou pouze evidovány (hranice lesních ploch převzaty z platného územního plánu).

Přístupnost ploch zeleně - veškeré plochy včetně stromořadí			
Přístupnost ploch		**Četnost (ks)**	**Četnost (%)**
O	Omezený přístup	17	7
P	Přístup bez omezení	193	81
V	Vyhraněný přístup	28	12
Celkem		238	100

- Z hlediska přístupnosti ploch pro veřejnost zcela dominují veřejně přístupné plochy zeleně.
  - 193 (81 %) ploch zeleně a stromořadí je veřejně přístupná bez omezení.
  - Na celkem 17 ploch je omezený přístup („otevřeno od do“).
  - Na 28 ploch je vyhražený přístup pro určitou skupinu uživatel (např. zahrada školy, muzea apod.).

[69] MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR. Metodický rámec zpracování studie systému sídelní zeleně, Praha 2023. (odborný garant Šimek P.).

Zastoupení ploch (funkčních typů) zeleně na území města NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ (hodnocená sídelní i krajinná zeleň)							
Funkční typ zeleně		**Četnost (ks)**	**Četnost (%)**	**Výměra (m2)**	**Výměra (%)**	**Délka (m)**	**Délka (%)**
P	Parky	2	0,8	34 659	2,0		
U	Parkově upravené plochy	34	14,3	92 589	5		
H	Hřbitovy	6	2,5	29 954	1,7		
T	Ochranná zeleň	7	2,9	54 451	3,1		
R	Rekreační zeleň	3	1,3	16 741	1,0		
ZB	Zeleň obytných souborů	15	6,3	215 828	12,3		
ZC	Zeleň občanské vybavenosti	13	5,5	49 300	2,8		
ZK	Zeleň školních a kulturních zařízení	16	6,7	84 762	4,8		
ZS	Zeleň sportovních areálů	6	2,5	89 853	5,1		
ZD	Zeleň dopravních staveb	55	23,1	393 747	22,5		
ZV	Zeleň vodotečí	3	1,3	16 337	0,9		
ZZ	Zeleň zdravotnických zařízení	4	1,7	53 894	3,1		
VD	Významný detail	7	2,9	3 865	0,2		
O	Ostatní	26	10,9	181 749	10,4		
KR	Krajinná zeleň - rekreace	3	1,3	150 479	8,60		
KE	Stabilizační vegetace svahů	4	1,7	21 292	1,22		
ES	Extenzivní ovocné sady	1	0,4	1 813	0,10		
KZV	Krajinná zeleň vodotečí	1	0,4	259 196	14,81		
ST	Stromořadí (uliční)	30	12,6			8 293	87,1
KST	Krajinné stromořadí	2	0,8			1 231	12,9
Celkem		238	100	1 750 509	100	9 524	100

Komentář a interpretace – **krajinná a sídelní (městská) zeleň**:

- Na území města Nové Město nad Metují je vysoká variabilita jednotlivých funkčních typů zeleně.
- Určující podíl rozlohy mají funkční typy: Zeleň obytných souborů (=komplexy sídlišť) a zeleň dopravních staveb (= doprovodná „uliční“ zeleň). Významný je podíl Krajinné zeleně vodotečí v bezprostředním dotyku s městem (14,81 % z rozlohy).
- Z hlediska četnosti je velmi vysoký podíl funkčního typu U (Parkově upravené plochy).

V souladu se zadáním a cílem tohoto dokumentu bude v dalších tabulkách a výsledcích již detailně řešena pouze sídelní zeleň („městská“, nikoliv krajinná).

Zastoupení ploch (funkčních typů) zeleně na území města NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ (POUZE hodnocená SÍDELNÍ zeleň)							
Funkční typ zeleně		**Četnost (ks)**	**Četnost (%)**	**Výměra (m2)**	**Výměra (%)**	**Délka (m)**	**Délka (%)**
P	Parky	2	0,9	34 659	2,6		
U	Parkově upravené plochy	34	15,0	92 589	7,0		
H	Hřbitovy	6	2,6	29 954	2,3		
T	Ochranná zeleň	7	3,1	54 451	4,1		
R	Rekreační zeleň	3	1,3	16 741	1,3		
ZB	Zeleň obytných souborů	15	6,6	215 828	16,4		
ZC	Zeleň občanské vybavenosti	13	5,7	49 300	3,7		
ZK	Zeleň školních a kulturních zařízení	16	7,0	84 762	6,4		
ZS	Zeleň sportovních areálů	6	2,6	89 853	6,8		
ZD	Zeleň dopravních staveb	55	24,2	393 747	29,9		
ZV	Zeleň vodotečí	3	1,3	16 337	1,2		
ZZ	Zeleň zdravotnických zařízení	4	1,8	53 894	4,1		
VD	Významný detail	7	3,1	3 865	0,3		
O	Ostatní	26	11,5	181 749	13,8		
ST	Stromořadí (uliční)	30	13,2			8 293	100,0
Celkem		227	100	1 317 729	100	8 293	100

Komentář a interpretace – **sídelní zeleň**:

Typickým znakem města Nové Město nad Metují je:

- Vysoký podíl zeleně obytných souborů na rozloze zeleně (zejména několik rozsáhlých sídlišť – celkově 16,4 % z výměry)
- Vysoká četnost parkově upravených ploch – větší množství menších parkově upravených ploch zeleně
- Vysoká rozloha zeleně dopravních staveb (ulice a jejich vegetační doprovody, výrazně ovlivněno rozlohou tohoto funkčního typu jak v „obytných“ tak v „průmyslových“ částech města).
- Vysoký podíl ostatních ploch (13,8 % z hlediska výměry). Zde je vysoký potenciál pro další rozvoj.
- Vysoký podíl uličních stromořadí (13,2 % z hlediska četnosti). Typický znak města, současně vysoký význam pro spojitost systému sídelní zeleně.

6.2. PLOCHY ZELENĚ – MAJETKOVÉ VZTAHY

Majetekové vztahy - veškerá zeleň (sídelní i krajinná, včetně stromořadí)						
Majetek města NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ	**Četnost (ks)**	**Četnost (%)**	**Výměra (m2)**	**Výměra (%)**	**Délka (m)**	**Délka (%)**
ne	24	10	103 078	5,9	1 485	16
ano	107	45	348 993	19,9	4 358	46
částečně	107	45	1 298 438	74,2	3 681	39
Celkem	238	100	1 750 509	100	9 524	100

Poznámka: v tabulce zahrnuty i stromořadí. V dalších tabulkách jsou již plochy a stromořadí hodnoceny samostatně. Tato tabulka a veškeré další výsledky již vztaženy pouze k sídelní zeleni města.

Komentář a interpretace:

- 10 % ploch (méně než 6 % z hlediska výměry) **sídlení zeleně není** ve vlastnictví města Nové Město nad Metují.
- 45 % ploch (19,9 % z hlediska výměry) **sídelní** zeleně **je** v přímém vlastnictví města Nové Město nad Metují.
- 45 % (74,2 % z hlediska výměry) **sídelní** zeleně je **v částečném** vlastnictví města Nové Město nad Metují.
    - *Metodická poznámka: plochy zeleně se často nacházejí na více pozemkových parcelách (=mohou tedy mít i více vlastníků). Pokud se nacházela daná plocha zeleně na více pozemkových parcelách RŮZNÝCH VLASTNÍKŮ a vlastníkem některé (event. některých) z pozemkových parcel byla města* Nové Město nad Metují*, byla tato plocha evidována jako plocha v ČÁSTEČNÉM majetku města* Nové Město nad Metují*.*
    - *Rozsah skutečného vlastnictví města* Nové Město nad Metují *v je uveden vyjádřením procentuálního podílu tohoto vlastnictví a m2 skutečné výměry ve vlastnictví (viz hodnotící tabulky jednotlivých ploch – příloha 01.).*
    - *Především v případě stromořadí přiléhajících k pozemním komunikacím nebylo v rámci terénního hodnocení často možné zcela vyšetřit, na které parcele stromy přesně rostou – takto přesná analýza by ve většině případů vyžadovala geodetické zaměření. Chybovost v okrajích hranic pozemkových parcel je vzhledem k měřítku zpracování možná.*

- **Souhrn:** 90 % ploch zeleně (více než 94,1 % z hlediska výměry) je v přímém nebo v částečném vlastnictví města Nové Město nad Metují a město Nové Město nad Metují tak může přímo ovlivnit jejich stav a podobu.

6.3. KVALITATIVNÍ HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ

Hodnocení kvality ploch sídelní zeleně - POUZE plochy zeleně v majetku nebo v částečném majetku města NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ													
Hodnocený indikátor	Kvalitativní stav **1**		Kvalitativní stav **2**		Kvalitativní stav **3**		Kvalitativní stav **4**		Kvalitativní stav **5**		Nehodnoceno		**Vážený průměr** (koeficient)
	Četnost (ks)	Četnost (%)	Četnost (ks)	Četnost (%)	Četnost (ks)	Četnost (%)	Četnost (ks)	Četnost (%)	Četnost (ks)	Četnost (%)	Četnost (ks)	Četnost (%)	
Prostorová struktura vegetačních prvků	12	7	48	**27**	94	**53**	22	12	2	1	0	0	**2,74**
Druhová struktura dřevinných veg. prvků	20	11	70	**39**	74	**42**	7	4	1	1	6	3	2,41
Věková struktura dřevinných vegetačních prvků	3	2	8	4	80	**45**	77	**43**	4	2	6	3	**3,41**
Převažující zdrav. a pěstební stav dřev. vegetačních prvků	4	2	51	29	108	**61**	9	5	0	0	6	3	2,71
Průměrná kvalita udržovací péče	4	2	78	**44**	71	**40**	23	13	0	0	2	1	2,64
Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	13	7	86	**48**	70	**39**	8	4	1	1	0	0	2,43
Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	7	4	35	20	55	31	8	4	4	2	69	39	2,70
Průměrný kvalitativní stav technických prvků	4	2	15	8	57	32	29	16	1	1	72	40	**3,08**

(Metodická poznámka: z důvodu zaokrouhlení % na celé čísla, může součet % v řádcích nabývat hodnot 99-101 %)

Komentář a interpretace:

Prostorová struktura vegetačních prvků

- Celkem na 34 % ploch sídelní zeleně je velmi vhodná prostorová struktura vegetačních prvků (= součet stupeň 1 + stupeň 2). Tj. cca jedna třetina ploch městské zeleně má odpovídající prostorovou strukturu.
- V případě 53 % ploch (stupeň 3) je vhodné provést dílčí úpravu prostorové struktury (dosadby, probírky, odclonění apod.).
- Počet ploch s nevhodnou a zcela nevhodnou strukturou je 24 ploch (13 %) – tyto plochy měly být předmětem řešení a dalších úprav.

Druhová struktura dřevin

- Použití vhodných druhů dřevin na dané podmínky i na danou funkci je v případě 50 % ploch zcela vhodné (= součet stupeň 1 + stupeň 2). Tj. polovina ploch městské zeleně má odpovídající druhovou strukturu.
- V 42 % případů (stupeň 3) a 5 % případů (stupeň 4+5) jsou **žádoucí až nutné dílčí úpravy druhové skladby** (dosadby a náhrady jiných druhů). Postupná náhrada a doplnění vhodných druhů je důležité především ve vazbě na **probíhající klimatickou změnu a adaptaci měst na tuto změnu**.

Věková struktura dřevin

- Pouze 6 % ploch (= součet stupeň 1 + stupeň 2) má **vhodnou** věkovou strukturu (dostatečné množství mladých generací dřevin). **Pouze** na těchto plochách je zajištěna plnohodnotná generační obměna dřevin.
- Na 45 % ploch je věková struktura hodnocena stupněm 3, tedy: převažují dospělé stromy, v segmentech plochy jsou však významné dílčí obnovy (dosadby nových dřevin). Kontinuální generační obměna není zajištěna celoplošně. Na těchto plochách jsou tedy **nutné průběžné koncepční lokální dosadby**.
- Zastoupení stupně 4 a 5, tedy nevhodná věková struktura, je 45 %. Na těchto plochách zcela převažují dospělé či přestárlé stromy a nové výsadby jsou pouze ojedinělé. Jedná se o běžný jev na starších plochách zeleně. U těchto ploch je **vážně ohrožena jejich další existence, stabilita a perspektiva = nutné dosadby vhodných druhů**. = téměř **polovina** ploch zeleně Nové Město nad Metují stárne bez adekvátní generační obměny.

Převažující pěstební a zdravotní stav dřevinných vegetačních prvků

- Celkem 31 % ploch bylo hodnoceno kvalitativním stupněm 1 nebo 2 (převažující kvalita je velmi vysoká).
- V případě 61 % ploch (kvalitativní stupeň 3) jsou dílčí nedostatky v kvalitě.
    - Zde se jedná především o absenci pěstebních opatření u dřevin, kde se toto ještě neprojevilo ve zhoršení zdravotního stavu (dřeviny jsou ještě relativně mladé, ale toto zhoršení zle ve střednědobém horizontu očekávat). Toto považujeme za zcela klíčový aspekt k řešení z hlediska dlouhodobé stability stromové vegetace města. Při neřešení tohoto problému, se stav dřevin posune do kategorie 4.
- **Pouze** 5 % ploch bylo hodnoceno stupněm 4 nebo 5 – zde je **nezbytná plošná náprava** tohoto stavu.
- Podíl kvalitativního stupně 4 a 5 je ovlivněn také dalšími faktory:
    - nevhodná věková struktura, nízká kvalita udržovací péče, vysoká potřeba obnovy či pěstebního zásahu apod.

Průměrná kvalita udržovací péče

- Téměř polovina ploch (46 %) bylo hodnoceno stupněm 1 a 2.
- 40 % ploch bylo hodnoceno stupněm 3. Vegetační prvky na těchto plochách vykazují znaky údržby s dílčími nedostatky ať už se jedná o v našich městech „běžné“ nedostatky či absenci některých potřebných činností apod. Většina pracovních operací je soustředěna na kosení trávníků, údržba ostatních typů vegetačních prvků není na těchto plochách vždy zcela adekvátní.
- Až 13 % ploch (stupeň 4 a 5) vykazuje již převážně závažné nedostatky v udržovací péči či její absenci.

Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu

- Celkem **56 % ploch hodnoceno stupněm 1 nebo 2**. Na těchto plochách je potřeba provést minimální zásahy nebo pouze zásahy týkající se např. pouze několika vybraných stromů či jejich skupin (= zásah či kácení vyžaduje pouze několik málo jedinců, nikoliv plocha jako celek), nutná však pravidelná detailní kontrola stavu stromů.
- V případě **39 %** ploch (stupeň 3) je již nezbytné provést **dílčí zásahy** (důsledná kontrola stavu všech stromů, časté pěstební opatření na více dřevinách, vazby, dílčí kácení, řezy apod.).
    - Zde se jedná především nutnost provedení pěstebních opatření u dřevin, kde se toto ještě neprojevilo ve zhoršení zdravotního stavu (dřeviny jsou ještě relativně mladé, ale toto zhoršení zle v střednědobém horizontu očekávat). Toto považujeme za zcela klíčový aspekt k řešení z hlediska dlouhodobé stability stromové vegetace města. Při neřešení tohoto problému, se stav dřevin posune do kategorie 4. **Jedná se téměř o polovinu ploch městské zeleně!**
- V případě **5 %** ploch (stupeň 4 a 5) je **vysoká potřeba** obnovy či pěstebního zásahu nezbytné ke **stabilizaci** plochy jako celku.
- *Metodická poznámka: **pozor**: jedná se o výsledky rámcového hodnocení (= indikují převažující stav dřevin na dané ploše zeleně). Nejedná se o výsledky detailního hodnocení každého stromu – provozní bezpečnost jednotlivých stromů nebyla posuzována – není předmětem tohoto typu dokumentu. = i na ploše hodnocené stupněm 1 (převažující stav velmi kvalitní), se může nacházet např. jeden, dva, pět, deset… (menší množství) poškozených stromů či stromů vyžadující kácení či jiný pěstební zásah).*
    - ***Zhodnocení provozní bezpečnosti jednotlivých dřevin na území města je předmětem dendrologického průzkumu** (inventarizace a hodnocení stavu dřevin a jejich provozní bezpečnosti) nikoliv tohoto generelu zeleně/SSSZ).*

Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy

- Celkem v 39 % případů nebyly tyto prvky potřebné pro plnění funkce plochy zeleně a nebyly tak hodnoceny (ochranná zeleň, zeleň dopravních staveb apod.).
    - V případě, kdy tyto prvky byly potřebné pro plnění dané funkce plochy zeleně, byla jejich potřebná přítomnost průměrná až nadprůměrná, stejně tak jejich kvalita. Na 38 % ploch (stupeň 3-4-5), dožívající prvky a vybavenost či jsou nedostatečně zastoupeny. Na těchto plochách by byla žádoucí postupná obnova vybavenosti.

6.4. HODNOCENÍ STABILITY PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ

Stabilita ploch sídelní zeleně - BEZ rozlišení majetkových vztahů					
Celková stabilita plochy		**Četnost (ks)**	**Četnost (%)**	**Výměra (m2)**	**Výměra (%)**
N	nestabilní	70	36	419 140	32
S	**stabilní**	127	64	898 589	68
Celkem		197	100	1 317 729	100

Komentář a interpretace:

- Z hlediska četnosti i výměry v systému zeleně zcela **převažují** plochy plnící své funkce – tedy plochy **stabilní** (64 % ploch z hlediska četnosti, 68 % ploch z hlediska výměry).
- **36 % ploch** je hodnoceno jako plochy **nestabilní**:

- důvodem nestability je kombinace nízkých kvalitativních hodnot jednotlivých výše hodnocených indikátorů.

Stabilita ploch sídelní zeleně - POUZE plochy zeleně v majetku nebo v částečném majetku města NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ.					
Celková stabilita plochy		**Četnost (ks)**	**Četnost (%)**	**Výměra (m2)**	**Výměra (%)**
N	nestabilní	64	36	355 216	29
S	**stabilní**	114	**64**	859 435	**71**
Celkem		178	100	1 214 651	100

Komentář a interpretace:

- Z hlediska četnosti i výměry v systému zeleně **převažují** plochy plnící své funkce – tedy **plochy stabilní** (64 % ploch).
- **36 %** ploch je hodnoceno jako plochy **nestabilní**:
  - celkem se jedná o 35,52 ha ploch. Toto číslo je nutné považovat za vysoké.
  - důvodem nestability je kombinace nízkých kvalitativních hodnot jednotlivých výše hodnocených indikátorů. Jedná se především o plochy parkově upravené plochy, ostatní plochy (ležící ladem…) a dále o ulice vyžadující rekonstrukci či úpravy.
  - tyto plochy by měly být předmětem zájmu správy zeleně i územního plánování – **stabilizace ploch**, nová funkce a náplň ploch, dosadby, využití jako územní rezervy pro další rozvoj systému zeleně apod.
- Pozor: v případě nedostatečné péče a nerespektování navržených opatření a zásahů, se mohou doposud stabilní plochy přesunout do ploch nestabilních a to střednědobém (v některých případech i v krátkodobém) časovém horizontu.
  - **Pro udržení stability je tedy nutné tedy směřovat opatření a zásahy i do ploch nyní stabilních.**
  - Pro obecnou strategii plánování těchto opatření, zásahů, změna a rozvoje systému zeleně jako celku jsou klíčové informace obsažené v kapitole *7.4. NÁVRH OPATŘENÍ NA ÚROVNI JEDNOTLIVÝCH ZÁKLADNÍCH PLOCH ZELENĚ* Pro plánování již konkrétních opatření nutno využít informace z tabulkového hodnocení jednotlivých ploch (viz Příloha: 01). - resp. práce s těmito atributy u každé jednotlivé plochy individuálně.

Stabilita ploch sídelní zeleně v jednotlivých katastrálních územích:

Stabilita ploch sídelní zeleně v jednotlivých k.ú. - POUZE plochy zeleně v majetku nebo v částečném majetku města NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ				
Katastrální území	**Celková stabilita plochy**	**Četnost (ks)**	**Četnost (%)**	**Výměra (m2)**
Nově Město nad Metují	nestabilní	38	33,9	204 279
	stabilní	74	**66,1**	636 037
Vrchoviny	nestabilní	8	47,1	55 071
	stabilní	9	**52,9**	61 093
Spy	nestabilní	5	31,3	18 263
	stabilní	**11**	**68,8**	42 696
Krčín	nestabilní	13	39,4	77 603
	stabilní	**20**	**60,6**	119 609
Celkem		178		1 214 651

- v případě, že se plocha nacházela na víc k.ú., bylo hodnoceni vztaženo k tomu k.ú., v kterém byla převažující částí. % v tabulce udávají, kolik % ploch v konkrétním katastrálním území je stabilních a kolik nestabilních.
- Nutné upozornit na katastrální území s vysokým podílem nestabilních ploch zeleně:
  - Vrchoviny (47,1 % ploch nestabilních).
  - Krčín (39,4 % ploch nestabilních).

6.5. KVALITATIVNÍ HODNOCENÍ STROMOŘADÍ

Analýza stromořadí - stabilita						
Majetek města	**Celková stabilita stromořadí**		**Četnost (ks)**	**Četnost (%)**	**Délka (m)**	**Délka (%)**
ANO	N	nestabilní	1	6	457	10
	S	**stabilní**	15	94	3 901	90
Celkem majetek ANO:			16	100	4 358	100
ČÁSTEČNĚ	N	nestabilní	2	18	601	16
	S	**stabilní**	9	82	3 080	84
Celkem majetek ČÁSTEČNĚ:			11	100	3 681	100
NE	N	nestabilní	1	0	152	0
	S	**stabilní**	4	100	1 333	100
Celkem majetek NE:			5	100	1 485	100

Vybrané kvalitativní parametry funkčního typu stromořadí - POUZE stromořadí v majetku nebo v částečném majetku města NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ										
Hodnocený atribut	**1**		**2**		**3**		**4**		**5**	
	Četnost (ks)	Četnost (%)	Četnost (ks)	Četnost (%)	Četnost (ks)	Četnost (%)	Četnost (ks)	Četnost (%)	Četnost (ks)	Četnost (%)
Věková struktura	1	4	5	19	14	52	7	26	0	0
Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	3	11	16	59	8	30	0	0	0	0

Komentář a interpretace:

- Převažují stromořadí stabilní, **podíl nestabilních stromořadí je nízký**.
- Vysoký je podíl však stromořadí stárnoucích (celkem 26 % věková struktura 4).
- Z hlediska potřeby pěstebních zásahů jsou důležité výchovné a rozvojové zásahy do mladých stromořadí (rozvojová péče, odstranění kotvení, výchovné řezy, **zapěstování podchozí a podjezdné výšky**), tak především pěstební opatření (řezy, dílčí kácení) v stromořadích dospělých a stárnoucích. Detailněji viz tabulka a jednotlivé hodnocené stromořadí v příloze dokumentu.
- V případě části stabilních stromořadí je nezbytné provést **potřebná pěstební opatření**, popřípadě provést **náhrady** segmentů jednotlivých stromořadí (viz tabulkové přílohy jednotlivých ploch – Příloha: 01. Databáze (tabulky) hodnocení jednotlivých ploch zeleně a návrhu jejich rozvoje) tak, aby byla jejich stabilita i nadále zachována.

  V případě nedostatečné péče a nerespektování navržených opatření a zásahů, se mohou doposud stabilní stromořadí přesunout do stromořadí nestabilních a to střednědobém (v některých případech i v krátkodobém) časovém horizontu.

- Poznámka: specifikou problematikou NMnM je používání stromořadí pravidelně řezaných tzv. „na hlavu“ (především kulovité javory). Tyto stromořadí doporučujeme postupně převádět na jiné stromořadí – detailnější popis a komentář viz kapitola 6.6. níže a dále pak doporučení pro jednotlivé stromořadí v Příloze: 01. Databáze (tabulky) hodnocení jednotlivých ploch zeleně a návrhu jejich rozvoje).

6.6. SHRNUTÍ A ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÉHO, HLAVNÍ DOPORUČENÍ PRO NÁVRH ROZVOJE

Zjištěné informace je možné shrnout a zobecnit do následujících bodů, dílčích témat, problémů či skutečností:

- Specifikem města je, že je tvořeno z více „center“. S rozdílným způsobem využití, urbanistickou strukturou a potřebným jiným přístupem k řešení zeleně.
    - Historické centrum je tvořeno Husovým náměstím, areálem zámku a nejbližším okolí. Toto historické centrum je vymezeno městskou památkovou rezervací (MPR), současně je na něj zpracován regulační plán. Veškeré zásahy a úpravy tu je možné provádět pouze v souladu limity MPR a s regulačním plánem a v participaci. Z hlediska zeleně a drobné vybavenosti je potřebné tyto plochy udržovat při vysoké intenzitě udržovací péče. Veškeré úpravy a dosadby zeleně či mobiliáře koordivat ve spolupráci specialista památkové péče, krajinářský architekt, městský architekt. Docílit jednotného působení zeleně a vybavenosti.
    - Druhé pomyslné „nové“ centrum města je pak tvořeno ulicí Komenského a navazující občanskou vybaveností. Zde je však velmi problematické zajistit požadovanou pobytovou kvalitu s ohledem na velmi významné zatížení dopravou, která defacto klidovou plochu městského centra vylučuje. Zde je na místě dopravní a urbanistickou studií ověřit možnosti zklidnění dopravy.
        - Tato plocha má i tak potenciál alespoň částečně tvořit "zelenou" ulici (městskou třídu). Stávající úprava však není zcela adekvátní jejímu významu a potenciálu. Zde doporučujeme: (1) sjednotit (a) mobiliář a vybavenost (na části nové odpadkové koše, lavičky a na části vybavenost starší) (b) charakter povrchů, (c) zeleň - včetně změny druhu stromů ve stromořadí (2) do významných ploch zvážit doplnění lemů trvalek nebo okrasných keřů k posílení reprezentativní funkce. Nyní řešeno několika segmenty letniček, ale celkový charakter zeleně je nesourodý a roztříštěný. Vyvarovat se chaotickým a nesourodým výsadbám a dosadbami spíše celou ulici mobiliářem a zelení sjednotit, propojit a vytvořit z ní jeden homogenní celek
    - Ulice Komenského následně přechází do ulice T.G. Masaryka a následně do ulice 28. října, kterou propojujeme obě „centra“ města s rozlehlým sportovním areálem s velkými možnostmi volnočasového využití. Toto propojení tvoří významnou pěší osu rozvoje systému zeleně města (osa městského parteru) a plochy ležící na této ose by měly být prioritně řešeny v adekvátní vybavenosti, úpravě zeleně i intenzitě péče.
    - Principy rozvoje zeleně hlavních měšťáckých ulic a „tříd“ spočívají především v úpravě stromořadí, případně další doprovodné zeleně a vybavenosti. Detaily opět popsány v příloze 01, případně v kapitole 7.5.6. 7.5.6. MODELOVÁ SCHÉMATA ŘEŠENÍ ULIČNÍ ZELENĚ PŘI TVORBĚ ČI REKONSTRUKCÍCH MĚSTSKÝCH ULIC

- Rozvoj funkčního typu *zeleně dopravních staveb* (zkratka ZD) v „okrajových ulicích města a jeho částích (mimo hl. třídy města popsané výše) je s ohledem na limitující podmínky daných ulic (velikost ulic, velikost chodníků, rozhledové poměry a přehlednost v lokalitách) často zcela minimální. V těchto plochách doporučujeme soustředit se primárně na udržení těchto ploch přehledných a bezpečných.
- Principy rozvoje ploch zeleně v dalších částech města (Malecí, Krajské předměstí, Horské předměstí apod.) poté vychází z urbanistické struktury, funkce jednolitých ploch a aktuálního i potenciálního (ÚP) způsobu využité. Detailně je popsáno pro každou plochu v Příloze: 01. Databáze (tabulky) hodnocení jednotlivých ploch zeleně a návrhu jejich rozvoje).
- V okolních obcích, resp. dalších částech města (Spy, Vrchovina, Krčín) jsou často prostorově omezené možnosti většího rozvoje pro zeleně v doprovodné funkci. V těchto lokalitách je důležité soustředit se na centrální volnočasové plochy zeleně v hlavní funkci (park, parkově upravená plocha) případně plochy zeleně v doprovodné funkci občasná vybavenost apod.), a v nich **rozvíjet možnost krátkodobé rekreace a možnost setkávaní občanů v kvalitním prostředí**. Tyto plochy jsou předloženou studií systému sídlení zeleně města NMnM definovány a navrženy principy jejich rozvoje.

- Z hlediska pohledu **zakládání a údržby zeleně** (**správa zeleně,** management rozvoje ploch zeleně) lze uvést ještě následující zobecnění jevů, které se v území často systémově opakují či je jako zpracovatele tohoto dokumentu považuji z objektivních důvodů za důležité.
  - **(1) Stávající stromořadí**: napříč celým městem i v přidružených obcích je patrně zvykem **tvarovat stromořadí řezem „na hlavu“.** Velmi často se jedná o **kulovité javory**. Takto je udržována většina starých stromořadí a zakládány téměř všechny stromořadí nové. I když se jedná se ve spoustě lokalitách „klasický“ způsob pěstování stromořadí, tak z dlouhodobého pohledu **nepovažujeme jejich pěstování v takovémto rozsahu za udržitelné** a proto doporučujeme jejich postupnou náhradu. Hlavní důvody:
    - (a) velmi malý objem koruny takto vysazených stromů ve vztahu k malému plnění požadovaných ekosystémových služeb a vztahu k zastínění a ochlazení města (adaptace na klimatickou změnu)
    - (b) profil těchto stromů často zasahuje do podchozí a podjezdné výšky a komplikuje vlastními užití lokality
    - (c) tyto stromy vyžadují každoroční (nebo téměř každoroční) tvarovací udržovací řez, který je velmi nákladný a pracný. S ohldem na další priority v péči o zeleň, považujeme toto za dlouhodobě neudržitelné.

    V případně úprav ploch v budoucnu doporučujeme náhradu stromořadím s:
    - (a) nižšími nároky na udržovací péči (bez potřeby pravidelného tvarovacího řezu - ekonomika udržovací péče)
    - (b) malo až středně vzrůstné stromořadí s výše nasazenou korunou (vždy nutno zohlednit měřítko a možnosti ulice) - adaptace na klimatickou změnu, pobytová a prostorotvorná funkce stromořadí („neucpání“ uličního parteru).
    - Podrobněji viz příloha 01 a příloha 02 (INSPIRATIVNÍ TABULE MOŽNÉHO ŘEŠENÍ VYBRANÝCH PLOCH VEŘEJNÉ ZELENĚ).

- (2) v území se často opakují stromy s **neadekvátně zapěstovanou korunou** (kodominantní větvení, nerovnoměrně založená koruna apod.), které v budoucnu zvyšují nároky na provádění pěstebních zásahů a současně negativně ovlivňují dlouhodobě zdravotní stav předmětných dřevin. Jedná se o systémové nedostatky prolínající se celým městem. Doporučujeme **provádění těchto prací a jejich kontrolu zavést do systému** jak přebírání nových zakázek, tak automatické činnosti navazující běžné péče.
- (3) V území je **velké množství nově plánovaných** nebo již nově zakládaných úprav zeleně (např. Revitalizace Jiráskových sadů, Letní areále „koupaliště" Metuje, plánované úpravy areálu bývalých kasáren, parkoviště pod zámkem, urnového háje apod.) Je nutné jednoznačně vymezit kdo a v jakém rozsahu bude řešit:
  - a) rozvojovou péči o dané plochy zeleně
  - b) běžnou udržovací péči po ukončení péče rozvojové, **včetně kontrolních mechanismů a zdrojů financování**.

- Obecně je možno konstatovat. Že z hlediska zeleně se projevy klimatické změny v NMnM neprojevují tolik jako v níže a jižněji položených lokalitách středních Čech či jižní Moravy. Mimo ojedinělé schnutí jehličnanů a zhoršenou fyziologickou vitalitu bříz, zde doposud nejsou tolik výrazné dopady klimatické změny na stávající dřevinnou vegetaci. To však neznamená, že nelze tyto dopady v krátko až střednědobém horizontu předpokládat. Adaptaci ploch městské zeleně na klimatickou změnu detailně popisuje a doporučuje tento dokument.



B. část: návrh systému sídelní zeleně



7. návrh rozvoje sídelní zeleně města Nového Města nad Metují

B. ČÁST: NÁVRH SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

7. NÁVRH ROZVOJE SÍDELNÍ ZELENĚ MĚSTA NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

- Grafické znázornění rozvoje **sídelní zeleně města** Nové Město nad Metují **a jeho lokalizaci na podkladu katastrální mapy** vymezuje grafická část této práce, konkrétně:
  - Výkres 06. Návrh rozvoje systému sídelní zeleně města Nové Město nad Metují
- Konkrétní popis navržených zásahů a opatření vyplývá z podrobných hodnotících tabulek nesoucích informaci o každé z 206 hodnocených ploch zeleně a 32 stromořadí jsou obsaženy v tabulkové příloze této práce, konkrétně:
  - Příloha: 01. Databáze (tabulky) hodnocení jednotlivých ploch zeleně a návrhu jejich rozvoje
- Grafickou podobu a principy rozvoje vybraných ploch zeleně poté detailněji prezentuje:
  - Příloha 02: Inspirativní tabule rozvoje a možného řešení vybraných ploch veřejné zeleně

7.1. STRATEGIE ROZVOJE MĚSTSKÉ ZELENĚ MĚSTA NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

aneb

„MĚSTO S DOBROU ZELENÍ – MĚSTO, KDE SE DOBŘE ŽIJE“

Vlastní rozvoj městské zeleně města Nové Město nad Metují se bude odehrávat v rámci několika různých tematických oblastí, řešících kvalitu a stabilitu ploch stávajících, jejich funkční přeměnu či tvorbu ploch zeleně zcela nových. Jednotlivé činnosti vymezuje níže uvedené schéma.

MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ KVALITY OBJEKTŮ (PLOCH) ZELENĚ A ROZVOJE SYSTÉMU MĚSTSKÉ ZELENĚ - koncepční a systémový přístup		
STABILITA OBJEKTŮ ZELENĚ	stabilizace nestabilních objektů, pěstební opatření, obnovy	činnosti "běžné" péče
KVALITA OBJEKTŮ ZELENĚ	úprava struktury (probírky, dosadby), pěstební opatření, úprava kvality vybavenosti a náplně	
KVALITA **PÉČE** O OBJEKTY ZELENĚ	zpracování plánu péče (diferencovaný přístup k jednotlivých objektům,zohlednění zdrojů)	
PŘEMĚNA OBJEKTŮ ZELENĚ	změna funkčního využití a přeměny objektů zeleně	koncepce (strategie) rozvoje
TVORBA **NOVÝCH** OBJEKTŮ ZELENĚ	tvorba nových objektů zeleně, propojení systému zeleně, celkové zvýšení kvality	

Schéma možností (činností) vedoucích ke zvýšení kvality objektů (ploch) zeleně a rozvoje systému městské zeleně – koncepční a systémový přístup.

- Předmětné schéma dokládá, že **významná část kvalitativních aspektů** ploch městské zeleně je **primárně ovlivněna** činnostmi **„běžné“ udržovací péče**.
- Tvorba nových objektů a přeměna stávajících objektů zeleně je obvykle předmětem strategických a koncepčních dokumentů.

- Všechny tyto činnosti představují základní činnosti managmentu ploch městské zeleně.
- Takto strukturovaný přístup může napomoci nastavit adekvátní postupy a z nich vyplývající potřebné činnosti pro správce zeleně jednotlivých měst, a současně usnadnit komunikaci správců zeleně se souvisejícími obory (městské a územní plánování, participace veřejnosti, politická angažovanost apod.).

7.2. ROZVOJOVÉ OSY A UZLY SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

- U objektů zeleně lze rozpoznat jejich dvojí aspekt existence. Individuální aspekt je dán především vymezením jejich funkce v konkrétním prostoru. Systémový aspekt je odvozován od jejich role, kterou hrají v systému sídelní zeleně.

Individuální aspekt základních ploch

V prostorové mozaice se jednotlivé základní plochy od sebe liší:

- vlastnostmi ekologickými (schopností sdružovat taxony do odlišných společenstev) a prostorovými (konfigurací reliéfu, hydrickým gradientem, výškovým gradientem apod.),
- funkčním potenciálem (přirozenými předpoklady plnit určité požadované funkce)
- mírou uplatnění potenciálu při dnešním využití území,
- mírou uplatnění potenciálu v navržené prostorové koncepci (stabilita nebo nestabilita plochy).

Systémový aspekt základních ploch zeleně

- Systémový aspekt zohledňuje funkci každé individuální základní plochy jako součásti systému zeleně. Zachycuje prolínání jednotlivých dominantních funkcí v prostorově spojitém systému rozvojových os a rozvojových uzlů v rámci urbánní osnovy a rozvíjí prostorové rozmístění ploch zeleně a jejich dominujících funkcí ve vazbě na společenskou poptávku po těchto funkcích.
- Kvalitu a význam ZPZ neurčují jen jejich vlastnosti, ale i jejich umístění v urbánní osnově sídla, kterou se rozumí prostorově spojitá a v čase trvalá, funkčně uspořádaná síť zastavěných a nezastavěných prostorů, která uspokojuje potřeby obyvatel.
- Jednotlivé ZPZ (stabilizované i navržené) spolu prostorově a funkčně souvisí a vytvářejí logický prostorový systém, který prorůstá organismem města a je velice často funkčně napojen na vodohospodářskou strukturu v sídle. Je protiváhou zastavěným plochám, dotváří je někdy svou jednotou, jindy kontrastem. Návrh SSZ se opírá o vymezení rozvojových os a rozvojových uzlů systému sídelní zeleně.
- Rozvojové osy systému sídelní zeleně představují systém budovaný vzájemnými prostorovými i funkčními vazbami mezi jednotlivými základními plochami zeleně, resp. objekty zeleně. Do takto definovaných a vymezených os systému sídelní zeleně jsou prioritně směřovány rozvojové strategie. Nejen proto jsou nazvány jako "rozvojové osy systému sídelní zeleně". Soustava rozvojových os se opírá o významné (zpravidla historicky vyvinuté) objekty zeleně, které navazují na krajinné struktury v širším zájmovém území města.
- Rozvojové uzly představují významná rozvojová území, ve kterých se často kříží rozvojové osy systému zeleně různého významu. Rozvojové uzly jsou území, která jsou zvláště významná z hlediska prostorových souvislostí sytému zeleně. Rozvojové uzly jsou také zpravidla tvořeny základními plochami zeleně.

Vymezení rozvojových os a uzlů sídelní zeleně je koncepčním krokem navrhování SSZ, kterým se vymezuje základní struktura SSZ. Průběh rozvojových os je dán přírodními podmínkami, historickým vývojem sídla a funkčními vztahy. Velmi často jsou atributy ZPZ ve vymezených rozvojových osách relativně homogenní. Tato skutečnost umožňuje stanovit jejich převládající funkci, případně stanovit jednotnou (podobnou) rozvojovou strategii pro skladebné prvky (ZPZ) na rozvojové ose. Takto je usnadněna optimalizace zastoupených funkčních typů zeleně v rozvojových osách systému sídelní zeleně s důrazem na jejich benefity a ekosystémové služby (funkce) a poptávku po nich.

Pokud v systému zeleně dochází k částečnému prostorovému překryvu rozvojových os a biokoridorů územního systému ekologické stability, předpokládá se dále návrh opatření zejména v podobě pěstebních a výchovných zásahů podporujících obnovu přirozených společenstev odpovídajících příslušným biogeografickým podmínkám v biocentrech a možnost jejich šíření prostřednictvím biokoridorů regionální, popř. nadregionální úrovně ÚSES.

Bude finalizováno 02/2026 po projednání konceptu

7.3. NÁVRH SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

bude finalizováno 02/2026 po projednání konceptu

7.4. NÁVRH OPATŘENÍ NA ÚROVNI JEDNOTLIVÝCH ZÁKLADNÍCH PLOCH ZELENĚ

7.4.1. NÁVRH OPATŘENÍ PRO JEDNOLTIVÉ ZÁKLADNÍ PLOCHY ZELENĚ

- Databáze hodnocení jednotlivých ploch zeleně (= příloha: 01. Databáze (tabulky) hodnocení jednotlivých ploch zeleně a návrhu jejich rozvoje) nesou rámcové informace o charakteru či míře potřeby rozvoje každé konkrétní plochy zeleně a dále ideu jejího cílového stavu.
- Návrhy zásahů vyplývají z jednotlivých hodnocených kvalitativních atributů:
    - např. je-li prostorová struktura hodnocena body 3,4 či 5 – je nutné ji upravit.
    - např. je-li věková struktura dřevinných vegetačních prvků hodnocena stupněm 4 či 5 je nezbytné obnovit stávající generaci novou výsadbou apod.
- Vlastní rozvoj plochy zeleně či její stabilizace jsou upřesněny dále pomocí dalších několika atributů (viz tabulka níže).
    - V případě potřeby individuálního upřesnění rozvoje je použita kolonka *„Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář…“*

ROZVOJ								
Intenzitní třída údržby -	Převažující potřeba či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výsadby stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny a lemy keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav plochy zeleně - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**

Pro každou plochu zeleně jsou pomocí návrhových číselníků (detailně viz metodika) popsány a specifikovány potřebné kroky či zásahy rozvoje plochy, nebo je definována její finální podoba (˝idea-cílový stav plochy“) popřípadě je toto okomentováno slovně. Detailně viz Příloha: 01. Databáze (tabulky) hodnocení jednotlivých ploch zeleně a návrhu jejich rozvoje.

7.4.2. NÁVRH CÍLOVÉHO STAVU JEDNOTLOVÝCH ZÁKLADNÍCH PLOCH ZELENĚ

- Pro každou plochu zeleně je navržena jedna z pěti kategorií, které zjednodušeně charakterizují **rozsah a závažnost případných zásahů, změn, opatření** apod. Podrobně jsou poté (pro každou plochu kde je to nutné) popsány tyto zásahy, opatření dosadby apod. v kolonce „*Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně*“).

- Použita byla následující stupnice:

Cílový stav plochy zeleně - náročnost, rozsah a závažnost potřebných zásahů/změn - hodnotící stupnice		
Body	Stav/Návrh	Popis stavu (návrhu)
1	Stav	Stávající funkční typ zeleně odpovídá cílovému funkčnímu typu.
		Plochy ve **velmi dobrém** celkovém stavu.
	Návrh	Dosavadní **udržovací péčí** a ojedinělými pěstebními zásahy **udržovat ve stávajícím stavu**.
2	Stav	Stávající funkční typ zeleně odpovídá cílovému funkčnímu typu.
		Plochy v **dobrém** celkovém stavu.
	Návrh	Dosavadní **udržovací péčí** a dílčími pěstebními zásahy **udržovat ve stávajícím stavu**. Dílčí udržovací dosadby zeleně možné a **vhodné**.
3	Stav	Stávající funkční typ zeleně odpovídá cílovému funkčnímu typu.
		Plochy vykazující dílčí nebo **středně závažné nedostatky** v některém z hodnocených atributů. V některých případech plochy na počátku nestability.
	Návrh	Nutné provést **dílčí zásahy, pěstební opatření, obnovy a výsadby**.
4	Stav	Stávající funkční typ zeleně odpovídá cílovému funkčnímu typu.
		Plochy s **velmi závažnými nedostatky** v některých z hodnocených atributů nebo plochy **nestabilní** ve své funkci.
	Návrh	Nutné provést **rozsáhlejší stabilizační a pěstební zásahy, dílčí či celkové obnovy a výsadby.**
5	Stav	Stávající funkční typ zeleně neodpovídá cílovému funkčnímu typu.
		Často také plochy s **velmi závažnými nedostatky** v některých z hodnocených atributů.
	Návrh	Navrženo provést **změnu** stávajícího funkčního typu a s tím související **zásahy, úpravy a výsadby.**

VÝSLEDNÁ BILANCE

Cílový stav ploch zeleně - návrh - POUZE plochy sídelní zeleně v majetku nebo v částečném majetku města NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ									
1		2		3		4		5	
Četnost (ks)	Četnost (%)	Četnost (ks)	Četnost (%)	Četnost (ks)	Četnost (%)	Četnost (ks)	Četnost (%)	Četnost (ks)	Četnost (%)
22	12	94	53	48	27	10	6	4	2
Výměra (m2)	Výměra (%)	Výměra (m2)	Výměra (%)	Výměra (m2)	Výměra (%)	Výměra (m2)	Výměra (%)	Výměra (m2)	Výměra (%)
84 025	7	588 974	48	412 222	34	74 328	6	55 102	5

Komentář a interpretace:

- Celkem pro 116 ploch (65 %) byl navržen stupeň 1 a 2.
  - Těchto 65 % ploch (**55 %** z hlediska výměry) tedy představuje **KVALITNÍ a FUNKČNÍ plochy veřejné zeleně**, které **nepotřebují žádný rozsahem významnější zásah, ale spíše několik dílčích a drobnějších zásahů**. (Pozor: velmi často se jedné o funkční typ zeleň dopravních staveb, kde z důvodu limitujícího prostorových podmínek, nedostatečného prostoru a dalších limitů, jsou natolik omezené možnosti pro další rozvoj plochy zeleně, že je doporučeno tyto plochy „pouze“ udržovat, nikoliv dále rozvíjet. Výsledný podíl tak může být touto skutečností „zkreslen“). U těchto ploch je nutné pokračováním stávající údržby či její dílčí úprava a tyto plochy i nadále udržovat v tomto dobrém stavu. Na několika těchto plochách je možno doplnit výsadbu (viz tabulky hodnocení jednotlivých ploch), na několika plochách je nutno v menším či větším množstevním rozsahu ošetřit stávající dřeviny (kácení, pěstební opatření, zapěstování apod.), doplnit vybavenost, opravit cesty apod.
- Celkem pro 48 ploch **(27 %)** byl navržen stupeň 3.
  - Tedy tato téměř třetina ploch (34 % z výměry) **zeleně vykazuje dílčí nedostatky v některém z hodnocených atributů**, které je potřebné napravit. Jednalo se především o horší věkovou strukturu dřevin na daných plochách = potřeba nových funkčních výsadeb a podsadeb za již stávající jedince, dále o prostorovou strukturu vzhledem k funkci plochy = potřeba úpravy struktury a dosadeb, nových funkčních výsadeb (stromy, clonící lemy keřů, zatraktivnění dosadeb, podsadby apod.), nebo taky obměnu či doplnění mobiliáře, vybavenosti, povrchů, změnu režimu udržovací péče nebo o obměnu části dřevin.
  - Na těchto 27 % ploch je tedy potřebné provést dosadby a obnovy, dílčí zásahy, změny či pěstební opatření, často pak úpravy/obnovy cestní sítě, vybavenosti apod. Specifikace těchto zásahů viz Příloha: 01 Databáze (tabulky) hodnocení jednotlivých ploch zeleně.
- Pro 8 ploch (8 % z hlediska četnosti, **11 %** z hlediska výměry) byl navržen stupeň zásahu **4 nebo 5**.
  - Jedná se o plochy s **velmi závažnými nedostatky** v některých z hodnocených atributů, nebo plochy nestabilní ve své funkci.
  - Na těchto plochách je **nutné provést rozsáhlejší stabilizační a pěstební zásahy, dílčí či celkové obnovy a výsadby**. Nejčastěji formou pěstebních opatření, kácení, nových výsadeb, změny prostorové struktury, či celkové obnovy plochy, případně změny funkčního typu.
  - Specifikace těchto zásahů viz Příloha: 01 Databáze (tabulky) hodnocení jednotlivých ploch zeleně.

7.4.3. STANOVENÍ RÁMCOVÝCH ZÁSAD ÚDRŽBY, ROZDĚLENÍ PLOCH DLE INTENZITNÍCH TŘÍD UDRŽOVACÍ PÉČE

- Každé hodnocené ploše zeleně i každému hodnocenému stromořadí je v návrhové části navržena **intenzitní třída udržovací péče**. Specifikace tohoto návrhu viz Příloha: 01 Databáze (tabulky) hodnocení jednotlivých ploch zeleně.
- Intenzitní třída udržovací péče: je kvalitativně a kvantitativně stanovený rozsah intenzity péče o prvky nebo objekty zeleně (ČSN 83 9001). Vyjadřuje potřebné dosažení rozdílné intenzity údržby jednotlivých objektů zeleně v rámci realizované úrovně údržby celku (sídla, areálu).
- V plochách, kde je doporučena **extenzifikace udržovací péče**, nebo jsou přes svoji lokalizaci, funkci a druhovému složení vhodné například pro tzv. **mozaikovitou, seč trávníků a luk**, či **převod vegetačních prvků na prvky s nižšími nároky na péči** je na tuto skutečnost upozorněno v kolonce „Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně“.
- Zajištění údržby zeleně doporučujeme řešit firmou **s kvalifikovaným personálem** (zahradnické vzdělání). Provedenou práci **kontrolovat kompetentní** osobou s patřičným zahradnickým vzděláním.
- Veškerá pěstební opatření **na stromech** budou prováděna pouze kvalifikovanou osobou - tj. osobou se **zahradnickým vzděláním**, nebo vzděláním v oboru **péče o dřeviny**, resp. arboristika, optimálně s certifikací Evropský arborista (ETW) nebo obdobnou.
- Přesné vydefinování rozsahu udržovací péče s ohledem na zastoupení jednotlivých plochy, jejich význam, a navrženou intenzitu péče doporučujeme řešit specifickým dokumentem přímo k tomuto určenému tj. **plánem udržovací péče o zeleň.** Při sestavování dokumentu doporučujme participaci kompetentních zástupců města (reálné možnosti města, priority).
- Při výsadbách zeleně uplatnit **nové technologie a postupy** zajišťující dostatečný prokořenitelný kořenový prostor (např. v případě stromů) a zvyšujících odolnost vysazených rostlin (strukturální substráty, prokořenitelné buňky, hydrogely a hydroabsorbenty, ochranné nátěry kmene apod.). Minimální požadavky na objem prokořenitelného prostoru, stejně jako schéma různých technologií jsou uvedeny v kapitole 7.5.6 tohoto dokumentu. V rámci nových výsadeb je dále důležitá **důsledná rozvojová péče** (ochrana báze stromů proti poškození sečí, nátěry kmene, výchovné řezy a včasná úprava podchozí a podjezdné výšky, především pak důsledná zálivka, v krajině pak ochrana proti zvěři apod.).
- Důsledná **ochrana stávajících ploch zeleně** při stavebních a výkopových pracích.
- Redukce nákladů na udržovací péči o zeleň, a to redukcí na péči náročných tzv. zbytkových ploch trávníků (izolované plošky trávníků, trávníky ve svazích a hůře dostupných plochách) a jejich postupná náhrada za zeleň s nižšími nároky na udržovací péči jako jsou např. půdopokryvné výsadby keřů, extenzivní záhony trvalek a okrasných travin apod. (tzv. **extenzifikace udržovací péče o zeleň**).
- Zavádění nových trendů v oblasti udržovací péče o zeleň (ekologizace a extenzifikace).

7.5. NÁVRH OPATŘENÍ NA ÚROVNI SYSTÉMU ZELENĚ

7.5.1. PLOCHY NAVRŽENÉ KE ZMĚNĚ FUNKČNÍHO TYPU ZELENĚ

Celkem u 14 ploch byla navržena změna stávajícího funkčního typu. Shrnutí tabulka níže.

- Lokalizace: VÝKRES 06: NÁVRH ROZVOJE SYSTÉMU SÍDLENÍ ZELENĚ MĚSTA NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

Číslo plochy	Funkční typ zeleně	Katastrální území	Majetek města NMnM (a/n/č)	Majetek města NMnM (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m2)	Přístupnost	Význam plochy	Celková stabilita plochy	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	Cílový stav - návrh	Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně
5	O	Nové Město nad Metují	č	56	Plocha zeleně u Rezeckého mostu	6 205	P	2	S	U	3	Rozsáhlá plocha zeleně mezi soukromými zahradami a řekou Metují. Plocha navazuje na plochu č. 6 KZV (doprovodné porosty a louky řeky Metuje). Plocha tvoří částečně břehové porosty a částečně rozvolněná výsadba a luční porost. Plocha má velký rozvojový potenciál. Dle územního plánu plocha vedena jako NSr (plochy smíšené nezastavěného území – rekreační nepobytová – krajinný park). Plochou prochází ÚSES. Doporučení: (1) zpracovat krajinářskou studii zatraktivnění, upravení a zprůchodnění plochy, která bude respektovat (a) přírodní potenciál a limity (ÚSES, uplatnění domácích druhů rostlin, "přirozený" charakter, niva), (b) současně možnost průchodu plochou a napojení plochy na ostatní plochy a plánované záměry v okolí, (c) doplnění rozvolněná výsadby/základní kostry, adekvátní vybavenosti (za respektování stanovených limitů) (d) využití kostry stávajících perspektivních dřevin, pěstební opatření, probírky, redukce náletů, případně částečné zpřístupnění břehu. (2) do té doby provádět pouze nutné pěstební opatření na stávajících dřevinách
37	O	Nové Město nad Metují	a	100	Spojovací	4 066	P	2	S	U	2	Nově založené sadové úpravy po demolici původního objektu. Plocha tvořena rozlehlou trávníkovou plochou, novým mladým stromořadím a centrální záhonovou výsadbou. Plocha má velký potenciál pro rozvoj volnočasových aktivit či obvodový lem ve vazbě na plánovanou bytovou zástavbu v navazující lokalitě. Doporučení: (1) rozvojová pěstební péče o mladé stromořadí (2) zpracovat plán dovybavení plochy mobiliářem a volnočasovými prvky pro zvýšení rekreační využitelnosti (patrně až po ukončení udržitelnosti realizovaného projektu). Poznámka: na části plochy v ÚP i územní studii plánována funkce bydlení hromadné. Další pravy zeleně a vybavenosti či jejich charakter (krátkodobé apod.) - koordinovat s touto plánovanou funkcí (ÚP, ÚS).
38	O	Nové Město nad Metují	č	94	Areál bývalých kasáren	23 055	P	2	N	ZB	5	Areál bývalých kasáren. Plochy ve funkčním rozpadu. Na plochu již zpracována urbanisticko-architektonická studie budoucího využití (ateliér Zídka, 02/2022. Jedná se o plochy bydlení "v zeleni" s velkoryse pojednaným veřejným prostorem v podobě parkově upravených ploch s vyšším podílem zeleně a vybavenosti, včetně hospodaření s dešťovou vodou. Doporučujeme pokračovat v další projekční přípravě. Důležité je zajistit průchodnost a prostupnost celým územím (napojení na okolí) a rozpracování dalších stupňů PD krajinářským architektem - tak aby vize prezentovaná ve studii byla zachována a neredukována. Poznámka: v návrhové části jsou plochy řešeny jako dvě, tak aby byly v souladu s ÚP. Tj. plocha č. 38 (zeleň obytných souborů a navazující vybavenost - BH, OV, DSg Ddle ÚP) a nová plocha N5U (centrální parková úprava pro tuto lokalitu - ZV dle ÚP
41	O	Nové Město nad Metují	č	93	Kasárenská - plocha zeleně navazující na park Březinky	13 113	P	2	N	ZB	5	Rozlohově větší plocha zeleně tvořena několika skupinami vzrostlých stromů (v okrajové části zasahuje do "lesoparku" Březinky. Další rozvoj plochy dle záměru v ÚP. Plochy ve funkčním rozpadu. Na plochu již zpracována urbanisticko-architektonická studie budoucího využití (ateliér Zídka, 02/2022) a následně architektonická studie - Bytové domy Kasárna (Kuba a Pilař architekti, 09/2025), která v souladu s ÚP navrhuje plochy hromadné bydlení a občanské vybavenosti "v zeleni" s velkoryse pojednaným veřejným prostorem v podobě parkově upravených ploch s vyšším podílem zeleně a vybavenosti. Doporučujeme pokračovat v další projekční přípravě. Důležité je zajistit pěší průchodnost a prostupnost celým územím (napojení na okolí - navazující plochy), dále pak pěstební probírky v "lesoparku" Březinka (stabilizace stavu, provozní bezpečnost, otevřenost porostů), pěstební zásahy na perspektivní dřeviny v území které nekolidují s plánovanými úpravami, a rozpracování dalších stupňů PD zeleně krajinářským architektem - tak aby vize prezentovaná ve studii byla zachována a neredukována.
47	O	Nové Město nad Metují	a	100	T. G. Masaryka - plocha podél OC	8 615	P	3	S	ZC	5	Otevřená trávníková plocha podél obchodního centra. Obchodní centrum lemuje mladé stromořadí. V louce patrné průšlapy (pěší zkratky od obyvatel). Další rozvoj dle záměru v ÚP - již zpracována US Koruna na toto území, kde je dle ÚP navržena obchodní centrum s doprovodnou zelení. Doporučení: tuto zeleň navrhnout z vhodně rozmístěné kostry vyšších stromů (pohledové/krajinářské začelění staveb do okolí, zmírnění jejich dopadu, propojujících areál s okolím) - při dalším rozpracování vycházet z obecných zásad definovaných v textové části tohoto dokumentu.

Číslo plochy	Funkční typ zeleně	Katastrální území	Majetek města NMnM (a/n/č)	Majetek města NMnM (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Význam plochy	Celková stabilita plochy	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	Cílový stav - návrh	Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně
53	O	Nové Město nad Metují	č	11	Malecí - plocha hustého porostu za sídlištěm	14 451	P	2	N	P	3	Plocha je tvořena hustým porostem dřevin spíše náletového charakteru. Plocha situována na spojnici mezi přilehlým stávajícím sídlištěm a obchodním centrem a dalšími plánovanými bytovými domy (BD Koruna, BD Na vyhlídce) a rozvojovým územím "Koruna". V ploše již četné průšlapy a je využívaná jako pěší spojnice v území. Doporučení: (1) připravit převod této plochy na parkově upravenou plochu či park. Dle časové etapizace dalších plánovaných záměrů v okolí (viz výše) je možno plochu převést na park s odpovídající vybaveností (součást plochy N3P v návrhové části). V případě delšího období do realizace plánovaných záměrů v okolí, je možné zpřístoupit "lesopark" dříve formou probírek a prosvětlení celého porostu a doplnění základní jednoduché vybavenosti - tak by relativně rychle mohla vzniknou volnočasová plocha pro procházení a jako extenzivně rekreační zázemí tohoto území. S budoucím rozvojem okolí, může být zintenzivněna i vybavenost a využití "lesoparku" a jeho postupné převádění na park (2) Do této doby nutné alespoň pěstební opatření na stromy podél cest a pěšin (nyní část dřevin nestabilní, ohrožující provozní bezpečnost). Poznámka: v návrhové části již plocha zkrácena o severovýchodně okraj, kde je dle ÚP a existujících územních studií plánována výstavba bytových domů.
58	O	Nové Město nad Metují	a	100	křížení ul. 28. října a Rašínova	5 418	P	3	N	ZC	4	Zbytková plocha zeleně v okolí nově vybudovaného parkoviště Ve spodní části je plocha dále tvořena rozlehlou plochou s roztroušenou výsadbou několika středně starých dřevin. Další rozvoj plochy dle záměru v ÚP (ten zde navrhuje rozvojovou plochu Z.M 7 - kdy část plochy bude občanské vybavení komerční, část parkovací dům. Lem podél ulice 28. října je navržen jako zeleň na veřejných prostranstvích). Plocha má potenciál pro vytvoření parkově upravené plochy navazující na zmíněné plánované funkce a propojující novou zástavbu s okolím. Úpravy zeleně je nutno řešit dle charakteru plánované zástavby. Směrem k ulici 28. října doporučujeme podpořit kvalitní vzrostlou zeleň trasování významné rozvojové osy v území. Při řešení zeleně vycházet z obecných zásad řešení zeleně definovaných v textové části tohoto dokumentu. Do té doby potřebné pěstební opatření. Poznámka: Územní studie veřejného prostranství NMnM: Rašínova – 28. října – Boženy Němcové", již zpracována (ateliér: new visit, 08/2018). Studie řeší i princip řešení zeleně dle charakteru možné zástavby) - z této studie doporučujeme dále také vycházet.
72	O	Spy	a	100	Spy - segment vzrostlé zeleně a veřejných prostranství v ul. Vlastimila Moravce	5 393	P	3	N	U	3	Lem vzrostlé zeleně u příjezd k domům plnící funkci clony od komunikace. Na druhé straně převážně trávníkové svahy. Doporučení: (1) pěstební opatření na stávajících dřevinách, dílčí probírka/redukce náletů (2) dle limitů ing. sítí doplnění kostry listnatých stromů i do volné trávníkové plochy, případně doplnění lemu okrasných keřů (reprezentativní a hygienická funkce) (3) dále vhodné sjednocení a doplnění vybavenosti, komunikací apod. Poznámka: Územní studie veřejného prostranství NMnM - Spy již zpracována (ateliér: new visit, 07/2019) - je zde detailně řešen tento segment území. Doprečujeme při dalším rozpracování vycházet z této studie.
75	O	Spy	a	100	Spy - Vlastimila Moravce, porosty	4 236	P	3	S	U	4	Plocha nyní vrořena především spontánními porosty dřevin. Cenná primárně ekologická a bioklimatická funkce. Plocha v územním plánu vedena jako BV - stávající bydlení v rodinných domech - venkovské. S ohldem na konfiguraci terénu apod. doporučujeme zvážit zpracovat studii možného jiného využití pro obyvatele města ve vazbě na blízkost hřiště a hasičského areálu (např. formou probírek plochu otevřít a doplnit možnou volnočasovou vybavenost úměrnou charakteru a velikosti obce). Do doby úprav dílčí redukce náletů po obvodu plochy a probírky, s cílem zachovat v okolí plochy adekvátní provozní bezpečnost.
142	O	Nové Město nad Metují, Vrchoviny	a	100	Na Bačku	4 406	P	3	S	U	3	Rozlehlá trávníková plocha na okraji zástavby rodinných domů. Plocha nyní bez dřevin. V ÚP plocha řešena jako ZV-návrh (Zeleň veřejných prostranství). Doporučení: (1) zahradně architektonickou studií ověřit možnosti založení a podoby jednoduché parově upravené plochy s jednoduchým doplněním mobiliáře, vybavenosti a kostry zeleně, pro možnost setkávání a zastavení obyvatel okolních domů. Plocha by měla zůstat přehledná, bezpečná. Podobu plochy řešit současně s navazující plochou č. 143 (jednotnost, jeden celek)
143	O	Nové Město nad Metují	a	100	okolí autobusové zastávky Na Výsluní	1 066	P	3	N	U	2	Menší parková plocha na okraji zástavby u autobusové zastávky. Součástí plochy jsou i dožívající lavičky a koš. Doporučení: (1) S ohledem na absenci parkových ploch v okolí zvážit dílčí doplnění mobiliáře a převod plochy na extenzivní, jednoduchou, parkově upravenou plochu (např. obnova laviček, doplnění jednoduchého herního prvku apod.) (2) Současně ě také provést potřebné pěstební zásahy na stávajících dřevinách. Podobu plochy řešit současně s navazující plochou č. 142 (jednotnost)

Číslo plochy	Funkční typ zeleně	Katastrální území	Majetek města NMnM (a/n/č)	Majetek města NMnM (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Význam plochy	Celková stabilita plochy	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	Cílový stav - návrh	Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně
176	U	Krčín	a	100	Krčínský park	4 485	P	2	N	P	4	Centrální parkově upravená plocha v části Krčín. Plocha tvořena cennou kostrou vzrostlých stromů a samostatně opleceným dětským hřištěm. Součástí plochy je také několik dožívajících laviček, štěrková pěšina, dva památníky a památná Masarykova lípa. Část dřevin ošetřována, část dřevin ošetření vyžaduje. Celkový rekreační potenciál parkově upravené plochy a jeho volnočasové využití pro místní obyvatele není naplněno. Doporučení: (1) zpracovat koncepci možné úpravy parku, která by řešila (a) dovybavení parku vhodnou cestní sítí (b) obnovu a doplnění mobiliáře (c) obnovu a zatraktivnění herních prvků (d) pohledové využití velmi cenného propojení s přilehající řekou Metují. Dle této studie pak zvážit další případné kroky nebo hledat vhodné i mimorozpočtové zdroje financování. (2) nutné zpracovat dendrologický průzkum stávajících dřevin s návrhem pěstebních opatření a část dřevin ošetřit. Poznámka: Územní studie veřejného prostranství: park Krčín, je již zpracována (ateliér: re: architekti studio s.r.o., 09/2018). Doporučujeme tuto studii revidovat a případně aktualizovat a vycházet z ní při plánování dalších činností. Do té doby respektovat doporučení předložené SSSZ.
199	O	Vrchoviny	č	98	Vrchoviny - Plocha u dětského hřiště	14 220	P	3	N	U	3	Několik na sebe navazujících ploch tvořených jednak otevřenými trávníkovými plochami, pozůstatky bývalých ovocných sadů/výsadeb ovocných dřevin a okolí vodní plochy. V jedné části plochy situovány kontejnery na tříděný odpad, v druhé části plochy situováno menší dětské hřiště. Vzhledem k absenci společné plochy veřejné zeleně v této části obce, doporučujeme zvážit v participaci s místními občany přeměnu této zbytkové plochy zeleně na plochu jednoduše parkově upravenou doplněnou o další vybavenost a volnočasové či herní prvky. Dle této participace poté zvážit možnosti případných mimorozpočtových zdrojů financování. Do této doby doporučujeme minimálně provedení pěstebních opatření na vzrostlých dřevinách v území. Poznámka: Územní studie veřejného prostranství NMnM - VRCHOVINY, je již zpracována (ateliér: new visit, 08/2018). Tato studie vedle řešení zeleně navrhuje jak úpravy dopravního řešení, tak řešení chodníků a cest. Doporučujeme při dalších úpravách vycházet z této studie. Do té doby respektovat doporučení předložené SSSZ.
204	O	Nové Město nad Metují	a	100	"náměstí" 28. října	468	P	2	N	U	3	Nyní zbytková plocha zeleně s kostrou vzrostlých dřevin, nyní bez možnosti adekvátního využití jako veřejného prostoru. Plocha leží na významné pěší spojnici ve městě a současně na jedné z rozvojových os systému sídelní zeleně. Plocha má potenciál pro vytvoření parkově upravené plochy pro krátkodobé zastavení. Doporučujeme formou krajinářské studie ověřit: převod na parkově upravenou plochu, využití kostry stávajících dřevin, zpřístupnění plochy a její napojení na okolí (vhodně zvolený charakter povrchů), dovybavení plochy. Z této suide dále vycházet při plánovaní dalších kroků. Do té doby nutné pěstební opatření.

7.5.2. NOVĚ NAVRŽENÉ PLOCHY ZELENĚ

Nově navržené plochy zeleně mají za cíl **funkčně propojit stávající systém městské zeleně a zlepšit jeho kvalitu** a dílčí funkčnost (izolace, ochranná zeleň, spojnice v území, průchodnost krajiny apod.) a současně vymezit rezervy pro budoucí rozvoj systému zeleně v návaznosti na rozvoj zástavby města v budoucnu.

Vymezené plochy ochranné zeleně navazuji již na existující záměry města Nové Město nad Metují a pro tento účel zpřesňují požadavky a doporučení na řešení zeleně.

- Lokalizace: VÝKRES 06: NÁVRH ROZVOJE SYSTÉMU SÍDLENÍ ZELENĚ MĚSTA NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
- Podrobné informace a detailní popis: 01 Databáze (tabulky) hodnocení jednotlivých ploch zeleně (část C. Nové plochy zeleně)

Označení nové plochy zeleně	Funkční typ nové zeleně	Katastrální území	Majetek města NMnM	Majetek města (%)	Popis navrženého stavu	Výměra plochy (m2)	Délka stromořadí (m)
N1	krajinné stromořadí	Nové Město nad Metují	ne	0	Nové stromořadí v trase již rozpadajícího se stromořadí v extravilánu města. Propojení Spy směr NMnM. Volit středně vzrůstné stromořadí (např. javory)		199
N2	stromořadí	Krčín	ano	100	Dle limitů ing. sítí ověřit možnost výsadby malo až středně korunného stromořadí (reprezentativní funkce, jeden z příjezdů do města) Např. okrasné třešně apod.		33
N3	park	Nové Město nad Metují, Vrchoviny	částečně	26	Nový park jako "zelené" zázemí pro plánovanou výstavbu a okolní bydlení. Již zpracována US Koruna, kde je navržený větší park včetně vybavenosti tvořící rekreační a "polopříroní" zázemí pro tuto část města navazující plánovanou zástavbu. V dalších krocích rozpracovat US krajinářským architektem. Důležitá je vhodná volba sortimentu, zajištění průchodnosti územím i na navazující plochy v okolí, hospodaření s dešťovou vodou.	51 004	
N4	zeleň ochranná (clona)	Vrchoviny	ne	0	Město má již zpracovanou Územní studie dopravního koridoru Dubinky (Hauckovi, s.r.o., 05/2017). Vhodné zavčas založit lem doprovodné izolační zeleně, nebo stromořadí (začlenění stavby do krajiny, souvisejí krajinotvorná i hygienická funkce). Koordinovat s přípravou ostatních stavebních objektů.	21 457	
N5	parkově upravená plocha	Nové Město nad Metují	ano	100	Areál bývalých kasáren. Plochy ve funkčním rozpadu. Na plochu již zpracována urbanisticko-architektonická studie budoucího využití (ateliér Zídka, 02/2022). Jedná se o plochy bydlení "v zeleni" s velkoryse pojednaným veřejným prostorem v podobě parkově upravených ploch s vyšším podílem zeleně a vybavenosti, včetně hospodaření s dešťovou vodou. Doporučujeme pokračovat v další projekční přípravě. Důležité je zajistit průchodnost a prostupnost celým územím (napojení na okolí) a rozpracování dalších stupňů PD krajinářským architektem - tak aby vize prezentovaná ve studii byla zachována a neredukována. Poznámka: v návrhové části jsou plochy řešeny jako dvě, tak aby byly v souladu s ÚP. Tj. plocha č. 38 (zeleň obytných souborů a navazující vybavenost - BH, OV, DSg Ddle ÚP) a tato nová plocha N5U (centrální parková úprava pro tuto lokalitu - ZV dle ÚP	8 979	
N6	parkově upravená plocha	Krčín	ne	0	V územním plánu: ZV – Zeleň - na veřejných prostranstvích (navrhovaná). Plocha má tvořit lem obvodové zeleně, doplňující možnost využití veřejné zeleně (vybavenost), oddělující stávající zástavbu rodinných domů a současně bude vhodné částečné izolační oddělení od plánované navazující funkce VL (výroba a lehký průmysl. Ploch by měla pro obyvatele okolní zástavby rozšířit možnosti jednoduchého rekreačního využití zeleně (základní přehledná kostra zeleně, procházky, běh, možnost setkávání, volnočasového využití - jednoduchý herní či sportovní prvek, mobiliář apod.)¨. Úpravy řešit v koordinaci s úpravami navazující plochy hřiště č. 116, aby obě plochy tvořili jeden funkční, sjednocený a propojený celek.	28 936	
N7	krajinná zeleň rekreační	Krčín	částečně	59	plocha na rozvojové ose podél řeky Metuje. Návaznost na stromořadí č . 29 a č. 30. Velmi vysoký rozvojový potenciál (existence pěších tras v okolí, tato plocha by mohla tvořit jednu z rekreačních "zastávek" na rozvojové ose, která prochází celým územím). Vhodné vytvoření rekreační/parkově upravené plochy přírodního charakteru. Výsadba kostry domácích druhů listnatých stromů (prostorová struktura plochy) + případně ovocných dřevin. Doplnění jednoduchého mobiliáře a vybavenosti (lavičky, klády na sezení, herní prvek přírodního charakteru apod.), případně edukační tabule apod. Funkce rekreační, edukační a ekologická. Doporučujeme zpracovat studii možného řešení.	7 379	
N8	parkově upravená plocha	Vrchoviny	ne	0	Doprovodná zeleň pro lokalitu DUBINKY (město má již zpracovanou ÚS). Přesné pozice/situovaní ploch zeleně koordinovat v navazujících stupních PD	5 233	
N9	parkově upravená plocha	Nové Město nad Metují	ne	0	V územním plánu (ÚP) plocha vedena PM8 změna - zeleň na veřejných prostranstvích. V souladu s ÚP vytvořit parkově upravenou pobytovou plochu zeleně sloužící pro okolní/plánovanou zástavbu	3 886	
N10	zeleň ochranná (clona)	Spy	částečně	25	Obvodový lem oddělujícízásatvbu a okolní krajinu. Krajinotvorná funkce. Využití domácích druhů dřevin, plocha by ve výsledku měla mít "přirozený" charakter.	6 610	

Označení nové plochy zeleně	Funkční typ nové zeleně	Katastrální území	Majetek města NMnM	Majetek města (%)	Popis navrženého stavu	Výměra plochy (m2)	Délka stromořadí (m)
N11	krajinné stromořadí	Vrchoviny	ano	100	Založení, nebo obnova liniové krajinné zeleně. Krajinné stromořadí (s případným doplněním keřového patra, nebo hustší výsadbou). Ekologická funkce a ekosystémové služby a benefity. Současně vysoká krajinotvorná/krajinářská funkce (systém stromořadí v krajině propojující město s krajinou a dále tvořící systém zelených lemů v okolí města a jednotlivých obcí). Trasování naznačeno v souladu s Územním plánem. V tomto dokumentu (SSSZ) jsou definované principy řešení stromořadí v krajině (detailní řešení dle aktuálních limitů, případně v návaznosti na další dokumenty - studie rozvoje krajiny, komplexní pozemkové úpravy apod.). Poznámka: již zpracována ÚS krajiny správního obvodu ORP NMnM (Ekotaxa, 2018) - finální řešení s tímto koordinovat/modifikovat.		847
N12	krajinné stromořadí	Vrchoviny	ne	0	Založení, nebo obnova liniové krajinné zeleně. Krajinné stromořadí (s případným doplněním keřového patra, nebo hustší výsadbou). Ekologická funkce a ekosystémové služby a benefity. Současně vysoká krajinotvorná/krajinářská funkce (systém stromořadí v krajině propojující město s krajinou a dále tvořící systém zelených lemů v okolí města a jednotlivých obcí). Trasování naznačeno v souladu s Územním plánem. V tomto dokumentu (SSSZ) jsou definované principy řešení stromořadí v krajině (detailní řešení dle aktuálních limitů, případně v návaznosti na další dokumenty - studie rozvoje krajiny, komplexní pozemkové úpravy apod.). Poznámka: již zpracována ÚS krajiny správního obvodu ORP NMnM (Ekotaxa, 2018) - finální řešení s tímto koordinovat/modifikovat.		439
N13	krajinné stromořadí	Vrchoviny	částečně	84	Založení, nebo obnova liniové krajinné zeleně. Krajinné stromořadí (s případným doplněním keřového patra, nebo hustší výsadbou). Ekologická funkce a ekosystémové služby a benefity. Současně vysoká krajinotvorná/krajinářská funkce (systém stromořadí v krajině propojující město s krajinou a dále tvořící systém zelených lemů v okolí města a jednotlivých obcí). Trasování naznačeno v souladu s Územním plánem. V tomto dokumentu (SSSZ) jsou definované principy řešení stromořadí v krajině (detailní řešení dle aktuálních limitů, případně v návaznosti na další dokumenty - studie rozvoje krajiny, komplexní pozemkové úpravy apod.). Poznámka: již zpracována ÚS krajiny správního obvodu ORP NMnM (Ekotaxa, 2018) - finální řešení s tímto koordinovat/modifikovat.		584
N14	krajinné stromořadí	Vrchoviny	ne	0	Založení, nebo obnova liniové krajinné zeleně. Krajinné stromořadí (s případným doplněním keřového patra, nebo hustší výsadbou). Ekologická funkce a ekosystémové služby a benefity. Současně vysoká krajinotvorná/krajinářská funkce (systém stromořadí v krajině propojující město s krajinou a dále tvořící systém zelených lemů v okolí města a jednotlivých obcí). Trasování naznačeno v souladu s Územním plánem. V tomto dokumentu (SSSZ) jsou definované principy řešení stromořadí v krajině (detailní řešení dle aktuálních limitů, případně v návaznosti na další dokumenty - studie rozvoje krajiny, komplexní pozemkové úpravy apod.). Poznámka: již zpracována ÚS krajiny správního obvodu ORP NMnM (Ekotaxa, 2018) - finální řešení s tímto koordinovat/modifikovat.		988
N15	krajinné stromořadí	Vrchoviny	částečně	70	Založení, nebo obnova liniové krajinné zeleně. Krajinné stromořadí (s případným doplněním keřového patra, nebo hustší výsadbou). Ekologická funkce a ekosystémové služby a benefity. Současně vysoká krajinotvorná/krajinářská funkce (systém stromořadí v krajině propojující město s krajinou a dále tvořící systém zelených lemů v okolí města a jednotlivých obcí). Trasování naznačeno v souladu s Územním plánem. V tomto dokumentu (SSSZ) jsou definované principy řešení stromořadí v krajině (detailní řešení dle aktuálních limitů, případně v návaznosti na další dokumenty - studie rozvoje krajiny, komplexní pozemkové úpravy apod.). Poznámka: již zpracována ÚS krajiny správního obvodu ORP NMnM (Ekotaxa, 2018) - finální řešení s tímto koordinovat/modifikovat.		741
N16	krajinné stromořadí	Vrchoviny	částečně	64	Založení, nebo obnova liniové krajinné zeleně. Krajinné stromořadí (s případným doplněním keřového patra, nebo hustší výsadbou). Ekologická funkce a ekosystémové služby a benefity. Současně vysoká krajinotvorná/krajinářská funkce (systém stromořadí v krajině propojující město s krajinou a dále tvořící systém zelených lemů v okolí města a jednotlivých obcí). Trasování naznačeno v souladu s Územním plánem. V tomto dokumentu (SSSZ) jsou definované principy řešení stromořadí v krajině (detailní řešení dle aktuálních limitů, případně v návaznosti na další dokumenty - studie rozvoje krajiny, komplexní pozemkové úpravy apod.). Poznámka: již zpracována ÚS krajiny správního obvodu ORP NMnM (Ekotaxa, 2018) - finální řešení s tímto koordinovat/modifikovat.		146
N17	krajinné stromořadí	Vrchoviny	ano	100	Založení, nebo obnova liniové krajinné zeleně. Krajinné stromořadí (s případným doplněním keřového patra, nebo hustší výsadbou). Ekologická funkce a ekosystémové služby a benefity. Současně vysoká krajinotvorná/krajinářská funkce (systém stromořadí v krajině propojující město s krajinou a dále tvořící systém zelených lemů v okolí města a jednotlivých obcí). Trasování naznačeno v souladu s Územním plánem. V tomto dokumentu (SSSZ) jsou definované principy řešení stromořadí v krajině (detailní řešení dle aktuálních limitů, případně v návaznosti na další dokumenty - studie rozvoje krajiny, komplexní pozemkové úpravy apod.). Poznámka: již zpracována ÚS krajiny správního obvodu ORP NMnM (Ekotaxa, 2018) - finální řešení s tímto koordinovat/modifikovat.		763

Označení nové plochy zeleně	Funkční typ nové zeleně	Katastrální území	Majetek města NMnM	Majetek města (%)	Popis navrženého stavu	Výměra plochy (m2)	Délka stromořadí (m)
N18	krajinné stromořadí	Nové Město nad Metují, Krčín	částečně	6	Založení, nebo obnova liniové krajinné zeleně. Krajinné stromořadí (s případným doplněním keřového patra, nebo hustší výsadbou). Ekologická funkce a ekosystémové služby a benefity. Současně vysoká krajinotvorná/krajinářská funkce (systém stromořadí v krajině propojující město s krajinou a dále tvořící systém zelených lemů v okolí města a jednotlivých obcí). Trasování naznačeno v souladu s Územním plánem. V tomto dokumentu (SSSZ) jsou definované principy řešení stromořadí v krajině (detailní řešení dle aktuálních limitů, případně v návaznosti na další dokumenty - studie rozvoje krajiny, komplexní pozemkové úpravy apod.). Poznámka: již zpracována ÚS krajiny správního obvodu ORP NMnM (Ekotaxa, 2018) - finální řešení s tímto koordinovat/modifikovat.		83
N19	krajinné stromořadí	Krčín	ne	0	Založení, nebo obnova liniové krajinné zeleně. Krajinné stromořadí (s případným doplněním keřového patra, nebo hustší výsadbou). Ekologická funkce a ekosystémové služby a benefity. Současně vysoká krajinotvorná/krajinářská funkce (systém stromořadí v krajině propojující město s krajinou a dále tvořící systém zelených lemů v okolí města a jednotlivých obcí). Trasování naznačeno v souladu s Územním plánem. V tomto dokumentu (SSSZ) jsou definované principy řešení stromořadí v krajině (detailní řešení dle aktuálních limitů, případně v návaznosti na další dokumenty - studie rozvoje krajiny, komplexní pozemkové úpravy apod.). Poznámka: již zpracována ÚS krajiny správního obvodu ORP NMnM (Ekotaxa, 2018) - finální řešení s tímto koordinovat/modifikovat.		729
N20	krajinné stromořadí	Krčín	částečně	98	Založení, nebo obnova liniové krajinné zeleně. Krajinné stromořadí (s případným doplněním keřového patra, nebo hustší výsadbou). Ekologická funkce a ekosystémové služby a benefity. Současně vysoká krajinotvorná/krajinářská funkce (systém stromořadí v krajině propojující město s krajinou a dále tvořící systém zelených lemů v okolí města a jednotlivých obcí). Trasování naznačeno v souladu s Územním plánem. V tomto dokumentu (SSSZ) jsou definované principy řešení stromořadí v krajině (detailní řešení dle aktuálních limitů, případně v návaznosti na další dokumenty - studie rozvoje krajiny, komplexní pozemkové úpravy apod.). Poznámka: již zpracována ÚS krajiny správního obvodu ORP NMnM (Ekotaxa, 2018) - finální řešení s tímto koordinovat/modifikovat.		809
N21	krajinné stromořadí	Krčín	ne	0	Založení, nebo obnova liniové krajinné zeleně. Krajinné stromořadí (s případným doplněním keřového patra, nebo hustší výsadbou). Ekologická funkce a ekosystémové služby a benefity. Současně vysoká krajinotvorná/krajinářská funkce (systém stromořadí v krajině propojující město s krajinou a dále tvořící systém zelených lemů v okolí města a jednotlivých obcí). Trasování naznačeno v souladu s Územním plánem. V tomto dokumentu (SSSZ) jsou definované principy řešení stromořadí v krajině (detailní řešení dle aktuálních limitů, případně v návaznosti na další dokumenty - studie rozvoje krajiny, komplexní pozemkové úpravy apod.). Poznámka: již zpracována ÚS krajiny správního obvodu ORP NMnM (Ekotaxa, 2018) - finální řešení s tímto koordinovat/modifikovat.		208
N22	krajinné stromořadí	Krčín	ne	0	Založení, nebo obnova liniové krajinné zeleně. Krajinné stromořadí (s případným doplněním keřového patra, nebo hustší výsadbou). Ekologická funkce a ekosystémové služby a benefity. Současně vysoká krajinotvorná/krajinářská funkce (systém stromořadí v krajině propojující město s krajinou a dále tvořící systém zelených lemů v okolí města a jednotlivých obcí). Trasování naznačeno v souladu s Územním plánem. V tomto dokumentu (SSSZ) jsou definované principy řešení stromořadí v krajině (detailní řešení dle aktuálních limitů, případně v návaznosti na další dokumenty - studie rozvoje krajiny, komplexní pozemkové úpravy apod.). Poznámka: již zpracována ÚS krajiny správního obvodu ORP NMnM (Ekotaxa, 2018) - finální řešení s tímto koordinovat/modifikovat.		137
N23	krajinné stromořadí	Krčín	ne	0	Založení, nebo obnova liniové krajinné zeleně. Krajinné stromořadí (s případným doplněním keřového patra, nebo hustší výsadbou). Ekologická funkce a ekosystémové služby a benefity. Současně vysoká krajinotvorná/krajinářská funkce (systém stromořadí v krajině propojující město s krajinou a dále tvořící systém zelených lemů v okolí města a jednotlivých obcí). Trasování naznačeno v souladu s Územním plánem. V tomto dokumentu (SSSZ) jsou definované principy řešení stromořadí v krajině (detailní řešení dle aktuálních limitů, případně v návaznosti na další dokumenty - studie rozvoje krajiny, komplexní pozemkové úpravy apod.). Poznámka: již zpracována ÚS krajiny správního obvodu ORP NMnM (Ekotaxa, 2018) - finální řešení s tímto koordinovat/modifikovat.		272
N24	krajinné stromořadí	Spy, Krčín	ne	0	Založení, nebo obnova liniové krajinné zeleně. Krajinné stromořadí (s případným doplněním keřového patra, nebo hustší výsadbou). Ekologická funkce a ekosystémové služby a benefity. Současně vysoká krajinotvorná/krajinářská funkce (systém stromořadí v krajině propojující město s krajinou a dále tvořící systém zelených lemů v okolí města a jednotlivých obcí). Trasování naznačeno v souladu s Územním plánem. V tomto dokumentu (SSSZ) jsou definované principy řešení stromořadí v krajině (detailní řešení dle aktuálních limitů, případně v návaznosti na další dokumenty - studie rozvoje krajiny, komplexní pozemkové úpravy apod.). Poznámka: již zpracována ÚS krajiny správního obvodu ORP NMnM (Ekotaxa, 2018) - finální řešení s tímto koordinovat/modifikovat.		49

Označení nové plochy zeleně	Funkční typ nové zeleně	Katastrální území	Majetek města NMnM	Majetek města (%)	Popis navrženého stavu	Výměra plochy (m2)	Délka stromořadí (m)
N25	krajinné stromořadí	Spy	ne	0	Založení, nebo obnova liniové krajinné zeleně. Krajinné stromořadí (s případným doplněním keřového patra, nebo hustší výsadbou). Ekologická funkce a ekosystémové služby a benefity. Současně vysoká krajinotvorná/krajinářská funkce (systém stromořadí v krajině propojující město s krajinou a dále tvořící systém zelených lemů v okolí města a jednotlivých obcí). Trasování naznačeno v souladu s Územním plánem. V tomto dokumentu (SSSZ) jsou definované principy řešení stromořadí v krajině (detailní řešení dle aktuálních limitů, případně v návaznosti na další dokumenty - studie rozvoje krajiny, komplexní pozemkové úpravy apod.). Poznámka: již zpracována ÚS krajiny správního obvodu ORP NMnM (Ekotaxa, 2018) - finální řešení s tímto koordinovat/modifikovat.		114
N26	krajinné stromořadí	Spy	částečně	43	Založení, nebo obnova liniové krajinné zeleně. Krajinné stromořadí (s případným doplněním keřového patra, nebo hustší výsadbou). Ekologická funkce a ekosystémové služby a benefity. Současně vysoká krajinotvorná/krajinářská funkce (systém stromořadí v krajině propojující město s krajinou a dále tvořící systém zelených lemů v okolí města a jednotlivých obcí). Trasování naznačeno v souladu s Územním plánem. V tomto dokumentu (SSSZ) jsou definované principy řešení stromořadí v krajině (detailní řešení dle aktuálních limitů, případně v návaznosti na další dokumenty - studie rozvoje krajiny, komplexní pozemkové úpravy apod.). Poznámka: již zpracována ÚS krajiny správního obvodu ORP NMnM (Ekotaxa, 2018) - finální řešení s tímto koordinovat/modifikovat.		505
N27	krajinné stromořadí	Spy	částečně	69	Založení, nebo obnova liniové krajinné zeleně. Krajinné stromořadí (s případným doplněním keřového patra, nebo hustší výsadbou). Ekologická funkce a ekosystémové služby a benefity. Současně vysoká krajinotvorná/krajinářská funkce (systém stromořadí v krajině propojující město s krajinou a dále tvořící systém zelených lemů v okolí města a jednotlivých obcí). Trasování naznačeno v souladu s Územním plánem. V tomto dokumentu (SSSZ) jsou definované principy řešení stromořadí v krajině (detailní řešení dle aktuálních limitů, případně v návaznosti na další dokumenty - studie rozvoje krajiny, komplexní pozemkové úpravy apod.). Poznámka: již zpracována ÚS krajiny správního obvodu ORP NMnM (Ekotaxa, 2018) - finální řešení s tímto koordinovat/modifikovat.		1 062
N28	krajinné stromořadí	Spy	částečně	8	Založení, nebo obnova liniové krajinné zeleně. Krajinné stromořadí (s případným doplněním keřového patra, nebo hustší výsadbou). Ekologická funkce a ekosystémové služby a benefity. Současně vysoká krajinotvorná/krajinářská funkce (systém stromořadí v krajině propojující město s krajinou a dále tvořící systém zelených lemů v okolí města a jednotlivých obcí). Trasování naznačeno v souladu s Územním plánem. V tomto dokumentu (SSSZ) jsou definované principy řešení stromořadí v krajině (detailní řešení dle aktuálních limitů, případně v návaznosti na další dokumenty - studie rozvoje krajiny, komplexní pozemkové úpravy apod.). Poznámka: již zpracována ÚS krajiny správního obvodu ORP NMnM (Ekotaxa, 2018) - finální řešení s tímto koordinovat/modifikovat.		124
N29	stromořadí	Vrchoviny	ano	100	stromořadí ze středně vzrůstného durhu stromu (typově např. javory, okrasné třešně apod.) umocňující příjezd do obce. Současně krajinotvorná a izolační funkce.		125

Poznámka: při návrhu nových ploch zeleně byly zohledněny požadavky/podmínky vymezené platným územním plánem města Nové Město nad Metují, významnou část nových ploch generel zelně z územního plánu přímo přejímá.

7.5.3. VIZE PŘEMĚNY A ÚPRAVY VYBRANNÝCH PLOCH VEŘEJNÉ ZELENĚ

- Celkem pro 18 konkrétních ploch zeleně byly zpracovány tzv. „**inspirativní ukázkové tabule**“ které prezentují možnou vizi – ideu jejich budoucího řešení (přeměny, doplnění, dílčí úpravy).
- Cílem těchto tabulí je naznačit směr, kterým by tyto plochy mohly být rozvinuty do lepšího stavu a vyšší kvality.
- Vlastní inspirativní tabule jsou součástí tohoto dokumentu, konkrétně příloha 02. Inspirativní tabule možného řešení vybraných ploch veřejné zeleně.
- Jedná se o následující plochy zeleně:

Číslo plochy	Funkční typ zeleně	Katastrální území	Ulice/Název
3	U	Nové Město nad Metují	Na Zádomí
5	O	Nové Město nad Metují	Plocha zeleně u Rezeckého mostu
13	ZD	Nové Město nad Metují	Městský úřad - plocha parkoviště
14	U	Nové Město nad Metují	Náměstí Republiky - parkově upravená plocha u zastávky
18	ZC	Nové Město nad Metují	Komenského - "hlavní třída" města
20	U	Nové Město nad Metují	Křížení Českých bratří a Pod Výrovem - parkově upravená plocha
29	U	Nové Město nad Metují	Husův park
54	ZB	Nové Město nad Metují	Družstevní, T.G.Masaryka, Malecí - sídliště
73	U	Spy	Spy - areál u hasičárny
82	ZD	Nové Město nad Metují	Českých Bratří - doprovod komunikace
123	ZD	Nové Město nad Metují	Nerudova - parkoviště
142	O	Nové Město nad Metují, Vrchoviny	Na Bačku
143	O	Nové Město nad Metují	okolí autobusové zastávky Na Výsluní
174	U	Krčín	Žižkovo náměstí
176	U	Krčín	Krčínský park
204	O	Nové Město nad Metují	"náměstí" 28. října

Včetně nově navržených ploch:

Označení nové plochy zeleně	Funkční typ nové zeleně	Katastrální území
N6	U	Krčín
N7	KR	Krčín

7.5.4. POTENCIÁL PRO SITUOVÁNÍ NOVÝCH VÝSADEB STROMŮ – ODBORNÝ ODHAD

- V rámci hodnocení každé plochy zeleně byl stanoven případný potenciál pro situování nových výsadeb stromů (detailní informace viz tabulky hodnocení jednotlivých ploch zeleně).

Potenciální počet dalších možných nových výsadeb stromů na plochách městské zeleně na území města NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ - odborný odhad				
Celek	**BEZ rozlišení majetkových vztahů**		**POUZE plochy v majetku nebo v částečném majetku města NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ**	
	Počet ploch pro potencionální novou výsadbu stromů (ks)	Potenciální počet nových výsadeb stromů - odhad (ks)	Počet ploch pro potencionální novou výsadbu stromů (ks)	Potenciální počet nových výsadeb stromů - odhad (ks)
Celkem	51	693	48	668

- Celkem na 48 plochách je možné vysadit nové stromy.
  - Všechny tyto plochy jsou v majetku, nebo částečném majetku města Nové Město nad Metují.
  - Data jsou kalkulována pouze pro stávající plochy a stromořadí, není započten potenciální počet stromů v nově navržených plochách (vysoká variabilita možných řešení, nepřesnost).
- tyto plochy tak mohou být vnímány jako plochy k situování **náhradní výsadby dřevin** ve smyslu § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nebo jako plochy územních rezerv pro další možné situování nových výsadeb (dotační fondy, zvyšování kvality prostředí města apod.).

Metodická poznámka:

- *potenciální počet možných nových výsadeb stromů byl určen **odborným odhadem** se zachováním nebo zlepšením kompozičních, estetických, ekologických a funkčních vlastností plochy zeleně,*
- *z logiky terénního průzkumu **nejsou** v tomto odhadu **zohledněny** případné limity vyplývající z existence **inženýrských sítí** či jejich ochranných pásem na dané ploše zeleně:*
  - *Toto musí být ověřeno před plánováním případné výsadby.*
  - *Výsledné (reálné) množství bude po těchto úpravách pravděpodobně tedy sníženo.*
- *Do bilance **nejsou** **zahrnuty nově navržené plochy zeleně** a nově navržené stromořadí (bilance vychází pouze ze stávajících ploch a stávajících stromořadí).*
- **Návrh prostorové struktury** nelze plošně zobecnit a je uzpůsoben každé konkrétní lokalitě. Případný návrh dosadeb a úpravy prostorové struktury nejen dřevin, ale i ostatních vegetačních prvků, je tak pro každou plochu zeleně komentován či kategorizován individuálně viz příloha: **Příloha: 01. Databáze (tabulky) hodnocení jednotlivých ploch zeleně a návrhu jejich rozvoje.**

7.5.5. SEZNAM VHODNÝCH DRUHŮ STROMŮ PRO NOVÉ VÝSADBY

- Na základě terénního průzkumu byl sestaven seznam vhodných druhů stromů pro výsadby:
  - Uličních stromořadí či stromů situovaných v intravilánu města.
  - Krajinných stromořadí v extravilánu města či jiných plochách krajinné zeleně.
- Seznam **vhodných druhů stromů pro nové výsadby** je dělen dle:
  - Lokality použití (charakter podmínek: město, krajina).
  - Dle velikostní kategorie (celkem 4 velikostní kategorie dle přibližné velikosti dřevin v dospělosti).

V případě výběru stromů do stromořadí (resp. při jakémkoliv výběru stromů pro výsadby, použití pro stromořadí není podmínkou) je dále uvedený seznam rozdělen do několika kategorií. Hlavním parametrem každé kategorie je umístění (krajina vs. město) a velikostní kategorie stromů formou **kódu typu stromořadí dle jeho velikostní kategorie**, potencionálně uplatnitelného v dané ulici či prostoru. Následně je tedy nutné dle tohoto kódu dohledat v níže uvedeném seznamu přehled možných druhů dřevin a z nich vybrat nejvhodnější konkrétní taxon pro dané použití.

POZNÁMKA 1: výběr konkrétního taxonu musí být vždy zohledněny lokální podmínky a účel použití. Použití i jiných taxonů, vhodných pro dané podmínky a funkci se nevylučuje.

POZNÁMKA 2: s ohledem na probíhající **klimatickou změnu a adaptaci městské zelně** na tuto změnu doporučujme v při návrzích dostatečně zohlednit SUCHOVZDORNOST daného taxonu (současně s jeho mrazuvzdorností a „tolerancí“ vůči negativním faktorům městského prostředí). V ulicích města silně pozměněných stanovištích podmínkách vysazovat takové stromy, které mají předpoklad v daných podmínkách dlouhodobě prosperovat i s ohledem na výše popsané. Např. vyvarovat se výsadbě např. domácích druhů lip do zpevněných ploch či úzkých uličních pásů /přehřívání, zpevněné povrchy, minimální prokořenitelný prostor apod/. Výsadbu stromů nelze provádět šablonovitě. Zde uvedený příklad sloužil pouze jako ilustrace problematiky.

POZNÁMKA 3: seznam v žádném případě neslouží k libovolnému přejímání uvedených druhů stromů do návrhů nových výsadeb. **Vždy je nutné vhodnost daného druhu ověřit ve vazbě na použité v konkrétní lokalitě** (cíl výsadby, lokální podmínky daného stanoviště, nároky na navazující péči, charakter vlastní lokality a již použitých vegetačních prvků apod., blízkost okolní krajiny, kompozici apod.). Seznam tak tedy slouží jako **výčet potenciálně možných, z kterých konkrétní druh vybere odborník** (krajinářský architekt či správce zeleně apod.) po zohlednění specifit stanoviště a cíle výsadby.

LEGENDA

Typ stromořadí - kód

Kombinace složena z:

typ prvku:	**ST** (stromořadí)
typ lokality použití:	**M** (město), **K** (krajina), **M/T** (město i krajina)
Velikostní kategorie	**1, 2, 3, 4** (klíč viz níže)

Příklad: ST-M-2 = stromořadí do městského prostředí, velikostní kategorie 2
Příklad: ST-K-4 = stromořadí do krajiny, velikostní kategorie 4

Velikostní kategorie

1	trvalkové, travinné či keřové formace	
2	cca 4-8(10)	m
3	cca 8-18(20)	m
4	cca (15)18-30(40)	m

Při výběru vhodného taxonu dále NUTNO zohlednit:

lokalizaci v travnaté ploše, travnatém pásu, nebo zpevněné ploše (viz samostatná kolonka přehledu)
přítomnost a intenzitu zimního solení komunikací

specifické vlastnosti daného taxonu (alergenita, požadavky na stanoviště - vláha, velikost prokořenitelného prostoru, nároky na světlo, apod.)

cíle výsadby na daném stanovišti (kompoziční, historické, estetické, provozní, ekologické, mikroklimatické, hygienické apod.)
délku požadované (předpokládané) funkčnosti.

Přehled sestaven dle informací publikovaných v níže citovaných pracích a dle vlastních zkušeností autorů.

MÁLEK, Zdeněk, Petr HORÁČEK a Zdeněk KIESENBAUER. Stromy pro sídla a krajinu. Olomouc: Petr Baštan ve spolupráci s firmou Arboeko, 2012. ISBN 978-80-87091-36-4.

PEJCHAL, M. Arboristika I: obecná dendrologie. 1. vyd. Mělník: Vyšší odborná škola zahradnická a střední zahradnická škola Mělník, 2008. 170 s.

STROMOŘADÍ - MĚSTSKÉ PROSTŘEDÍ - VELIKOSTNÍ KATEGORIE 1

Velikost prostoru ulice, limity a velikost prokořenitelného prostoru, přítomnost inženýrských sítí apod. neumožňují výsadbu klasického stromořadí. V tomto případě je možno kvalitu uličního prostoru a doprovodných zelených pásu zatraktivnit výsadbou:
a) keřů na kmínku (např. kultivary Cornus mas, Laburnum sp, Syringa sp.)
b) extenzivních nenáročných záhonů květin (xerofytní a xerotermní trvalky, okrasné traviny, letničky z přímého výsevu apod.). Detailněji viz inspirativní tabule.

STROMOŘADÍ - MĚSTSKÉ PROSTŘEDÍ - VELIKOSTNÍ KATEGORIE 2

Typ stromořadí (KÓD)	Použití: lokalita	zelené pásy/ trávník	zpevněné plochy	Taxon latinsky	Taxon česky	Typ koruny	Klima-zóna	Ovocný/ okrasný	Velikostní -kategorie	Výška	Šířka	Poznámka
ST-M-2	město	ano	ano	Acer platanoides 'Globosum'	javor mléč	ploše kulovitá	4	okrasný	2	5-7	5-7	Občas namrzá, medovice
ST-M-2	město	ano	ano	Amelanchier arborea 'Robin Hill'	muchovník stromovitý	vejčitá	5b	okrasný	2	5-7	4	Odolává posypovým solím
ST-M-2	město	ano	ano	Amelanchier lamarckii 'Ballerina'	muchovník Lamarckův	trychtýřovitá	5a	okrasný	2	4-6	4-6	Plody, snáší posypovou sůl
ST-M-2	město	ano	ano	Catalpa bignonioides 'Nana'	katalpa trubačovitá	ploše kulovitá	6b	okrasný	2	4-10	5-8	Odolná vedru, mělké kořeny, neplodí, citlivá k zasolení
ST-M-2	město	ano	ano	Crataegus × prunifolia 'Splendens'	hloh slivoňolistý	kuželovitá	5a	okrasný	2	5-7	4-5	Odolný přísuškům, citlivý k soli, plody
ST-M-2	město	ano	ano	Crataegus laevigata 'Paul´s Scarlet'	hloh obecný	kulovitá	5b	okrasný	2	4-8	4-6	Citlivý k posypovým solím, medovice
ST-M-2	město	ano		Fraxinus excelsior 'Globosum'	jasan ztepilý	kulovitá	4	okrasný	2	4-6	4-5	Snese zasolení, narušuje okolí svými kořeny
ST-M-2	město	ano	ano	Koelreuteria paniculata	svitel latnatý	ploše kulovitá	6b	okrasný	2	5-8	5	Obtížně vypěstovat vysoký kmen, snáší vedro i sucho, špatně odolává soli
ST-M-2	město	ano		Malus baccata 'Street Parade'	jabloň drobnoplodá	vejčitá	4	okrasný	2	5-8	4-5	Citlivý na posypovou sůl, špatně snáší sucho
ST-M-2	město	ano		Malus 'Rudolph'	jabloň	kulovitá	3	okrasný	2	6-8	5-7	Citlivý na posypovou sůl, špatně snáší sucho
ST-M-2	město	ano		Prunus ' Accolade'	třešeň	trychtýřovitá	6a	okrasný	2	4-8	5-7	Nemá rád zamokřená stanoviště ani sůl
ST-M-2	město	ano	ano	Prunus × gondouinii 'Schnee'	višeň Gondouinova	kulovitá	6a	okrasný	2	5-6	3-5	Citlivý k zasolení
ST-M-2	město	ano	ano	Prunus × schmittii	Schmittova	vejčitá	5a	okrasný	2	5-8	3	Citlivý k zasolení
ST-M-2	město	ano		Prunus cerasifera 'Nigra'	slivoň myrobalán	kuželovitá	5a	okrasný	2	6-8	4-6	Nesnáší sůl, červené listy
ST-M-2	město	ano	ano	Prunus fruticosa 'Globosa'	třešeň křovitá	kulovitá	6a	okrasný	2	4	4	Nemá rád sůl
ST-M-2	město	ano		Prunus padus 'Nana'	střemcha obecná	kulovitá	3	okrasný	2	4-6	4	Citlivý k posypovým solím
ST-M-2	město	ano	ano	Prunus sargentii 'Rancho'	třešeň Sargentova	trychtýřovitá	5b	okrasný	2	6-9	3	Citlivý k zasolení
ST-M-2	město	ano		Prunus serrulata 'Amanogawa'	třešeň pilovitá	sloupovitá	6a	okrasný	2	5-7	1-2	V mimořádných zimách namrzá, vyžaduje otevřenou půdu, klejotok
ST-M-2	město	ano		Prunus subhirtella 'Autumnalis'	višeň chloupkatá	trychtýřovitá	6b	okrasný	2	5-8	6-8	Nesnáší sůl a zamokřená stanoviště
ST-M-2	město	ano		Prunus subhirtella 'Autumnalis Rosea'	višeň chloupkatá	trychtýřovitá	6b	okrasný	2	5-8	6-8	Nesnáší sůl
ST-M-2	město	ano		Prunus virginiana 'Shubert'	střemcha virginská	oválná	5a	okrasný	2	5-8	4	Nesnáší sůl
ST-M-2	město	ano	ano	Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'	trnovník akát	kulovitá	5a	okrasný	2	4-6	4-6	Nekvete, neplodí, snese město i přísušky, posypové soli
ST-M-2	město	ano		Sorbus × thuringiaca 'Fastigiata'	jeřáb durynský	vejčitá	5b	okrasný	2	5-7	3-5	Citlivý k soli
ST-M-2	město	ano	ano	Tilia tomentosa 'Silver Globe'	lípa stříbrná	kulovitá	6a	okrasný	2	4-6	4-6	Citlivý k zasolení

STROMOŘADÍ - MĚSTSKÉ PROSTŘEDÍ - VELIKOSTNÍ KATEGORIE 3

Typ stromořadí (KÓD)	Použití: lokalita	zelené pásy/ trávník	zpevněné plochy	Taxon latinsky	Taxon česky	Typ koruny	Klima-zóna	Ovocný/ okrasný	Velikostní -kategorie	Výška	Šířka	Poznámka
ST-M-3	město	ano	ano	Acer × freemanii 'Autumn Blaze'	javor Freemanův	vejčitá	4	okrasný	3	12-15	8-12	Vyžaduje vlhčí a kyselejší půdu, citlivý na posypovou sůl
ST-M/K-3	město, krajina	ano		Acer campestre	javor babyka	kuželovitá	5a	okrasný	3	10-15	5-10	Snese zasolení přes nadzemní části rostlin, výsadba s balem
ST-M-3	město	ano	ano	Acer campestre 'Elegant'	javor babyka	vejčitá	5a	okrasný	3	6-12	3-5	Odolný vůči městskému prostředí i soli, medovice
ST-M-3	město	ano	ano	Acer campestre 'Elsrijk'	javor babyka	vejčitá	5a	okrasný	3	8-12	4-6	Snese sucho
ST-M-3	město	ano	ano	Acer campestre 'Red Shine'	javor babyka	vejčitá	5a	okrasný	3	8-10	6-8	Snáší město, sůl i přísušky, medovice
ST-M-3	město	ano		Acer platanoides 'Cleveland'	javor mléč	kulovitá	4	okrasný	3	10-15	6-12	Citlivý k soli, mrazové trhliny
ST-M-3	město	ano		Acer platanoides 'Columnare'	javor mléč	sloupovitá	4	okrasný	3	10-20	4-8	
ST-M-3	město	ano	ano	Aesculus × carnea 'Briotii'	jírovec pleťový	kuželovitá	5b	okrasný	3	10-15	8-12	Citlivý k zasolení
ST-M-3	město	ano	ano	Aesculus hippocastanum 'Pyramidalis'	jírovec maďal	kulovitá	4	okrasný	3	8-15	6	Plody, citlivý k zasolení, klíněnka
ST-M-3	město	ano	ano	Celtis occidentalis	břestovec západní	kulovitá	5b	okrasný	3	15-20	15-20	Suchovzdorný a odolný vedru, sázet s balem, citlivý k zasolení
ST-M-3	město	ano	ano	Crataegus laevigata 'Alboplena'	hloh obecný	kulovitá	5b	okrasný	3	10	5	Neplodí, citlivý k posypové soli, medovice

ST-M-3	město	ano	ano	**Ginkgo biloba 'Tremonia'**	jinan dvoulaločný	sloupovitá	5b	okrasný	3	15-20	3-8	Vytváří pouze nepáchnoucí samčí plody, toleruje zasolení
ST-M-3	město	ano	ano	**Gleditsia triacanthos 'Moraine'**	dřezovec trojtrnný	nepravidelná	6a	okrasný	3	15-20	10	Snese zasolení, odolává suchu, kořeny mohou narušovat konstrukce
ST-M-3	město	ano	ano	**Gleditsia triacanthos 'Skyline'**	dřezovec trojtrnný	vejčitá	6a	okrasný	3	15-20	7-10	Snese zasolení, odolává suchu, kořeny mohou narušovat konstrukce
ST-M-3	město	ano	ano	**Gleditsia triacanthos 'Sunburst'**	dřezovec trojtrnný	vejčitá	6a	okrasný	3	8-12	6-10	Snese zasolení, odolává suchu, kořeny mohou narušovat konstrukce
ST-M-3	město	ano	ano	**Paulownia tomentosa**	pavlovnie plstnatá	kulovitá	6b	okrasný	3	10-20	12-15	Ve vyšším věku křehké dřevo, odolný vůči vedru i suchu, sázet s balem, v mládí namrzá, tolerantní k zasolení
ST-M-3	město	ano	ano	**Platanus × acerifolia 'Alphen´s Globe'**	platanus javorolistý	vejčitá	6a	okrasný	3	8-10	10	Snese zasolení přes půdu, snáší vedro, kořeny narušují konstrukce
ST-M-3	město	ano	ano	**Platanus × acerifolia 'Pyramidalis'**	platanus javorolistý	pyramidální	6a	okrasný	3	15-20	10-12	Snese zasolení přes půdu, snáší vedro, kořeny narušují konstrukce
ST-M/K-3	město, krajina	ano		**Prunus avium 'Plena'**	třešeň ptačí	vejčitá	5a	okrasný	3	8-12	4-6	Neroste v zamokřených půdách, špatně snáší posypovou sůl, sterilní bez plodů
ST-M-3	město	ano	ano	**Prunus maackii 'Amber Beauty'**	střemcha Maackova	kuželovitá	4	okrasný	3	10-15	4-6	Citlivý k posypovým solím
ST-M-3	město	ano		**Prunus sargentii**	třešeň Sargentova	kulovitá	5b	okrasný	3	7-12	7-15	Citlivý k zasolení
ST-M-3	město	ano	ano	**Prunus serrulata 'Kanzan'**	třešeň pilovitá	trychtýřovitá	6a	okrasný	3	7-10	5-8	Nesnáší sůl
ST-M-3	město	ano	ano	**Prunus serrulata 'Sunset Boulevard'**	třešeň pilovitá	oválná	6a	okrasný	3	8-10	4-6	Nesnáší sůl
ST-M-3	město	ano	ano	**Pyrus calleryana 'Chanticleer'**	hrušeň Calleriova	vejčitá	5b	okrasný	3	8-12	5-7	Někdy poškozován mrazy, snáší sucho i vedro, sázet na jaře s balem, plody menší
ST-M-3	město	ano	ano	**Pyrus communis 'Beech Hill'**	hrušeň obecná	vejčitá	5a	okrasný	3	9-12	5-7	Snese sucho i znečištěné prostředí, citlivý vůči zasolení, plody
ST-M-3	město	ano	ano	**Quercus robur 'Fastigiata Koster'**	dub letní	sloupovitá	4	okrasný	3	10-15	3-5	Snese sucho, toleruje sůl, sázet se zemním balem
ST-M-3	město	ano	ano	**Robinia pseudoacacia 'Bessoniana'**	trnovník akát	oválná	5a	okrasný	3	15-20	10-15	Snese zasolení přes půdu i přes nadzemní části rostlin, ve vyšším věku křehké dřevo, snáší sucho i vedro, kořenové výmladky
ST-M-3	město	ano	ano	**Robinia pseudoacacia 'Unifoliola'**	trnovník akát	vejčitá	5a	okrasný	3	15-20	8-10	Snese sucho i sůl, kořeny poškozují konstrukce cest
ST-M-3	město	ano	ano	**Robinia viscosa 'Vik'**	trnovník lepkavý	kulovitá	6a	okrasný	3	10-15	6-10	Převisající větve, snese sůl i letní přísušky, kořeny mohou poškozovat konstrukce cest
ST-M-3	město	ano	ano	**Sorbus aria 'Magnifica'**	jeřáb muk	vejčitá	5a	okrasný	3	6-12	4-7	Snese sucho, citlivý k zasolení
ST-M/K-3	město, krajina	ano		**Sorbus aucuparia**	jeřáb ptačí	kuželovitá	3	okrasný	3	5-15	4-6	Nesnáší sůl ani přísušky
ST-M/K-3	město, krajina	ano		**Sorbus domestica**	jeřáb oskeruše	kulovitá	6b	ovocný	3	10-15	10-15	Odolává přísuškům, vysazovat s balem, nesnáší sůl
ST-M-3	město	ano		**Sorbus intermedia**	jeřáb prostřední	kuželovitá	5a	okrasný	3	8-15	7-12	Citlivý k soli
ST-M-3	město	ano		**Sorbus intermedia 'Brouwers'**	jeřáb prostřední	kuželovitá	5a	okrasný	3	10-12	5-7	Citlivý k soli
ST-M-3	město	ano		**Tilia cordata 'Greenspire'**	lípa malolistá	kuželovitá	4	okrasný	3	15-18	10-12	Medovice, špatně snáší zasolení, letní přísušky, alergenní pyl
ST-M-3	město	ano		**Tilia cordata 'Rancho'**	lípa malolistá	vejčitá	4	okrasný	3	8-12	4-7	Medovice, špatně snáší zasolení, letní přísušky, alergenní pyl
ST-M-3	město	ano		**Tilia cordata 'Roelvo'**	lípa malolistá	kuželovitá	4	okrasný	3	12-15	8-12	Medovice, špatně snáší zasolení, letní přísušky, alergenní pyl
ST-M-3	město	ano		**Tilia platyphyllos 'Fastigiata'**	lípa velkolistá	kuželovitá	4	okrasný	3	10-15	5-8	Medovice, špatně snáší zasolení, letní přísušky, alergenní pyl
ST-M-3	město	ano		**Tilia platyphyllos 'Rubra'**	lípa velkolistá	vejčitá	4	okrasný	3	15-20	15-20	Medovice, špatně snáší zasolení, letní přísušky, alergenní pyl
ST-M-3	město	ano		**Ulmus 'Clusius'**	jilm	vejčitá	5	okrasný	3	15-20	8-10	Citlivý k zasolení, může poškozovat konstrukce cest, odolný vůči grafióze
ST-M-3	město	ano		**Ulmus 'Dodoens'**	jilm	oválná	5	okrasný	3	12-15	5-8	Citlivý k zasolení a přísuškům
ST-M-3	město	ano		**Ulmus 'Lobel'**	jilm	oválná	5a	okrasný	3	12-15	4-6	Není odolný vůči grafióze, nesnáší vysychavé půdy a zasolení
STROMOŘADÍ - MĚSTSKÉ PROSTŘEDÍ - VELIKOSTNÍ KATEGORIE 4												
Typ stromořadí (KÓD)	**Použití: lokalita**	**zelené pásy/ trávník**	**zpevněné plochy**	**Taxon latinsky**	**Taxon česky**	**Typ koruny**	**Klima-zóna**	**Ovocný/ okrasný**	**Velikostní -kategorie**	**Výška**	**Šířka**	**Poznámka**
ST-M/K-4	město, krajina	ano		**Acer platanoides**	javor mléč	oválná	4	okrasný	4	20-30	15-20	Snese zasolení přes nadzemní části rostlin, citlivý na zhutnění a překrytí půdy

ST-M/K-4	město, krajina	ano		Acer pseudoplatanus	javor klen	oválná	4	okrasný	4	20-30	15-20	Snese zasolení přes nadzemní části rostlin, citlivý na zhutnění a překrytí půdy, tvorba medovice
ST-M/K-4	město, krajina	ano	ano	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	oválná	4	okrasný	4	20-30	15-20	Snese zasolení přes nadzemní části rostlin, citlivý na vedro a zhutnění půdy, plody, klíněnka
ST-M/K-4	město, krajina	ano		Betula pendula	bříza bělokorá	vejčitá	2	okrasný	4	15-25	7-12	Snese zasolení přes půdu i přes nadzemní části rostlin, citlivý na vedro, mělké kořeny, sázet s balem
ST-M-4	město	ano	ano	Corylus colurna	líska turecká	kužel.vitá	5b	okrasný	4	15-25	8-12	Suchovzdorný a odolný vůči vedru, sázet s balem
ST-M/K-4	město, krajina	ano		Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	vejčitá	4	okrasný	4	20-40	10-30	
ST-M-4	město	ano	ano	Ginkgo biloba	jinan dvoulaločný	pyramidální	5b	okrasný	4	15-30	10-15	Toleruje zasolení, samičí plody páchnou
ST-M/K-4	město, krajina	ano		Polulus nigra 'Italica'	topol černý vlašský	sloupovitá	2	okrasný	4	25-40	3-8	Výsadbu tohoto taxonu vždy zvážit vhledem k charakteru lokality a požadovaným funkcím
ST-M-4	město	ano	ano	Quercus palustris	dub bahenní	kužel.vité	5b	okrasný	4	15-25	10-15	Snáší městské prostředí, tolerantní vůči soli, potřebuje vláhu
ST-M/K-4	město, krajina	ano	ano	Quercus petraea	dub zimní	vejčitá	5	okrasný	4	20-30	15-20	Snese dlouhodobé sucho, plody
ST-M/K-4	město, krajina	ano		Quercus robur	dub letní	kulovitá	4	okrasný	4	20-40	15-30	Snese zasolení přes půdu, dlouhodobější zaplavení, sucho, plody
ST-M-4	město	ano	ano	Sophora japonica	jerlín japonský	kulovitá	6b	okrasný	4	15-25	12-20	Snese zasolení přes půdu, snáší vedro i sucho, sázet s balem
ST-M-4	město	ano		Tilia × euchlora	lípa zelená	vejčitá	5b	okrasný	4	15-25	10-15	Medovice, sklánějící se větve, citlivá k zasolení
ST-M-4	město	ano		Tilia × europaea 'Pallida'	lípa obecná	oválná	4	okrasný	4	20-30	12.20	Medovice, špatně snáší zasolení, letní přísušky, alergenní pyl
ST-M-4	město	ano		Tilia americana 'Nova'	lípa americká	vejčitá	5b	okrasný	4	20-30	20	Citlivý k zasolení a přísuškům
ST-M/K-4	město, krajina	ano		Tilia cordata	lípa malolistá	vejčitá	4	okrasný	4	18-25	10-15	Snese zasolení přes půdu i přes nadzemní části rostlin, medovice, alergenní pyl
ST-M/K-4	město, krajina	ano		Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	vejčitá	4	okrasný	4	20-40	18-25	Snese zasolení přes půdu i přes nadzemní části rostlin, vyžaduje kvalitní půdy, citlivá ke zhutnění půdy, medovice
ST-M-4	město	ano	ano	Tilia tomentosa 'Brabant'	lípa stříbrná	vejčitá	6b	okrasný	4	20-25	15-20	Snese přísušky, citlivý k zasolení, alergenní pyl
STROMOŘADÍ - KRAJINNÉ PROSTŘEDÍ - VELIKOSTNÍ KATEGORIE 2												
Typ stromořadí (KÓD)	Použití: lokalita	zelené pásy/ trávník	zpevněné plochy	Taxon latinsky	Taxon česky	Typ korury	Klima-zóna	Ovocný/ okrasný	Velikostní -kategorie	Výška	Šířka	Poznámka
ST-K-2	krajina	ano		Crataegus monogyna	hloh jednosemenný	ploše kulovitá	5b	okrasný	2	3-8	3-8	obdobně C. laevigata
ST-K-2	krajina	ano		Malus sp. (ovocné)	jabloň - ovocné kultivary	kulovitá	4	ovocný	2	4-8	5-10	
STROMOŘADÍ - KRAJINNÉ PROSTŘEDÍ - VELIKOSTNÍ KATEGORIE 3												
Typ stromořadí (KÓD)	Použití: lokalita	zelené pásy/ trávník	zpevněné plochy	Taxon latinsky	Taxon česky	Typ korury	Klima-zóna	Ovocný/ okrasný	Velikostní -kategorie	Výška	Šířka	Poznámka
ST-M/K-3	město, krajina	ano		Acer campestre	javor babyka	kužel.vitá	5a	okrasný	3	10-15	5-10	Snese zasolení přes nadzemní části rostlin, výsadba s balem
ST-K-3	krajina	ano		Prunus avium	třešeň ptačí	vejčitá	5a	ovocný	3	10-20	10-15	
ST-M/K-3	město, krajina	ano		Prunus avium 'Plena'	třešeň ptačí	vejčitá	5a	okrasný	3	8-12	4-6	Neroste v zamokřených půdách, špatně snáší posypovou sůl, sterilní bez plodů
ST-K-3	krajina	ano	ano	Pyrus communis	hrušeň obecná	kulovitá	5a	ovocný	3	12-15	8-12	Snese sucho, citlivé vůči soli, plody
ST-M/K-3	město, krajina	ano		Sorbus aucuparia	jeřáb ptačí	kužel.vitá	3	okrasný	3	5-15	4-6	Nesnáší sůl ani přísušky
ST-M/K-3	město, krajina	ano		Sorbus domestica	jeřáb oskeruše	kulovitá	6b	ovocný	3	10-15	10-15	Odolává přísuškům, vysazovat s balem, nesnáší sůl
ST-K-3	krajina	ano		Sorbus torminalis	jeřáb břek	vejčitá	6a	okrasný	3	10-20	7-12	Snáší přísušky, citlivý k zasolení
STROMOŘADÍ - KRAJINNÉ PROSTŘEDÍ - VELIKOSTNÍ KATEGORIE 4												
Typ stromořadí (KÓD)	Použití: lokalita	zelené pásy/ trávník	zpevněné plochy	Taxon latinsky	Taxon česky	Typ korury	Klima-zóna	Ovocný/ okrasný	Velikostní -kategorie	Výška	Šířka	Poznámka
ST-M/K-4	město, krajina	ano		Acer platanoides	javor mléč	oválná	4	okrasný	4	20-30	15-20	Snese zasolení přes nadzemní části rostlin, citlivý na zhutnění a překrytí půdy
ST-M/K-4	město, krajina	ano		Acer pseudoplatanus	javor klen	oválná	4	okrasný	4	20-30	15-20	Snese zasolení přes nadzemní části rostlin, citlivý na zhutnění a překrytí půdy, tvorba medovice

ST-M/K-4	město, krajina	ano		**Betula pendula**	bříza bělokorá	vejčitá	2	okrasný	4	15-25	7-12	Snese zasolení přes půdu i přes nadzemní části rostlin, citlivý na vedro, mělké kořeny, sázet s balem
ST-M/K-4	město, krajina	ano		**Carpinus betulus**	habr obecný	vejčitá	2	okrasný	4	15-25	10-20	
ST-M/K-4	město, krajina	ano		**Fraxinus excelsior**	jasan ztepilý	vejčitá	4	okrasný	4	20-40	10-30	
ST-M/K-4	město, krajina	ano		**Fagus sylvatica**	buk lesní	vejčitá	4	okrasný	4	20-40	10-30	
ST-K-4	krajina	ano		**Juglans regia**	ořešák královský	kulovitá	5b	ovocný	4	10-20	10-20	
ST-K-4	krajina	ano		**Larix decidua**	modřín opadavý	kuželovitá	4	okrasný	4	20-40	10-15	Citlivý na zasolení
ST-M/K-4	město, krajina	ano	ano	**Quercus petraea**	dub zimní	vejčitá	5	okrasný	4	20-30	15-20	Snese dlouhodobé sucha, plody
ST-M/K-4	město, krajina	ano		**Quercus robur**	dub letní	kulovitá	4	okrasný	4	20-40	15-30	Snese zasolení přes půdu, dlouhodobější zaplavení, sucho, plody
ST-M/K-4	město, krajina	ano		**Tilia cordata**	lípa malolistá	vejčitá	4	okrasný	4	18-25	10-15	Snese zasolení přes půdu i přes nadzemní části rostlin, medovice, alergenní pyl
ST-M/K-4	město, krajina	ano		**Tilia platyphyllos**	lípa velkolistá	vejčitá	4	okrasný	4	20-40	18-25	Snese zasolení přes půdu i přes nadzemní části rostlin, vyžaduje kvalitní půdy, citlivá ke zhutnění půdy, medovice
ST-K-4	krajina	ano		**Ulmus glabra**	jilm horský	kulovitá	5a	okrasný	4	25-30	20	Není odolný vůči grafióze, nesnáší vysychavé půdy a zasolení
Dle lokálních specifik: vrby (Salix alba + případné domácí keřovité), topoly (Populus tremula, P. alba, P. nigra), střemchy (Prunus padus), olče (Alnus incana, A. glutinosa)												
Z jehličnatých dle charakteru lokálních podmínek: Pinus silvestris, Pinus nigra (město)												
Další ovocné stromy: jabloně, hrušně, třešně, švestky - vše ideálně krajové odrůdy												

SEZNAM VHODNÝCH DRUHŮ KEŘŮ PRO NOVÉ VÝSADBY

A) V případě výsadeb v **krajině**, nebo na vhodných lokalitách v intravilánu města doporučujme především následující druhy domácích keřů (opět nutné uzpůsobit stanovištním podmínkám a zamýšlené funkci výsadeb):

Taxon latinsky	Taxon česky	Výška (m)
Berberis vulgaris	dřišťál obecný	2-3
Cornus sanguinea	svída krvavá	2-4
Corylus avellana	líska obecná	3-8
Crataegus laevigata	hloh obecný	2-5
Crataegus monogyna	hloh jednosemenný	3-8
Euonymus europaeus	brslen evropský	2-7
Frangula alnus	krušina olšová	2-4
Ligustrum vulgare	ptačí zob obecný	2-5
Lonicera nigra	zimolez černý	1-2
Lonicera xylosteum	zimolez obecný	1-3
Prunus spinosa	trnka obecná	1-3
Ribes alpinum	rybíz alpínský	1-2
Rosa canina	růže šípková	2-4
Rubus idaeus	ostružiník maliník	2-3
Salix cinerea	vrba popelavá	2-5
Salix elaeagnos	vrba šedá	6-10
Salix pentandra	vrba pětimužná	2-10
Salix purpurea	vrba nachová	2-8
Salix rosmarinifolia	vrba rozmarýnolistá	0,5-1
Salix viminalis	vrba košíkářská	3-6
Sambucus nigra	bez černý	4-6
Spiraea salicifolia	tavolník vrbolistý	1-2
Viburnum lantana	kalina tušalaj	1-4
Viburnum opulus	kalina obecná	2-5

B) V případě výrazně **pozměněných podmínkách intravilánu** města je nutno výběr rostlinného sortimentu keřů uzpůsobit podmínkám stanoviště a přistupovat individuálně k jednotlivým plochám i za využití nepůvodních druhů keřů (doprovody komunikací, zeleň na parkovištích, prudkých svazích apod.) – obecný výčet bez vazby na konkrétní lokalitu a způsob použití by byl zavádějící.

7.5.6. MODELOVÁ SCHÉMATA ŘEŠENÍ ULIČNÍ ZELENĚ PŘI TVORBĚ ČI REKONSTRUKCÍCH MĚSTSKÝCH ULIC (VARIANTY ŘEŠENÍ ZELENĚ V ZÁVISLOSTI NA PROSTOROVÝCH PODMÍNKÁCH A LIMITECH)

- S ohledem na význam ulici a uličních prostor pro celou prostupnost, vzhled, propojenost a obyvatelnost městského prostoru je důležité zajistit v těchto plochách (bude-li to možné) dostatek kvalitní a perspektivní vyšší zeleně – tj. stromořadí. (benefity a význam uličních stromořadí pro ochlazení měst, jejich obyvatelnost, hygienická funkce apod. - viz úvodní kapitoly tohoto dokumentu).
- Doporučujeme proto maximální možné **uplatnění stromů a stromořadí při úpravách komunikací**, jejich rekonstrukcích či zřizování komunikací nových (vznést požadavek na uplatnění zeleně, mezioborová koordinace a jednání při plánování trasování **ing. sítí**, jejich přeložek, rekonstrukcí a úprav, ochranná pásma, podmínky výsadeb zeleně, **včasná koordinace a příprava projektových dokumentací**).
- Především z důvodu včasné koordinace a definování jasného záměru na způsob použití zeleně při plánování nových ulici či rekonstrukcí stávajících (mezioborová spolupráce správci ing. sítí, dopravní inženýr, krajinář, správce zeleně, správce majetku apod.) jsme sestavili modelová schémata řešení uliční zeleně při tvorbě či rekonstrukcích městských ulic (varianty řešení zeleně v závislosti na prostorových podmínkách a limitech).

Modelové schémata řešení uliční zeleně při tvorbě či rekonstrukcích městských ulic:

- Zobrazeny na následujících stranách.
- S ohledem na šířku ulici a množství limitů daných ochranným pásmem ing. sítí a dalších legislativních a normativních omezení (odstupové vzdálenosti apod.) byly navrženy 4 základní varianty (A až D) použití uliční zeleně, s nich každá z variant se dělí na dvě (1 a 2, 1 = větší prostor pro zeleně, 2 = menší prostor pro zeleň). Návrh tak zobrazuje 8 základních schémat.
- Kombinace schémat a jejich modifikace je možná.

Varianta A

- Minimum prostorových omezení a limitů
- „Ideální“ stav, ke kterému by se projektanti měli snažit co nejvíce přiblížit.
- Z každé strany ulice vysazené stromořadí
- Varianta A1 = stromořadí vysazena do souvislého pásu zeleně (lepší podmínky pro růst stromů)
- Varianta A2 = stromořadí vysazena do segmentů („ostrůvků“) zelených pásů

Varianta B

- Dílčí prostorové omezení a limity.
- Výsadba stromořadí alespoň na jednu stranu ulice.
- Varianta B1 = stromořadí vysazeno do souvislého pásu zeleně
- Varianta B2 = stromořadí vysazeno do segmentů („ostrůvků“) zelených pásů.

Varianta C

- Výrazné prostorové omezení a limity.
- Výsadba souvislého stromořadí není možná. Stromy vysazovány alespoň na jednu stranu ulice.
- Varianta C1 = stromy vysazovány do pásů zeleně.
- Varianta C2 = stromy vysazovány do („ostrůvků“) zelených pásů, nebo do zpevněných ploch.

Varianta D

- Extrémní prostorové omezení a limity.


- Výsadba souvislého stromořadí ani jednotlivých stromů není možná. Nutné zajištění alespoň zelených pásů doprovodné zeleně (ideálně keře, trvalky, okrasné traviny apod.).
- Varianta D1 = možno vysadit souvislé pásy i vyšší zeleně (lemy keřů, záhonové výsadby apod.).
- Varianta D2 = možno vysadit izolované či souvislé pásy především nízké a půdopokryvné zeleně (půdopokryvné keře, trávníky, nízké záhonové výsadby).

MODELOVÁ SCHÉMATA ŘEŠENÍ ULIČNÍ ZELENĚ PŘI TVORBĚ ČI REKONSTRUKCÍCH MĚSTSKÝCH ULIC
(varianty řešení zeleně v závislosti na prostorových podmínkách a limitech) **1/2**






A.1




B.1








A.2



B.2




ŠTEFLOVI
ateliér

MODELOVÁ SCHÉMATA ŘEŠENÍ ULIČNÍ ZELENĚ PŘI TVORBĚ ČI REKONSTRUKCÍCH MĚSTSKÝCH ULIC
(varianty řešení zeleně v závislosti na prostorových podmínkách a limitech) **2/2**







C.1




D.1








C.2




D.2



ŠTEFLOVI
ateliér

Při výsadbě uličních stromů v jakékoliv výše uvedené variantě je klíčové, zajistit dostatečný objem prokořenitelného prostoru. Toto platí i pro výsadby jinde než na ulicích. *Standard SPPK A02 007:2020 Úprava stanovištních poměrů dřevin* definuje minimální požadavky na prokořenitelný prostor následovně:

Kategorie	Minimální objem prokořenitelného prostoru	Průměr minimální otevřené stromové mísy
Stromy velkokorunné	25 m^3	1,2 m
Stromy střední	16 m^3	0,75 m
Stromy malokorunné	8 m^3	0,5 m
Keře vzrůstné	1 m^3	-
Keře menšího vzrůstu	0,25 m^3	-




Obr. 1 Minimální objem prokořenitelného prostoru a minimální průměr otevřené stromové mísy (3.2.4): a) stromy malokorunné, b) stromy se středně velkou korunou, c) velkokorunné.

Tabulka a schéma převzato: SPPK A02 007: 2020 Úprava stanovištních poměrů dřevin




Výsadba uličního stromořadí do otevřeného travnatého pásu s dostatečným prokořenitelným prostorem.

Pokud není možné prokořenitelný prostor zajistit výsadbou do otevřené pásu (viz předcházející fotografie) je nutné dostatečný prokořenitelný prostor vytvořit pod zpevněnými povrchy. V současné době se využívají dvě základní technologie (strukturální substráty a prokořenitelný půdní buňky. Tyto technologie současně specifikuje *Standard SPPK A02 007:2020 Úprava stanovištních poměrů dřevin*. Viz schémata níže



Obr. 5 Příklad použití strukturálního substrátu v uličním stromořadí (5.11): 1 – dlažba, 2 – štěrkové lože, 3 – geotextilie, 4 – strukturální substrát, 5 – drenáž, 6 – původní zemina.



Obr. 6 Příklad použití půdních buněk v uličním stromořadí (5.12): 1 – dlažba, 2 – štěrkové lože, 3 – geotextilie, 4 – půdní buňka vyplněná pěstebním substrátem, 5 – provětrávací mezera, 6 – drenáž, 7 – štěrkové lože, 8 - původní zemina.

Obě schémata převzata: *SPPK A02 007: 2020 Úprava stanovištních poměrů dřevin.*

7.5.7. NÁVRH DOPORUČENÍ A SYSTÉMOVÝCH PRINCIPŮ ROZVOJE A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ JAKO CELKU

Návrhy pro konkrétní plochy jsou definovány v příloze 01. Databáze (tabulky) hodnocení jednotlivých ploch zeleně a návrhu jejich rozvoje. Zde uvedené zásady představuji obecné doporučení a systémové principy rozvoje, zvyšování kvality či stabilizace ploch městské zeleně a systému zeleně jako celku. Doporučení se netýká pouze stávajících ploch, ale plně platí i pro všechny chystané záměry a budoucí akce.

- Respektovat a realizovat návrhy a doporučení pro jednotlivé plochy zeleně, vymezené v příloze 01.
- Nevnášet do území bariéry, **bránící prostupnosti** a průchodnosti systému zeleně (riziko narušení propojenosti ploch zeleně a izolovanosti vybraných ploch). V případě nutných staveb a zásahů v území stanovit možnosti překonání těchto bariér (podchody, nadchody, mimoúrovňové křížení apod.)
- Dostatečné krajinářské **začlenění** (resp. zmírnění vizuálního dopadu) plánovaných dopravních staveb v území, výsadba dostatečného množství **izolační zeleně**. Ta může mít v segmentech i extenzivní využití (zelené horizonty, okraje parkově upravené apod.).
- Při plánování nové zástavby (individuální rodinné i hromadné bydlení, komerční objekty, vybavenost i jiné) zapracovat **požadavek na maximální možné uplatnění především vyšší zeleně**, která bude svým charakterem a situováním navazovat na okolní plochy zeleně (uliční stromořadí, napojení na městský parter apod.). S ohledem význam především parkově upravených ploch ve struktuře celého města by veřejné prostory měly tvořit propojený systém s **uplatněním kvalitní zeleně** (benefity a důvody viz úvodní kapitoly tohoto dokumentu).
- Důsledná **ochrana stávajících ploch zeleně** v hlavní funkci (především pak parků a parkově upravených ploch) před jejich prostorovou redukcí či přeměnou na jiné plochy. Dále pak ochrana těchto ploch před nekoncepčními dosadbami a nevhodnými úpravami (posouzení jednotlivých záměrů).
- Důsledná **ochrana stávajících ploch zeleně** před přeměnu na parkovací stání a její redukcí pro potřeby parkovacích stání (především funkční typ zeleň obytných souborů).
- Zásahy do historicky hodnotných parků a parkově upravených ploch provádět pouze po odborném vyhodnocení jejich stavu a definování cílového stavu **a jednoznačných principů** jejich obnovy a úprav respektujících jejich **historický vývoj**.
- Maximální možné **uplatnění stromů a stromořadí při úpravách komunikací**, jejich rekonstrukcích či zřizování komunikací nových (vznést požadavek na uplatnění zeleně, mezioborová koordinace a jednání při plánování trasování **ing. sítí**, jejich přeložek, rekonstrukcí a úprav, ochranná pásma, podmínky výsadeb zeleně, **včasná koordinace a příprava projektových dokumentací**). Velmi důležité opatření!
- Budování **vodních prvků** a ploch a prvků **zadržujících vodu**, resp. zpomalující její odtok z území.
- V případě pochozích povrchů a parkovacích stání **redukovat nepropustné povrchy** za propustné či částečně propustné.
- Při výsadbách zeleně v omezených a silně ovlivněných podmínkách (parkoviště apod.) uplatnit **nové technologie a postupy** zajišťující dostatečný prokořenitelný kořenový prostor (např. v případě stromů) a zvyšujících odolnost vysazených rostlin (strukturální substráty, tzv. prokořenitelné buňky, hydrogely a hydroabsorbenty, ochranné nátěry kmene apod.). V rámci nových výsadeb **důsledná rozvojová péče** (ochrana báze stromů proti poškození sečí, nátěry kmene, výchovné řezy, především pak důsledná zálivka).

- Využití **popínavé zeleně** (stěny) a zelených střech v případě stavby průmyslových a výrobních budov či nových budov občanské vybavenosti.
- Redukce nákladů na udržovací péči o zeleň, a to redukcí na péči náročných tzv. zbytkových ploch trávníků (izolované plošky trávníků, trávníky ve svazích a hůře dostupných plochách) a jejich postupná náhrada za zeleň s nižšími nároky na udržovací péči jako jsou např. půdopokryvné výsadby keřů, extenzivní záhony trvalek a okrasných travin apod. (tzv. **extenzifikace udržovací péče o zeleň**).
- Rozvoj volnočasových aktivit na rozhraní město krajina.
- Doplňování a obnovy ploch **ochranné zeleně** – funkce clony podél koridorů dopravy (silnice, železnice, průmysl).
- Důsledná **rozvojová péče** v případě „mladých" **krajinných stromořadí** – úprava podchozích výšek, výchovné/zdravotní řezy stromů.
- Při výsadbě dalších stromořadí s ohledem na klimatickou změnu vysazovat **i různé druhy stromů** – předběžná opatrnost, riziko plošného „výpadku" v případě pokračujících změn klimatu, výskytu specifického škůdce či poškození. **Výsledná struktura** městských i krajinných stromořadí a výsadeb zeleně by měla být **více druhová**. Klíčové opatření z pohledu budoucí stability.
- Důsledný **výběr druhového složení nových výsadeb stromů** v městském prostředí, především s ohledem na *a)* soubor stresových faktorů městského prostředí (zpevněné povrchy, provoz, solení komunikací apod) a *b)* s ohledem na uzpůsobení těchto taxonů k probíhající **klimatické změně** (oteplování, omezené zásobování vodu), tak aby ve střednědobém a ideálně i dlouhodobém horizontu byla stromová kostra celého města stabilní a s velkou pravděpodobností, že se stávajícím trendům co nejvíce adaptuje
- Využití části **příměstských lesů** k volnočasovým aktivitám a rekreaci, tj. podpora propojení lesů a okolních ploch, výsadby a obnovy stromořadí podél cest propojujících tyto plochy, podpora tvorby a obnovy naučných stezek, vybavenosti (typu přírodní lavičky, cvičící sestavy apod.), v segmentech rozvolnění porostů nebo doplnění vhodných listnatých dřevin. To vše za respektování oblastních plánů rozvoje lesů.
- Podporovat výsadbu **stromořadí a pásů extenzivní zeleně** v navazující **zemědělské krajině**.
- Fragmentace navazující zemědělské krajiny.
- Podporovat zakládání a údržbu prvků **ÚSES**.
- Podporovat opatření zadržujících či zpomalujících odtok srážkové vody (průlehy, vodní plochy, jezírka, tůně poldry apod.).
- Uplatňovat systémová doporučení pro zvýšení adaptace města Nové Město nad Metují na klimatickou změnu pomocí zeleně (viz následující kapitola 7.5.8).

OBOROVÉ NORMY A STANDARDY (SEZNAM NOREM, STANDARDŮ A DOPORUČENÝCH POSTUPŮ PRO ARCHITEKTY, PROJEKTANTY A REALIZAČNÍ FIRMY)

- Projektování, návrh, zakládání a následná péče o zeleň se bude řídit následujícími normami a oborovými standardy.
  - ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – **Práce s půdou.**
  - ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – **Rostliny a jejich výsadba.**
  - ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – **Rozvojová a udržovací péče o vegetační prvky**.
  - ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – **Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích**.
  - ČSN 46 4902-1 **Výpěstky okrasných dřevin** – Všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti.
  - Standard péče o přírodu a krajinu: SPPK A01 002: 2017 **Ochrana dřevin při stavební činnosti**. AOPK ČR 24 s.
  - Standard péče o přírodu a krajinu: SPPK A02 001:2025, II. Revize, **Výsadba stromů**. AOPK ČR. 50 s.
  - Standard péče o přírodu a krajinu. SPPK A02 002: 2025, II. Revize **Řez stromů** AOPK ČR 46 s.
  - Standard péče o přírodu a krajinu: SPPK A02 003:2025 II. Revize **Výsadba a řez keřů a lián**. AOPK ČR. 38 s.
  - Standard péče o přírodu a krajinu: SPPK A02 004: 2019 **Bezpečnostní vazby a ostatní stabilizační systémy**. AOPK ČR. 26 s.
  - Standard péče o přírodu a krajinu: SPPK A02 005: 2018 **Kácení stromů**. AOPK ČR. 23 s.
  - Standard péče o přírodu a krajinu: SPPK A02 009: 2024 I. Revize **Speciální zásahy na stromech**. AOPK ČR. 28 s.
  - Standard péče o přírodu a krajinu: SPPK C02 003: I. Revize 2023 **Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině**, AOPK ČR. 59 s.
  - Standard péče o přírodu a krajinu: SPPK C02 005: **2016 Péče o funkční výsadby ovocných dřevin**, AOPK ČR. 39 s.
  - Standard péče o přírodu a krajinu: SPPK C02 007: 2018 **Krajinné trávníky**, AOPK ČR. 44 s.
  - Standard péče o přírodu a krajinu: SPPK A02 007: 2020 **Úprava stanovištních poměrů dřevin**. (dokument řeší požadavky na prokořenitelný prostor, technologie výsadby do zpevněných povrchů apod.) AOPK ČR. 35 s.
  - **Vegetační souvrství zelených střech** – standardy pro navrhování, provádění a údržbu, Svaz zakládání a údržby zeleně, 2019.

7.5.8. ADAPTAČNÍ STRATEGIE NA ZMĚNU KLIMATU POMOCÍ ZELENĚ (ELIMINACE NEGATIVNÍCH DOPADŮ)

- Pro eliminaci negativních dopadů probíhající klimatické změny, doporučujeme při plánování i běžné péči, jak o městkou zeleň, tak prostředí města a příměstské krajiny obecně aplikovat následující systémové doporučení pro zvýšení adaptace města Nové Město nad Metují na klimatickou změnu pomocí zeleně.
- Níže uvedená doporučení detailně rozpracovávají obecné principy definované v dokumentu: *Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR, Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2015*, které jsou uvedené v kapitole 2.5 tohoto dokumentu.

SYSTÉM MĚSTSKÉ ZELENĚ	ZÁKLADNÍ PLOCHA ZELENĚ	VEGETAČNÍ PRVEK (TECHNICKÝ)	TAXON
A _ ADEKVÁTNÍ **PÉČE O STÁVAJÍCÍ** PLOCHY MĚSTSKÉ ZELENĚ			
B _ UPLATŇOVÁNÍ ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ při:			
B.1 _ ZÁSAZÍCH A ROZVOJI **STÁVAJÍCÍH** PLOCH MĚSTSKÉ ZELENĚ			
B.2 _ TVORBĚ **NOVÝCH** PLOCH MĚSTSKÉ ZELENĚ			
C _ ÚPRAVY **PŘÍMĚSTSKÉ KRAJINY** (PŘESAH: KRAJINNÁ ZELEŇ, PUPFL, ZPF)			

- Systém městské zeleně je tvořen z jednotlivých objektů zeleně (základní plochy zeleně), členěných do tzv. funkčních typů zeleně. Jedná se např. o parky, parkově upravené plochy, zeleň obytných souborů, zeleň sportovních areálů apod. Tyto jednotlivé objekty zeleně jsou tvořeny z konkrétních vegetačních (a technických) prvků, např. ze skupin stromů, skupin keřů, záhonů květin, trávníkových ploch apod. Jednotlivé vegetační prvky jsou poté tvořeny z již konkrétních taxonů rostlin (konkrétní strom, konkrétní keř apod.).

  → systémové doporučení pro zvýšení adaptace města Nové Město nad Metují na klimatickou změnu pomocí zeleně musí být provázané v rámci jednotlivých hierarchických úrovní systéme zeleně města (systém – plocha – prvek – taxon). Provázanost naznačuje výše uvedené schéma.

A) ADEKVÁTNÍ PÉČE O STÁVAJÍCÍ PLOCHY MĚSTSKÉ ZELENĚ (STÁVAJÍCÍ ZELEŇ) - doporučené přístupy, prinicpy, úpravy a opatření	
Systémový a koncepční **management (správa) stávající zeleně**	Zajištění základních oborových podkladů pro výkon správy zeleně (strategický plán rozvoje zeleně, pasport zeleně, plán péče, dendrologický průzkum), aktualizace těchto dokumentů.
	Koncepční péče, plánování rozvoje, systémové přístupy, stanovení etapizace a priorit, zpětná vazba.
	Osvěta a informovanost veřejnosti (důvody zásahů, nové technologie, pochopení důležitosti kvalitní zeleně a rizika nevhodných zásahů).
Koncepční provádění **pěstebních opatření** a zásahů	Zpracování dendrologického průzkumu a projektu pěstebních opatření na dřeviny. Postupná aktualizace.
	Koncepční plánování a provádění pěstebních zásahů a ošetření dřevin (přímé ovlivnění kvalitativního parametru ploch nejvíce se podílejícího na stabilitě ploch), etapizace zásahů, diferencovaný přístup dle závažnosti a dle významu ploch.
Úprava **druhové struktury** dřevin - **dosadby**	Úprava druhové struktury dřevin, tj. nutnost dosadeb vhodných druhů stromů (zohlednění stanovištních podmínek a adaptace na klimatickou změnu: dlouhodobá stabilita ploch, plnění benefitů a ekosystémových služeb městské zeleně).
Úprava **věkové struktury** stromů, tj. nutné dosadby (zajištění **generační obměny a stability**) - **dosadby**	Zajištění generační obměny a dlouhodobé stability ploch zeleně a na ně vázaných benefitů.
Dílčí změny a **úprava udržovací péče**, diferencovaný přístup k jednotlivým plochám	Stanovení intenzitních tříd udržovací péče pro jednotlivé plochy zeleně.
	Zpracování plánu péče o zeleň.
	Kontrola kvality provedených prací (standardy kvality, přebírání prací, odpovědnost).
	Dílčí úpravy a změny způsobu udržovací péče (diferencovaný přístup k jednotlivým plochám zohledňující jejich význam a disponibilních zdrojů financí), úpravy stávajících technologií a postupů udržovací péče.
	Koncepční a systémová extenzifikace a ekologizace udržovací péče ve vhodných plochách a lokalitách. Např. Redukce nákladů na udržovací péči o zeleň např. redukcí na péči náročných tzv. zbytkových ploch trávníků (izolované plošky trávníků, trávníky ve svazích a hůře dostupných plochách) a jejich postupná náhrada za zeleň s nižšími nároky na udržovací péči jako jsou např. půdopokryvné výsadby keřů, extenzivní záhony trvalek a okrasných travin apod. (tzv. extenzifikace udržovací péče o zeleň).
	Redukce používání totálních herbicidů při údržbě chodníků a cest, postupné zavádění alternativních postupů redukce plevelů.
Dílčí úprava a doplnění **prostorové struktury** ploch	Dílčí úprava a doplnění prostorové struktury ploch - dosadby vybraných typů vegetačních prvků dle požadavků konkrétních ploch (odclonění, úprava struktury, doplnění patrovitosti apod.).
Ochrana ploch **nezastavěných a nezastavitelných** před zastavěním	Koncepce a strategické plánování.
Ochrana stromů a vegetačních ploch při stavebních pracích	Zamezit poškození stromů při provádění stavebních prací. Důsledná ochrana kořenového prostoru stromů (před výkopy, navážkou, zhutněním apod.).
	Ochrana ostatních vegetačních ploch před poškozením, zhutněním apod. Případně jejich plnohodnotná obnova.
	Nutno řešit již v projekční přípravě předmětných prací - přizvání odborníka na zeleň.
Ochrana vegetačních ploch **před redukcí**	Zamezit neadekvátní či neopodstatněné redukci ploch zeleně.
Doplnění či obnova **vybavenosti**	Doplnění či obnova vybavenosti (mobiliář, cestní síť, programová náplň apod.) ve vybraných plochách (koncepční a systémový přístup, vycházet z požadavků a funkcí v území).
Kvalitní **rozvojová péče** o nové výsadby	Důsledná rozvojová péče, úprava podchozích výšek, výchovné/zdravotní řezy stromů, především pak zálivka
Při úpravách a rekonstrukcích ploch uplatňovat **principy vhodného hospodaření s dešťovou vodou**	Využití zeleně (vegetačních prvků) i technických opatření a jejich kombinací . Např. použití propustných a polopropustných povrchů, zadržování/vsak či zpomalení odtoku dešťové vody, adekvátní technologie úprav zeleně a vhodný výběr taxonů. Principiálně viz následující doporučení níže.

B) UPLATŇOVÁNÍ ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ PŘI:	
B.1: ZÁSAZÍCH A ROZVOJI STÁVAJÍCÍCH PLOCH MĚSTSKÉ ZELENĚ	
B.2: TVORBĚ NOVÝCH PLOCH MĚSTSKÉ ZELENĚ	
Obecně:	
Podpora **biodiverzity**	
Tvorba **nových** ploch zeleně	Koncepční plánování a přístup.
Uplatňování principů hospodaření s dešťovou vodou a **zelenomodré infrastruktury** při tvorbě nových prostor, staveb a zástavby i při úpravě ploch stávajících. Uplatnění následujících prvků a principů:	
1) Zeleň	**Tj. opatření pro zlepšení mikroklimatu a /nebo redukci srážkového odtoku.**
Výsadba **stromů**	Maximální možné uplatnění stromů a stromořadí při úpravách komunikací.
	Použití vyšší zeleně a stromů při výstavbě výrobních, skladových a průmyslových areálů.
	Při výsadbách zeleně v omezených a silně ovlivněných podmínkách (parkoviště apod.) uplatnit nové technologie a postupy zajišťující dostatečný prokořenitelný kořenový prostor a zvyšujících odolnost vysazených rostlin (strukturální substráty, tzv. prokořenitelné buňky, kořenové mosty, hydrogely a hydroabsorbenty, ochranné nátěry kmene, apod.).
	Při tvorbě nových ploch od projekční přípravy vznést požadavek na výsadby stromů (uzpůsobení trasování ing. sítí, sdružování ing. sítí, případně využití kořenových chráničeк či protikořenících folií). = tvorba dostatečných prostor pro výsadby .
	Důsledný výběr druhového složení nových výsadeb stromů v městském prostředí, především s ohledem na a) soubor stresových faktorů městského prostředí (zpevněné povrchy, provoz, solení komunikací apod) a b) s ohledem na uzpůsobení těchto taxonů k probíhající klimatické změně (oteplování, omezené zásobování vodu), tak aby ve střednědobém a ideálně i dlouhodobém horizontu byla stromová kostra celého města stabilní a s velkou pravděpodobností, že se stávajícím trendům co nejvíce adaptuje.
	Kvalitní rozvojová péče o nové výsadby (ochrana báze stromů proti poškození sečí, nátěry kmene, výchovné řezy, především pak důsledná zálivka).
Výsadba **keřů** a keřových skupin	Vliv na zadržení srážkové vody, mikroklima, biodiverzitu, způsob a technologii udržovací péče.
	Výběr vhodných druhů dle podmínek stanoviště (domácí druhy do vhodných podmínek, nepůvodní druhy do silně pozměněných apod.).
	Kvalitní výsadba (v extrémních stanovištích podpůrné látky typu hydroabsorbenty apod.), adekvátní rozvojová péče (redukce plevelů, zálivka).
Výsadba **květinových záhonů** (trvalky, okrasné traviny, květinové záhony obecně)	Výrazný vliv na atraktivitu prostor i biodiverzitu. Částečný vliv na zadržení srážkové vody a mikroklima.
	Výběr vhodných druhů dle podmínek stanoviště (vhodná technologie přípravy stanoviště, včetně adekvátní navazující péče).
	Nutný koncepční přístup, nikoliv nahodilé úpravy.
Zakládání **trávníků**	Typ trávníku a způsob technologii udržovací péče stanovit s ohledem na význam a hlavní využití plochy zeleně (intenzivně udržovaný pobytový parkový trávník, vs luční trávník typů "květnatá louka" s extenzivních charakterem udržovací péče). Nutný koncepční přístup, nikoliv nahodilé úpravy.
	Zabránit poškození a zhutnění (následně negativní vliv na plnění požadovaných benefitů).
Zakládání **zelených střech**	Využité při nově budovaných stavbách, domech, průmyslových či komerčních budov apod.
	Zadržení srážkové vody, vliv na mikroklima.
	Dle charakteru (mocnost substrátu a způsob využití) děleny na: intenzivní, polointenzivní a extenzivní.

Zakládání **zelených stěn a fasád**	Zelené stěny (vertikální fasáda/vertikální záhon) - intenzivní vhodné pouze v opodstatněných případech (náklady na založení, velmi výrazné vstupy a náklady na péči), extenzivnější formy možno postupně zavádět.
	Pnoucí dřeviny: využití pnoucích dřevin k popnutí stěn a budov (komerční objekty, průmyslové a výrobní haly apod), případně instalace do míst kde není možné vysadit stromy s ohledem na limity prokořenitelného prostoru (izolační a protihlukové stěny, stínění apod.. Forma (1) samopnoucí)bez nutnosti instalovat oporu) (2) s instalací opory (lanka, sítě apod.). Obecně levné, velmi rychlé a účinné řešení (ochlazení prostor, snížení prašnosti, apod.). Vhodné více uplatňovat.
2) kombinované a technické prvky	**opatření pro zlepšení mikroklimatu a /nebo redukci srážkového odtoku a /nebo zadržení a retenci srážkové vody**
Tvorba propustných a **polopropustných povrchů**	Zpevněné trávníky (štěrkové trávníky, zatravňovací rošty a dlaždice apod.).
	Štěrkové povrchy, propustné dlažby a lité povrchy.
	Zpevněné trávníky (zatravňovací rošty, dlaždice apod.).
Tvorba **vsakovacích** objektů	Plošný vsak bez retence.
	"Dešťový" záhon.
	Vsakovací průleh a jeho varianty.
	Vsakovací retenční rýha a její varianty.
	Vsakovací retenční nádrž.
	Vsakovací šachta.
Tvorba **retenčních** objektů	Suchá retenční dešťová nádrž.
	Retenční dešťová nádr se stálou hladinou.
	Podzemní retenční dešťová nádrž.
	Umělý mokřad/biotop.
Tvorba objektů pro **akumulaci** a **využívání** dešťové vody	Akumulace dešťové vody.
Tvorba **vodních ploch** a prvků	Různé formy nových vodních prvků od přírodě blízkých (biotopy, mokřady apod.) až po technické (fontány, kašny, vodní střiky, mlžiče apod.).

C) ÚPRAVY PŘÍMĚSTSKÉ KRAJINY (PŘÍMĚSTSKÁ KRAJINA A OKOLÍ MĚSTA)	
Úpravy a opatření pro **zemědělské půdy**	Úprava velikosti bloků zemědělské půdy, mozaikovitá struktura kultur, způsob obhospodařování.
	Fragmentace ploch, doplnění zeleně - dřeviny. Primárně doplnění dřevin (1) stromořadí (vazba na fragmentaci zemědělské krajiny, rozčlenění velkých bloků, obnovení zaniklých stromořadí, volnočasové využití - rekreační potenciál) (2) větrolamy, liniové výsadby, (3) remízky, skupiny stromů, extenzivní ovocné sady (4) keřové pásy a výsadby. Dominantní uplatnění původních druhů.
	Fragmentace ploch, doplnění zeleně - bylinné patro (1) "medonosné" pásy lučních směsí apod. fragmentace, význam z hlediska biodiverzity, zadržení vody apod. (2) převod orné půdy na trvalé travní porosty.
	Podpora ekologicky šetrného zemědělství.
	Doplnění vodních ploch a prvků. využité terénních depresí., tvorba tůní, mokřadů apod. Podporovat opatření zadržujících či zpomalujících odtok srážkové vody (průlehy, vodní plochy, jezírka, tůně poldry apod.).
Úpravy a opatření pro **lesy (PUPFL), příměstské lesy a zeleň**	Vhodná druhová skladba (smíšené lesy, výrazné zastoupení směsi vhodných druhy listnatých stromů).
	Podpora ostatních (jiných než primárně produkčních) funkcí (půdoochraná, izolační, rekreační apod.
Podpora zakládání a údržby prvků **ÚSES**	Tvorba koncepce územního systému ekologické stability (ÚSES) a její postupná realizace.

7.5.9. NÁVRH TÉMAT PRO ZAPRACOVÁNÍ DO ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ

V souladu s *Metodickým rámcem zpracování studie systému sídlení zeleně* jsou níže uvedeny dílčí části nebo témata tohoto dokumentu, uplatnitelná jako zdroj informací pro plánování rozvoje území, včetně přípravy územního plánu a dalších dokumentací. K takovým informacím patří zejména:

- *rozbor současného stavu zeleně v sídle a v případě potřeby v jeho bezprostředním okolí v měřítku odpovídajícím velikosti řešeného území.*
    - Zde plně odkazujeme na VÝKRES 02: SOUČASNÝ STAV SÍDELNÍ ZELENĚ MĚSTA NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ (1: 4 000), který tyto informace detailně zobrazuje a dokládá.
    - Podrobný popis a interpretace těchto informací je obsažen v kapitole 6. VYHODNOCENÍ AKTUÁLNÍHO STAVU SÍDELNÍ ZELENĚ MĚSTA NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ.

• *návrh funkčního a prostorového uspořádání systému zeleně*.

- Zde plně odkazujeme na VÝKRES 05: NÁVRH SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ (1: 4 000), který tyto informace detailně zobrazuje a dokládá.
- Popis těchto informací je obsažen v kapitole 7. NÁVRH ROZVOJE SÍDELNÍ ZELENĚ MĚSTA NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ.

8. seznam použité literatury a zdrojů



8. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A ZDROJŮ

Odborná literatura:

- AOPK ČR. Standard péče o přírodu a krajinu: SPPK A02 007: 2020 Úprava stanovištních poměrů dřevin. AOPK ČR. 35 s.
- CARREIRO, M., Y. SONG a J. WU. (eds). *Ecology, planning, and management of urban forests: international perspectives.* New York: Springer, 2008, 467 p. ISBN 978-0-387-71424-0.
- COM. *249 final: Green Infrastructure – Enhancing Europe's Natural Capital (zelená infrastruktura – zlepšování přírodního kapitálu Evropy). Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů*. Brusel: COM, 2013, 12 p. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d41348f2-01d5-4abe-b817-4c73e6f1b2df.0016.03/DOC_1&format=PDF
- EEA. *Technical report No 2/2014: Spatial analysis of green infrastructure in Europe*. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2014. 53 p. ISBN: 978-92-9213-421-1. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/262559272_Spatial_analysis_of_green_infrastructure_in_Europe
- ESTREGUIL et al. *Strategic Green Infrastructure and Ecosystem Restoration*. Publications Office of the European Union, 2019, 126 p. ISBN: 978-92-79-97294-2 (online). Dostupné z: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/strategic-green-infrastructure-and-ecosystem-restoration
- HANSEN, R. *Multifunctionality as a Principle for Urban Green Infrastructure Planning – Theory, Application and Linkages to Ecosystem Services*. München, 2018. 185 p. Dissertation. Technischen Universität München
- HANSEN, R. et al. *Report of case study portraits – APPENDIX – GREEN SURGE study on urban green infrastructure planning and governance in 20 European case studies*. Technical Report. 2015, 271 p. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/273058957_Report_of_case_study_portraits_-_APPENDIX_-_GREEN_SURGE_study_on_urban_green_infrastructure_planning_and_governance_in_20_European_case_studies
- CHIESURA, A. The role of urban parks for the sustainable city. *Landscape and Urban Planning*. 2004, vol. 68, iss. 1, p. 129-138. ISSN 0169-2046
- IRP Praha. *Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu* [online]. 2017 [cit. 2020-12-05] Dostupné z: https://www.iprpraha.cz/adaptacnistrategie
- JIM, C.Y., LO, A. and BYRNE, J. Charting the Green and Climate-Adaptive City. *Landscape and Urban Planning*. 2015, 138, p. 51-53. ISSN 0169-2046.
- JIM, C. Y. a W. Y. CHEN. Recreation–amenity use and contingent valuation of urban greenspaces in Guangzhou, China. *Landscape and Urban Planning*. 2006, vol. 75, iss. 1–2, p. 81-96. ISSN 0169-2046.
- KABISCH, N. and HAASE, D. Green spaces of European cities revisited for 1990–2006. *Landscape and Urban Planning*. 2013, 110, p. 113–122. ISSN 0169-2046
- KING et al. *Toronto Green Standard* [online]. 2018 [cit. 2020-12-05] Dostupné z: https://www.toronto.ca/city-government/planning-development/official-plan-guidelines/toronto-green-standard/
- KOC, C.B., OSMOND, P. and PETERS, A. Towards a comprehensive green infrastructure typology. A systematic review of approaches, methods and typologies. *Urban Ecosystems*. 2017, 20 (1), 15–35. ISSN 1573-1642.
- KONIJNENDIJK, C., K. NILSSON, T. B. RANDRUP a J. SCHIPPERIJN (Eds). *Urban Forests and Trees: A Reference Book*. Springer, 2005, 520 p. ISBN 978-3-540-25126-2
- KUČERA, P. Obnova a rozvoj systému zeleně sídel. In: *Obnova zeleně v podmínkách sídel*. Praha, SZKT 1997, p. 5-6.
- LORENCOVÁ et al. *Zásady pro rozvoj adaptací na změnu klimatu ve městě Brně s využitím ekosystémově založených přístupů. Východiska pro zpracování Strategie pro Brno 2050*. Brno, 83 s. Dostupné z: https://urbanadapt.cz/cs/system/files/downloads/brno-adaptacni-strategie-fin.pdf
- MÁLEK, Zdeněk, Petr HORÁČEK a Zdeněk KIESENBAUER. Stromy pro sídla a krajinu. Olomouc: 2012. ISBN 978-80-87091-36-4.

- MAYOR OF LONDON. *London environment strategy*. London, UK: Greater London Authority, 2018, 451 p. ISBN 978-1-84781-694-8. Dostupné z: https://www.london.gov.uk/sites/default/files/london_environment_strategy_0.pdf
- MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj). *Zásady urbánní politiky* [online]. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. 2010. s. 53.[cit. 2013-01-16]. Dostupné z http://www.mmr.cz/getmedia/63d00d20-3a85-48f5-b112-1d3b003398dd/ZUP_tisk.pdf
- MŽP (Ministerstvo životního prostředí). *Státní politika životního prostředí České republiky 2012–2020* [online]. Praha: Ministerstva životního prostředí. 2012, 88 p. [cit. 2013-01-16]. Dostupné z: http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_130108_Statni_politika_zivotniho_prostredi/$FILE/SP%C5%BDP_2012-20.pdf
- MŽP (Ministerstvo životního prostředí). Metodický rámec zpracování studie systému sídelní zeleně, Praha 2023. (odborný garant Šimek P.). Dostupné z https://opzp.cz/files/documents/storage/2023/07/28/1690540832_Metodick%C3%BD%20r%C3%A1mec%20Studie%20syst%C3%A9mu%20s%C3%ADdeln%C3%AD%20zelen%C4%9B.pdf
- MŽP: Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR, Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2015. Dostupné z: https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie/$FILE/OEOK-Adaptacni_strategie-20151029.pdf
- NEEDOBA at al. *Urban Forest Climate Adaptation – Framework for Metro Vancouver, Tree Species Selection, Planting and Management.* 2017. 115 p. Dostupné z: http://www.metrovancouver.org/services/regional-planning/PlanningPublications/UrbanForestClimateAdaptationFrameworkTreeSpeciesSelection.pdf
- NOWAK, D. J., et. al. Residential building energy conservation and avoided power plant emissions by urban and community trees in the United States. *Urban Forestry and Urban Greening*. 2017, 21, p. 158–165. ISSN 1618-8667.
- PAULEIT, S. a F. DUHME. Assessing the environmental performance of land cover types for urban planning. *Landscape and Urban Planning*. 2000, vol. 52, iss. 1, p. 1-20. ISSN 0169-2046.
- ROOTENBACHER, CH. Plánování a realizace zelené infrastruktury ve městech vyžaduje metody krajinářské architektury. *Bulletin ČKA 2/2015 – Téma: zelená infrastruktura*. 2015, 2, p. 53-55. ISSN 1804-2066.
- ROY, S. et al. A systematic quantitative review of urban tree benefits, costs, and assessment methods across cities in different climatic zones. *Urban Forestry & Urban Greening*. 2012, vol. 11, iss. 4, p. 351-363. ISSN 1618-8667.
- SZOPIŃSKA, E., et al. Spatial Form of Greenery in Strategic Environmental Management in the Context of Urban Adaptation to Climate Change. *Polish Journal of Environmental Studies*. 2018, 28 (4), p .2845-2856. ISSN 1230-1485.
- ŠIMEK, P. *Management městské zeleně.* Rukopis, 2014. (nepublikováno).
- ŠIMEK, P. et al. Vyhodnocení aktuálního stavu (stability) ploch zeleně. In: *Strategický plán rozvoje systému zeleně Statutárního města Ostrava*. Odborná expertíza. Ostravské městské lesy. 2011.
- ŠIMEK, P. Východiska pro posuzování úrovně údržby zeleně v systémech zeleně sídel. *Acta horticulturae et regiotecturae*. 2010, vol. 13, iss. Mimoriadne – Special, p. 42-46
- ŠIMEK, P. Management sídelní zeleně. In: *Management sídelní zeleně*. Praha: SZKT, 2004, p. 7-13. ISBN 80-902910-7-4.
- ŠIMEK, P. Systémové aspekty managementu péče o sídelní zeleň. In: *Udržovací péče o zeleň*. 1. vyd. Praha: SZKT, 2003, p. 7-13. ISBN 80-902910-5-8
- ŠIMEK, P. *Vegetační prvky, udržovací péče a systém zeleně sídla*. Lednice, 2002. 163 p. Habilitační práce. Lednice: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici.
- ŠIMEK, P. Městská zeleň. In: ŠRYTR, P. *Městské inženýrství: 2*. 1. vyd. Praha: Academia, 2001. p. 183-225.
- ŠIMEK, P. a ŠIMEK P. jun. Zelená infrastruktura po česku. In: PANČÍKOVÁ, L. (ed.): *Dny zahradní a krajinářské tvorby 2016: zelená infrastruktura*. Praha: SZKT, 2016, p. 8–11.

- ŠIMEK, P. -- ŠTEFL, L. Projekt pěstebních opatření: Významný nástroj v péči o stromy. *Inspirace.* 2021. sv. 17, č. 1, s. 12--13. ISSN 2464-5893.
- ŠIMEK, P. a ŠTEFL, L. Management městské zeleně – systémové postupy a nástroje plánování. *Životné prostredie*. 2020a. 54 (3), p. 183-191. ISSN 0044-4863
- ŠIMEK, P. a ŠTEFL, L. Systémy zeleně malých měst. *Zahrada – park – krajina*. 2014, 14 (3), p. 60-64. ISSN 1211-1678.
- ŠIMEK, P. - ŠTEFL, L. Kterých nejčastějších omylů se v péči o zeleň dopouštějí obce?. *Moderní obec*. 2014b. sv. xx, č. 7, s. 19--20. ISSN 1211-0507.
- ŠTEFL, L. *Kvalita a stabilita ploch zeleně v systémech zeleně sídel*. Lednice, 2021. 99 p. Habilitační práce. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta.
- ŠTEFL, L. *Návrh indikátorů kvality městského prostředí pro systémy zeleně sídel*. Disertační práce. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta. Vedoucí práce Pavel Šimek. 2014.
- ŠTEFL, L. - MATIOVÁ, S. Kvalitativní indikátory stavu a údržby sídelní zeleně. *Zahradnictví*. 2013. sv. 12, č. 9, s. 38--41. ISSN 1213-7596.
- ŠTEFL, L. - ŠIMEK, P. Indikátory skladby a prostorové struktury systému městské zeleně. *Acta Universitatis Matthiae Belii. Séria environmentálne manažérstvo*. 2015. sv. XVII, č. 2, s. 6--13. ISSN 1338-4430.
- PEJCHAL, M. a P. ŠIMEK. *Metodika hodnocení dřevin pro potřeby památkové péče* [certifikovaná metodika]. Lednice: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta. 2015, 49 p.
- PEJCHAL, M. Arboristika I: obecná dendrologie. 1. vyd. Mělník: Vyšší odborná škola zahradnická a střední zahradnická škola Mělník, 2008. 170 s.
- THORÉN, K. H. "The green poster" A method to evaluate the sustainability of the urban green structure. *Environmental Impact Assessment Review*. 2000, vol. 20, iss. 3, p. 359-371. ISSN 0195-9255
- TYRVÄINEN, L. et al. Benefits and Uses of Urban Forests and Trees. In: KONIJNENDIJK, C., K. NILSSON, T. B. RANDRUP a J. SCHIPPERIJN (Eds). *Urban Forests and Trees: A Reference Book*. Springer, 2005, p. 81- 114. ISBN 978-3-540-25126-2.
- TSAI, W.L., DAVIS, A. and JACKSON, L. E. Associations between Types of Greenery along Neighborhood Roads and Weight Status in Different Climates. *Urban Forestry & Urban Greening*. 2019, 41, p. 104–117. ISSN 1618-8667.
- VÍTEK, J. et al. *Hospodaření se srážkovými vodami – cesta k modrozelené infrastruktuře – Olomoucké stavební standardy k integraci modrozelené infrastruktury.* Brno: JV PROJEKT VH, 2018, 200 p.
- WERQUIN, A. C. et al. *COST Action C11: Green Structure and Urban Planning - Final Report*. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2005, 438 p.
- WU, Z. and CHEN, L. Optimizing the spatial arrangement of trees in residential neighborhoods for better cooling effects: Integrating modeling with in-situ measurements. *Landscape and Urban Planning*. 2017, 167, p. 463-472. ISSN 0169-2046.
- ZHOU, X. a Y-Ch. WANG. Spatial-temporal dynamics of urban green space in response to rapid urbanization and greening policies. *Landscape and Urban Planning*. 2011, vol. 100, iss. 3, p. 268-277. ISSN 0169-2046.

Přírodní podmínky:

- Český statistický úřad. Počet obyvatel v obcích – k 1. 1. 2025 [online]. Praha: ČSÚ, 16. 5. 2025 [cit. 14. 11. 2025]. Dostupné z: https://csu.gov.cz/produkty/pocet-obyvatel-v-obcich-rlm0s92pwn
- Nové Město nad Metují. Mapa správního členění [obrázek]. [online]. [cit. 14. 11. 2025]. Dostupné z: https://www.novemestonm.cz/data/editor/729cs_1.png?gcm_date=1395127927
- Český statistický úřad. SO ORP Nové Město n. Metují [online]. [cit. 14. 11. 2025]. Dostupné z: https://csu.gov.cz/hkk/so_orp_nove_mesto_n_metuji csu.gov.cz

- Moravské Karpaty.cz. Klimatické oblasti dle E. Quitta (1971) [online]. [cit. 14. 11. 2025]. Dostupné z: https://moravske-karpaty.cz/prirodni-pomery/klima/klimaticke-oblasti-dle-e-quitta-1971/
- CULEK, M. et al. (2005). Biogeografické členění České republiky: II. díl. Vydání 1. Praha: AOPK ČR. 590 s., 1 CD. ISBN 80-86064-8
- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. [Webová aplikace: ArcGIS Web App Viewer, interaktivní mapa] [online]. [cit. 14. 11. 2025]. Dostupné z: https://aopkcr.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ee190990a1be4ac685d5f7c69c637ae4
- Městský úřad Nové Město nad Metují. Územně analytické podklady – Rozbor udržitelného rozvoje území (VI. úplná aktualizace), Nové Město nad Metují, prosinec 2024 [PDF]. [online]. [cit. 14. 11. 2025]. Dostupné z: https://www.novemestonm.cz/o-meste/rozvoj-mesta-a-uzemi/uzemni-planovani/uzemne-analyticke-podklady/
- Česká geologická služba. *Webová aplikace: Geovědní mapy 1 : 50 000 (GEOČR50) [online mapová aplikace]. [cit. 14. 11. 2025]. Dostupné z: https://mapy.geology.cz/geocr50/
- Česká geologická služba. Půdní mapa 1 : 1 000 000 – vrstva „Půdní typy 1 : 1 000 000“ [online]. [cit. 14. 11. 2025]. Dostupné z: https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Pudy/pudni_typy_1mil/MapServer?f=jsapi
- Městský úřad Nové Město nad Metují. Územně analytické podklady – Rozbor udržitelného rozvoje území (VI. úplná aktualizace), Nové Město nad Metují, prosinec 2024 [PDF]. [online]. [cit. 14. 11. 2025]. Dostupné z: https://www.novemestonm.cz/o-meste/rozvoj-mesta-a-uzemi/uzemni-planovani/uzemne-analyticke-podklady/
- CULEK, M. et al. (2005). Biogeografické členění České republiky: II. díl. Vydání 1. Praha: AOPK ČR. 590 s., 1 CD. ISBN 80-86064-8
- CULEK, M. et al. (2005). Biogeografické členění České republiky: II. díl. Vydání 1. Praha: AOPK ČR. 590 s., 1 CD. ISBN 80-86064-8
- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. [Webová aplikace: ArcGIS Web App Viewer] [online]. [cit. 14. 11. 2025]. Dostupné z: https://aopkcr.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e07f48c384534f038cd837f7eb00d569
- Městský úřad Nové Město nad Metují. Územně analytické podklady – Rozbor udržitelného rozvoje území (VI. úplná aktualizace), Nové Město nad Metují, prosinec 2024 [PDF]. [online]. [cit. 14. 11. 2025]. Dostupné z: https://www.novemestonm.cz/o-meste/rozvoj-mesta-a-uzemi/uzemni-planovani/uzemne-analyticke-podklady/
- Koncepce krajiny a ÚSES, schéma – Územní plán/ Ing. arch. Ivan Kaplan – Agora Studio. Nové Město nad Metují, červenec 2024. [online]. [cit. 14. 11. 2025]. Dostupné z: https://www.novemestonm.cz/o-meste/rozvoj-mesta-a-uzemi/uzemni-planovani/
- Městský úřad Nové Město nad Metují. Územně analytické podklady – Rozbor udržitelného rozvoje území (VI. úplná aktualizace), Nové Město nad Metují, prosinec 2024 [PDF]. [online]. [cit. 14. 11. 2025]. Dostupné z: https://www.novemestonm.cz/o-meste/rozvoj-mesta-a-uzemi/uzemni-planovani/uzemne-analyticke-podklady/

Inspirační fotografie v příloze 02:

- soukromý archiv autorů studie systému sídelní zeleně

Podklady poskytnuté městem Nové Město nad Metují:

- digitální podkladová data pro předmětné území (technická mapa města, pozemky ve vlastnictví, pasport zeleně, pasport komunikací etc.)
- Územní plán Nové Město nad Metují úplné znění po změně č.6, červenec 2024, Zpracovatel: Agora studio (Doc. Ing. arch. Ivan Kaplan, Ing. arch. Klára Váchalová, Ing. Kateřina Jelínková).

- Podklady od „pracovní skupiny Studie systému sídelní zeleně“ (zástupci města Nové Město nad Metují, podílející se na rozvoji či péči o sídelní zeleň,) – informace o potřebách města a plánovaných záměrech – zejména seznam souborů obsahující informace k jednotlivým záměrům.
    - Kasárna 1
    - Kasárna 2
    - Kasárna demolice
    - Studie DEF
    - DOZP
    - Jiráskovy sady
    - Lesopark
    - LAM sadové úpravy
    - Rekonstrukce ul. Zázvorka
    - Urnový háj Sadové úpravy
    - Parkoviště farská zahrada
    - Dům zdraví veřejný prostor
    - Dendrologický posudek park Oáza
    - Parkoviště Rašínova
    - Kino 70
    - BD Koruna a BD koruna na vyhlídce
    - Obchvat NMNM koridor UPD a Situace nad UP
    - Park Březínky
    - Cyklostezka Obora
    - Cyklostezka Vrchoviny
    - RP Rychta 6.etapa

9. přílohy

9. PŘÍLOHY

ČÁST A: PRŮZKUMY A ROZBORY

TABULKY:

- PŘÍLOHA: 01 DATABÁZE (TABULKY) HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH PLOCH ZELENĚ A NÁVRHU JEJICH ROZVOJE

GRAFICKÁ ČÁST:

- VÝKRES 01: ŠIRŠÍ VZTAHY (1:25 000) *poznámka: bude finalizováno 02/2026 po projednání konceptu*
- VÝKRES 02: SOUČASNÝ STAV SÍDELNÍ ZELENĚ MĚSTA NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ (1: 4 000)
- VÝKRES 03: PROBLÉMOVÝ VÝKRES (1: 4 000) *poznámka: bude finalizováno 02/2026 po projednání konceptu*

ČÁST B: NÁVRH SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

TABULKY:

- PŘÍLOHA: 01 DATABÁZE (TABULKY) HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH PLOCH ZELENĚ A NÁVRHU JEJICH ROZVOJE (viz výše část A, sloučeno do jednoho dokumentu)

GRAFICKÁ ČÁST:

- VÝKRES 04: NÁVRH SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ ŠIRŠÍ VZTAHY (1:25 000) *poznámka: bude finalizováno 02/2026 po projednání konceptu*
- VÝKRES 05: NÁVRH SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ (1: 4 000) *poznámka: bude finalizováno 02/2026 po projednání konceptu*
- VÝKRES 06: NÁVRH ROZVOJE SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ MĚSTA NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ (1: 4 000)

GRAFICKÉ KARTY:

- PŘÍLOHA 02: INSPIRATIVNÍ TABULE MOŽNÉHO ŘEŠENÍ VYBRANÝCH PLOCH VEŘEJNÉ ZELENĚ

Spolufinancováno Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

nové město nad metují

ŠTEFLOVI

STUDIE SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ MĚSTA NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

PŘÍLOHA 01:
DATABÁZE (TABULKY) HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH PLOCH ZELENĚ A NÁVRHU JEJICH ROZVOJE

Objednatel: **Město Nové Město nad Metují**
náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zpracovatel: **doc. Ing. Lukáš ŠTEFL, Ph.D.** (autorizace A.3. krajinářská architektura, ČKA 05608)

ateliér ŠTEFLOVI

Toulovcovo náměstí 1163, 570 01 Litomyšl

Datum zpracování: **02/2026**

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV									ROZVOJ							
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města NMnM (a/n/č)	Majetek města NMnM (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
1	U	Nové Město nad Metují	č	87	Husovo náměstí	10 496	P	3	3	3	2	2	1	2	1	S	1	2						2	Historické centrum města, centrum městské památkové rezervace (MPR). Na plochu je zpracován (na celou MPR) regulační plán. Doporučení: (1) veškeré zásahy a úpravy tak provádět v souladu s regulačním plánem (2) z hlediska zeleně a drobné vybavenosti (a) plochy udržovat při vysoké intenzitě udržovací péče (b) veškeré úpravy a dosadby zeleně či mobiliáře koordivat ve spolupráci specialista památkové péče, krajinářský architekt, městský architekt. Docílit jednotného působení zeleně a vybavenosti (3) s ohledem na probíhající klimatickou změnu (přehřívání povrhů, pobytová funkce náměstí, současně předpokládaný negativní dopad tohoto na stávající druhy stromů na náměstí v budoucnu) ověřit a přichystat možnosti budoucí obměny druhové skladby stromů. Ty by měly být jednotné v celé ploše náměstí, současně vhodné do stresujících podmínek zpevněných ploch, se středně vzrůstnou a výše nasazenou korunou (ochlazení prostoru, stín), současně respektovat historické měřítko a pohledové vazby na náměstí. Do budoucna bude nutné zajistit dostatečný prokořenitelný prostor pro stromy při respektování stávajících historických povrchů - žulové kostky (např. technologie strukturálních substrátů či prokořenitelnlých buněk).
2	U	Nové Město nad Metují	č	7	areál farní zahrady	638	O	4	1	4	2	3	3	3	2	N	2	2	A		A	A		3	Areál farní zahrady. V době hodnocení (11/2025), probíhala v areálu stavba: obnova městského opevnění. Zahrada v tuto chvíli nestabilní. Doporučení: (1) provést kompletní obnovu zahrady v participaci - specialista památkové péče a krajinářský architekt. S ohledem na situování v samotném historickém centru města má plocha velký význam. Prioritní je zde kulturně historická funkce.
3	U	Nové Město nad Metují	č	88	Na Zádomí	4 287	P	3	3	3	2	3	3	2	1	S	1	2			A	A		2	Obvodové ulice podél historického centra města, podél městského opevnění. Zeleň tvořena převážně úzkými ploškami zbytkové zeleně v části keřové výsadby, v části trávníky. Plocha má ohromný historický význam - součást městské památkové rezervace (MPR), související turismus a vliv na celkové "působení" centra. Doporučení (1) plochy primárně udržovat při vysoké intenzitě péče (2) obnovy části již dožívajících keřových skupin, nebo náhrady úzkých zbytkových lemů trávníků (které se musí náročně kosit) za plošné výsadby spíše půdopokryvných keřů, případně vhodných druhů trvalek evokující historický charakter. Veškeré úpravy provádět koordinovaně ve spolupráci krajinářský architekt a specialista památkové péče. Cílem by mělo být, aby celý prostor vypadal sjednoceně, upraveně, provázaně a respektoval historický charakter (3) výchovný řez a úprava podchozí výšky na mladých výsadbách u sochy sv. Jana Nepomuckého
4	KE	Nové Město nad Metují	č	30	Na Zádomí - svahy pod městským opevněním	16 465	P	3	3	3	3	4	NN	NN	2	S	3	3			A			2	Svahy na skalnatém výchozu pod historickým centrem města a historickým opevněním. Celá plocha má historický význam ve vazbě na historickou siluetu města a uplatnění historického centra v dálkových pohledech. Plochy tvořeny částečně půdopokryvnou výsadbou, částečně spontánními nálety. Doporučení: (1) obnova vhodného druhu keřového patra k půdnímu pokryvu a eliminaci eroze (nepoužívat charakterem a barevností "novodobé" a výrazně atraktivní taxony, volit spíše jednoduchý a "přirozený" charakter výsadeb), (2) pěstební probírky v náletech a spontánních porostech (3) veškeré práce zde provádět tak, aby nedošlo k narušení (potlačení) historické siluety této často města (konzultace se specialisty památkové péče) - skalní výchozy ponechat "holé" bez zeleně

Classification: Restricted

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV									ROZVOJ								
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města NMnM (a/n/č)	Majetek města NMnM (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
5	O	Nové Město nad Metují	č	56	Plocha zeleně u Rezeckého mostu	6 205	P	3	3	4	3	2	NN	NN	2	S	2	3	A	15			U	3	Rozsáhlá plocha zeleně mezi soukromými zahradami a řekou Metují. Plocha navazuje na plochu č. 6 KZV (doprovodné porosty a louky řeky Metuje). Plocha tvoří částečně břehové porosty a částečně rozvolněná výsadba a luční porost. Plocha má velký rozvojový potenciál. Dle územního plánu plocha vedena jako NSr (plochy smíšené nezastavěného území – rekreační nepobytová – krajinný park). Plochou prochází ÚSES. Doporučení: (1) zpracovat krajinářskou studii zatraktivnění, upravení a zprůchodnění plochy, která bude respektovat (a) přírodní potenciál a limity (ÚSES, uplatnění domácích druhů rostlin, "přirozený" charakter, niva), (b) současně možnost průchodu plochou a napojení plochy na ostatní plochy a plánované záměry v okolí, (c) doplnění rozvolněná výsadby/základní kostry, adekvátní vybavenosti (za respektování stanovených limitů) (d) využití kostry stávajících perspektivních dřevin, pěstební opatření, probírky, redukce náletů, případně částečné zpřístupnění břehu. (2) do té doby provádět pouze nutné pěstební opatření na stávajících dřevinách
6	KZV	Nové Město nad Metují, Křčín	č	17	Metuje a doprovodné plochy	259 196	P	2	2	3	3	4	3	4	1	S	3	3	A					3	Řeka Metuje, její niva a doprovodné porosty a plochy zeleně. Z hlediska ekologických funkcí a ekosystémových služeb stěžejní plocha v území. Plocha má spíš přírodní charakter, současně ÚSES, Krajinný park. Současně velmi vysoký rozvojový potenciál pro průchodnost územím a propojení města s okolní krajinou. Doporučení: (1) pěstební opatření na stávajících dřevinách, tj.: pěstební opatření podél cest a stezek ve vazbě na provozní bezpečnost, dále pak pěstební probírky v porostech (výchova, péče, ale i částečné rozvolnění a zpřístupnění ve vybraných segmentech), likvidace/omezení invazních a expanzivních druhů rostlin. (2) rozvíjet pěší prostupnost územím, napojení na okolní plochy a možnosti využití lokality pro průchodnost a pobyt v přírodním prostředí. Stávající územní plán (str. 7) definuje: *požaduje maximální zprůchodnění města s okolím, celé nivy Metuje pod historickým městem a vyhlídkových míst pro turisty, obecně pěší a cyklisty v kombinaci s drobným doprovodem a funkcemi nevyžadujícími výstavbu nových objektů – okruhy, trasy, informační systém, rekreace na přírodních plochách (krajinný park podél Metuje*). (3) neredukovat plochy zeleně na úkor jiných funkcí
7	O	Nové Město nad Metují	n	0	Na zadomí - městské opevnění	465	O	1	1	2	2	2	2	2	3	S	2	1						1	Plocha bývalé vinice u městského opevnění (městských hradeb). Plocha velmi vhodně obnovena a udržována. Doporučení: (1) pokračovat ve stávající péči
8	P	Nové Město nad Metují	č	2	Zámecká zahrada	25 295	O	1	1	4	2	2	2	2	1	S	1	3	A		A	A		3	Zámecká zahrada včetně parkově upraveného veřejně přístupného předprostoru před vlastním zámkem, které propojující náměstí se zámkem. Celoměstsky významná plocha zeleně. Národní kulturní památka, současně památka zahradního umění. Plocha v soukromém vlastnictví. Doporučení: (1) veškeré úpravy provádět za plného respektování pravidel: městské památkové rezervace (MPR), Národní kulturní památky a přístupů k památkám zahradního umění. Kulturně historická hodnota (památková péče, architektura apod.) je zde dominantní hodnotou, kterou nelze poškodit, ale je nutné jí dále udržovat, případně vhodně rozvíjet. (2) nutná pravidelná kontrola stavu stromů s realizací pěstebních opatření (3) intenzitní údržba o plochy zeleně i vybavenost, vhodné upravit otevřený předprostor zámku směrem do náměstí (4) s ohledem na bod 1, vhodné pokračování možnosti vstupu do areálu

Classification: Restricted

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV									ROZVOJ								
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města NMnM (a/n/č)	Majetek města NMnM (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
9	U	Nové Město nad Metují	n	0	Předprostor zámku - parkově upravená plocha	1 343	P	2	1	4	3	3	2	3	2	S	2	3	A					3	Parkově upravená plocha na boční ose v předprostoru zámku. Plocha řešena rastrem vzrostlých stromů, do kterých je umístěno "novodobé" dětské hřiště/dětské herní prvky. Celkový vzhled plochy a její upravenost neodpovídá významu situování v této historické části města (městská památková rezervace - MPR). Doporučení: (1) zpracovat jednoduchou studii řešící možné úpravy plochy při respektování hodnoty stávajících dřevin a historické hodnoty lokality s možností uspokojení potřeb pro krátkodobou rekreaci a zabavení návštěvníků historického centra města (např. vhodně zvolené herní prvky a mobiliář) (2) nutná pravidelná kontrola stavu stromů a realizace pěstebních opatření
10	ZD	Nové Město nad Metují	a	100	ul. Farská zahrada - parkoviště	2 999	P	3	4	4	4	2	3	3	2	N	2	3						4	Parkoviště pod zámkem. Stávající stromy a vybavenost již dožívá. Plocha z pohledu zeleně nestabilní. Na plochu již zpracována projektová dokumentace obnovy parkoviště včetně doplnění vhodného rastru stromu. Doporučení: (1) doporučujeme pokračovat v přípravných prací dle existující projektové dokumentace
11	H	Nové Město nad Metují	a	100	Areál smuteční obřadní síně	14 435	O	3	3	4	3	3	3	4	2	N	2	4	A	20	A	A		4	Areál smuteční síně, hřbitova a navazující plochy zeleně. Plocha aktuálně na počátku rozpadu již nevyhovující strukturou, vybavenosti a neadekvátní celkovou úpravou pro plochu takového významu. Na plochu již zpracována realizační projektová dokumentace řešící celkovou úpravu plochy, rozšíření hřbitova, urnového ráje a vytvoření "parkově upravené" plochy navazující na tuto funkci. Doporučení (1) doporučujeme jednoznačně pokračovat v přípravných/realizačních pracích na realizaci této úpravy
12	ZD	Nové Město nad Metují	a	100	Českých legií - doprovodné lemy	1 460	P	3	BEZ	BEZ	BEZ	2	NN	NN	3	S	2	1						1	Doprovodné lemy podél silnice. Tvořeno pouze několika úzkými plochami zbytkových trávníků. S ohledem na limitující prostorové parametry ulice, plochy pouze udržovat.
13	ZD	Nové Město nad Metují	a	100	Městský úřad - plocha parkoviště	3 749	P	3	3	3	3	3	3	3	2	N	2	3	A		A			3	Parkoviště pod městským úřadem. V ploše spodního parkoviště je sice řada stromů, ty jsou však vzhledem (k pravděpodobně) velmi omezenému prokořenitelnému prostoru uvnitř zpevněných ploch velmi omezeného vzrůstu, stromy minimálně prosperují a spíše chřadnou. Doporučení: (1) Jsme si vědomi faktu, že vzhledem k absenci parkovacích míst v okolí, je zde primární funkce parkování nikoli zeleň. I tak, ve vazbě na adaptaci na klimatickou změnu a ochlazení velkých zpevněných ploch doporučujeme při případných úpravách plochy v budoucnu zajistit adekvátní prokořenitelný prostor (např. technologie strukturálních substrátů) pro několik vzrostlých stromů, které by jako náhrada stávajících chřadnoucích stromů, mohli celkovou plochu částečně zastínit a ochladit. (2) dále doporučujeme úpravu okolí nádob na tříděný odpad (nyní ne zcela atraktivní pro návštěvníky městského úřadu. (3) dílčí pěstební opatření na stávajících dřevinách (4) zvážit možnosti převodu úzkých zbytkových lemů na plošné půdopokryvné keřové výsadby
14	U	Nové Město nad Metují	a	100	Náměstí Republiky - parkově upravená plocha u zastávky	689	P	2	2	4	3	2	2	2	2	S	2	3	A	2	A	A		2	Menší parkově upravená plocha navazující na autobusovou zastávku a příjezd do historického centra města. Doporučení: (1) formou jednoduché studie ověřit možnosti doplnění jednoduchých laviček k posezení v trávníkové ploše, zlepšit přístup k info tabulím, dílčí zakrytí elektro skříní a celkové upravení tohoto nástupního prostoru do centra města (2) letničkové záhony možno nahradit záhony trvalkovými
15	U	Nové Město nad Metují	a	100	Náměstí Republiky - okolí památníku	347	P	1	1	2	1	1	NN	NN	2	S	1	1						1	Předprostor městského úřadu a okolí památníku obětem 1. a 2. světové války. Doporučení: (1) Plochu intenzivně udržovat, vysoká reprezentativní funkce

Classification: Restricted

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV										ROZVOJ							
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města NMnM (a/n/č)	Majetek města NMnM (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
16	**O**	Nové Město nad Metují	a	100	Českých legií - zahrada u Villasburgova domu	955	V	3	3	4	3	3	3	4	3	**N**	2	3	A					**3**	Plocha využívaná jako "soukromá zahrada". Celková upravenost zahrady neodpovídá situování v historickém centru města. Doporučení: (1) doporučujeme plochu celkově upravit nebo minimálně celkově "uklidit" (2) nutné pěstební opatření na části stávajících dřevin (např. ořešák s vyhnilou kosterní větví)
17	**ZK**	Nové Město nad Metují	a	100	ZŠ Komenského	3 989	V	2	2	2	2	2	3	3	3	**S**	2	2	A	2				**2**	Areál ZŠ Komenského včetně okolí nové tělocvičny a venkovního hřiště. Část plochy kolem tělocvičny nově a vhodně založena. Doporučení: (1) Pokračovat ve stávající péči, pravidelná kontrola stavu dřevin, výchovné řezy na mladých výsadbách (2) v participaci se zástupci školy postupná obnova vybavenosti, včetně prvků s edukační funkcí
18	**ZC**	Nové Město nad Metují	č	57	Komenského - "hlavní třída" města	16 238	P	3	4	3	2	2	2	3	1	**S**	1	2	A		A	A		**3**	Doprovodné lemy po obou stranách ulice navazující na hlavní průjezd "městem" a na obchody a občanskou vybavenost vlastního centra města. Součástí plochy je i javorové stromořadí č. 1. Plocha má důležitý potenciál tvořící "zelenou obytnou" ulici (městskou třídu). Stávající úprava však není zcela adekvátní jejímu významu a potenciálu. Doporučení: (1) Doporučujeme sjednotit (a) mobiliář a vybavenost (na části nové odpadkové koše, lavičky a na části vybavenost starší) (b) charakter povrchů, (c) zeleň - včetně změny druhu stromů ve stromořadí (2) do významných ploch zvážit doplnění lemů trvalek nebo okrasných keřů k posílení reprezentativní funkce. Nyní řešeno několika segmenty letniček, ale celkový charakter zeleně je nesourodý a roztříštěný. Vyvarovat se chaotickým a nesourodým výsadbám a dosadbami spíše celou ulici **mobiliářem a zelení sjednotit, propojit** a vytvořit z ní jeden homogenní celek
19	**ZZ**	Nové Město nad Metují	a	100	Areál MSSS Oáza	769	P	4	2	3	3	4	2	3	3	**N**	2	3	A			A		**3**	Zahrada při MS Oáza. Zahrada jako celek neupravená a neposkytuje funkci, kterou by mohla plnit pro uživatele tohoto zařízení. Současně probíhá parkování přímo v zeleni. Doporučení: (1) v participaci se správci zařízení a krajinářským architektem zahradu jednoduše upravit a doplnit tak, aby poskytovala adekvátní využití pro uživatele tohoto zařízení
20	**U**	Nové Město nad Metují	a	100	Křížení Českých bratří a Pod Výrovem - parkově upravená plocha	170	P	3	3	3	3	4	2	4	2	**N**	2	3			A	A		**3**	Menší parkově upravená plocha s lavičkami a drobnou vybaveností. Plocha jako celek chátrá, je v rozpadu a neumožňuje funkci krátkodobého zastavení. Doporučení: (1) plochu doporučujeme kompletně obnovit, tj. upravit zeleň a obměnit adekvátní vybavenost/lavičky
21	**P**	Nové Město nad Metují	č	96	Jiráskovy sady	9 364	P	3	2	4	3	3	3	4	1	**N**	2	4	A	177	A	A		**4**	Jiráskovy sady. Celoměstsky významný park, plocha je však z hlediska náplně a vybavenosti v rozpadu. Na plochu již zpracována PD a připravuje se realizace celkové úpravy plochy. Doporučení: (1) doporučujeme s realizací obnovy parku
22	**H**	Nové Město nad Metují	č	94	Hřbitov u kostela Všech svatých	4 945	O	2	2	4	3	2	3	3	2	**S**	2	3						**3**	Hřbitov. Doporučení: (1) Detailní kontrola stavu vzrostlých dřevin a realizace případných pěstebních opatření. (2) V participaci s krajinářským architektem zpracovat koncept možných rozsadeb dřevin jako náhrady za stromy, které budou potenciálně v budoucnu káceny, tak aby byl dodržen jednotný koncept a celá plocha byla pomocí stromové vegetace spíše sjednocena (2) v participaci s městským architektem zvážit formu umístění nebo odclonění nádob na tříděný a komunální odpad u vstupu do hřbitova (nyní ne zcela adekvátní k pietnímu významu místa) (3) Ve střednědobém horizontu naplánovat obnovu cestní sítě (doporučujeme vhodnější materiál např. žulová kostka, jako v předprostoru hřbitova)

Classification: Restricted

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV										ROZVOJ							
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města NMnM (a/n/č)	Majetek města NMnM (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
23	U	Nové Město nad Metují	č	94	Sokolská - předprostor hřbitova	879	P	1	1	2	2	2	1	1	2	S	2	2						2	Předprostor hřbitova. Plocha je parkově upravená, je zde nová výsadba mladých perspektivních líp a kvalitně obnovená cestní síť (žulová kostka) Doporučení: (1) rozvojová péče o mladé výsadby líp (již nutné výchovné řezy a úprava podchozí výšky) (2) pěstební opatření na vzrostlých jasanech
24	ZS	Nové Město nad Metují	n	0	Areál Sokolovny	13 577	O	2	2	4	3	3	3	3	3	S	2	3	A					3	Areál Sokolovny. Na ploše velké množství cenných vzrostlých dřevin. Doporučení: (1) detailní kontrola vzrostlých dřevin a realizace pěstebních opatření. (2) Postupná obnova vybavenosti (3)Veškeré další úpravy v areálu provádět v participaci s krajinářským architektem, držet jednotný charakter koncepce navazující na historický vývoj a původní kompozici areálu (4) vyvarovat se redukce zeleně na úkor např. parkování apod.
25	ZB	Nové Město nad Metují	č	84	Klosova - bytovky	10 177	P	3	2	4	3	3	3	4	2	N	2	3	A		A			3	Doprovodná zeleň navazující na bytové domy, součástí je velký vnitroblok i navazující garáže. Z hlediska zeleně je plocha stabilní (vyžaduje pouze pěstební zásahy a drobné úpravy) Z hlediska vybavenosti však plocha neposkytuje možné funkce a je na hraně funkční stability. Neorganizované parkování částečně v zeleni a postupné rozšiřování parkovacích stání na úkor zeleně, dožívající vybavenost, minimální zastoupení volnočasových aktivit. Doporučení: (1) Pěstební opatření na stávajících dřevinách (2) Posilovat funkci clony směrem od silnice, plochu však stále držet přehlednou a pocitově bezpečnou (3) v participaci dopravní specialista a krajinářský architekt zpracovat PD za A) parkování v lokalitě B) obnovy vybavenosti a funkčního využití vlastního vnitrobloku. Z tohoto dále vycházet při plánování dalších úprav a zásahů. Poznámka: Územní studie veřejného prostranství NMnM: Bořetín - Klosova ul.a – Boženy Němcové", již zpracována (ateliér: new visit, 07/2019). Při dalším rozpracování vycházet z této studie.
26	U	Nové Město nad Metují	a	100	Klosova - parkově upravená plocha	2 772	P	2	2	4	3	3	3	3	2	S	2	3	A	3	A	A		3	Parkově upravená plocha navazující na areál kláštera a přilehlou ulici. Součástí plochy je i cenné lipové stromořadí a obvodový lem dřevin. V ploše probíhá neorganizované parkování víceméně na hlíněno-štěrkové ploše. Podél cenné lípy bylo umístěno stání na tříděný odpad. Doporučení (1) pravidelná kontrola a případné pěstební opatření na stávajících dřevinách (2) zvážit doplnění jedné či dvou solitér okrasně kvetoucích stromů k oživení prostoru případně doplnění několika okrasných keřů (3) nutno vyřešit vhodnou "měkkou formou" parkování (ne na úkor zeleně) (4) zvážit celkovou úpravu, případně instalaci zástěny u stání na tříděný odpad (5) nejbližší okolí/předprostor kláštera doplnit o vhodnou zeleň k umocnění stavby a významu kláštera (reprezentativní funkce). Pro všechny tyto úpravy ideálně zpracovat v participaci s krajinářským architektem a specialistou památkové péče studii A PD celého prostoru a z ní poté vycházet při rozpracování a realizaci dílčích úprav. Poznámka: Územní studie veřejného prostranství NMnM: Bořetín - Klosova ul.a – Boženy Němcové", již zpracována (ateliér: new visit, 07/2019). Při dalším rozpracování vycházet z této studie.
27	U	Nové Město nad Metují	n	0	Areál Kláštera Milosrdných Bratří	5 094	V	4	2	4	3	3	4	4	3	N	2	2	A					3	Klášterní zahrada navazující na vlastní klášter. Plocha veřejně nepřístupná. V současné době patrně bez zřejmého využití a funkce. Doporučení: (1) Zpracovat studii možného využití klášterní zahrady při respektování historické hodnoty celé lokality a současně aktuálním požadavkům a potřebám. Z této studie pak dále vycházet při dalších úpravách

Classification: Restricted

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV										ROZVOJ							
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města NMnM (a/n/č)	Majetek města NMnM (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
28	ZB	Nové Město nad Metují	č	77	Husova - sídliště	20 136	P	2	2	3	3	2	2	3	2	S	2	3	A					2	Doprovodné plochy zeleně navazující na sídliště. Součástí plochy je i dětské herní hřiště. Plocha jako celek a kostra zeleně kvalitně založena, plocha je kvalitně udržována a postupně doplňována víceméně koncepční obnovou. Doporučení: (1) Pokračovat ve stávající péči, pravidelná kontrola stavu stromů a realizace pěstebních opatření (část dřevin pěstební zásah vyžaduje) (2) Zvážit postupnou obnovu nebo doplnění herních prvků (3) v participaci s místními obyvateli definovat vhodnou náplň pro využití bývalého sportovního hřiště, které nyní leží ladem
29	U	Nové Město nad Metují	č	97	Husův park	2 902	P	2	3	3	3	2	3	3	2	S	2	3	A					3	Parčík se sochou Jana Husa v předprostoru Husova sboru. Celá plocha parkově upravené zeleně s kostrou vzrostlých stromů. Z hlediska kompozičního a upravenosti by plocha vyžadovala sjednotit celkový charakter a upravit provizorní cestní síť (nyní štěrkohlíněná plošina) a rozmístění laviček a mobiliáře. Plocha má potenciál pro klidovou volnočasovou plochu zeleně. Doporučení: (1) Krajinářským architektem zpracovat jednoduchou studii a následně PD řešící možnou úpravu plochy (úprava a obnova cestní sítě, rozmístění mobiliáře a doplnění vhodné zeleně jako náhrady za dožívající dřeviny) (2) Detailněji hodnocení stávajících stromů a provedení pěstebních opatření, vyčištění ploch (3) napojení plochy na okolí (navazující sídliště). Z těchto dokumentů dále vycházet při dalších úpravách lokality. Poznámka: Územní studie veřejného prostranství NMnM: Bořetín - Klosova ul.a – Boženy Němcové", již zpracována (ateliér: new visit, 07/2019). Při dalším rozpracování vycházet z této studie.
30	H	Nové Město nad Metují	n	0	Areál Husova sboru	2 904	O	3	3	4	3	3	3	3	2	S	2	3						3	Areál Husova sboru včetně hřbitova a kolumbária. Doporučení: (1) Detailní kontrola stávajících dřevin a realizace pěstebních opatření (2) Zvýšit intenzitu udržovací péče (3) postupná obnova mobiliáře a vybavenosti (např. obnova cestní sítě) (4) veškeré úpravy dělat pouze v participaci s krajinářským architektem při respektování historicky kulturních a církevních hodnot celé lokality. Vyvarovat se jakýchkoli nekoncepčních úprav a dosadeb.
31	ZK	Nové Město nad Metují	n	0	Střední průmyslová škola	6 334	P	3	3	3	3	3	3	3	2	S	2	3	A		A	A		2	Předprostor a areál SPŠ. I když v části plochy proběhly nové výsadby stromů plocha jako celek z hlediska zeleně a vybavenosti na hraně stability. Doporučení: (1) Ošetření stávajících dřevin (např. sesazení či pokácení vrby s hnilobou v předprostoru školy) (2) Vhodné celkově koncepčně doplnit zeleň a upravit mobiliář pro možnosti využití studentů a zaměstnanců školy.
32	ZD	Nové Město nad Metují	a	100	Přibyslavská, Dukelská, Johnova - doprovodné lemy	8 731	P	4	3	4	2	2	NN	NN	2	S	2	2	A	10	A			2	Doprovodné lemy podél komunikace. Lemy mají různou šířku. Plochy jsou tvořeny převážně trávníky, v některých částech ojediněle předzahrádkami, případně solitérními stromy či keřovými výsadbami. Doporučení: (1) Dle limitu ing. Sítí ověřit možnosti výsadby alespoň segmentů v malokoruných stromořadí do širokých trávníkových ploch (zatraktivnění celého uličního prostoru) (2) ostatní plochy primárně pouze udržovat přehledné a bezpečné tj. pravidelné kosení trávníku, udržování rozhledových poměrů, ojedinělé pěstební opatření na stávajících dřevinách. (3) v lokalitě u sokolovny celkově upravit okolí kontejnerů na tříděný odpad, včetně obnovy odpadkových košů

Classification: Restricted

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV										ROZVOJ							
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města NMnM (a/n/č)	Majetek města NMnM (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
33	ZB	Nové Město nad Metují	č	78	Křížení Johnova, Dukelská a Československé armády - bytovky	40 315	P	2	2	4	3	2	3	3	2	S	2	3	A	15				3	Areál zeleně obytných souborů - rozsáhlý komplex. Z hlediska zeleně je plocha dlouhodobě stabilní (za předpokladu realizace pěstebních opatření a dílčích dosadeb), z hlediska vybavenosti je plocha na hraně stability. Doporučení: (1) pravidelná kontrola stavu stromů a pěstební opatření (2) krajinářským architektem zpracovat jednoduchý plán podsadeb a budoucích výsadeb dřevin, tak aby celkový charakter území by i nadále sjednocován (3) v participaci dopravní specialista a krajinářský architekt zpracovat koncepci možné obnovy cestní sítě a části parkovacích stání (v částech ploch parkování ne zcela vyřešeno) - z této studie dále vycházet při dalším plánování
34	ZC	Nové Město nad Metují	n	0	křížení Dukelská a Johnova - okolí obchodu	1 278	P	4	3	3	3	3	3	3	3	N	2	2			A	A		2	Okolí obchodu včetně parkoviště a Alzaboxu. Doporučení: (1) zvýšit intenzitu udržovací péče a úpravami zeleně celý prostor sjednotit
35	ZK	Nové Město nad Metují	a	100	MŠ Na Františku	6 898	V	2	2	3	2	2	2	2	3	S	2	2						1	Zahrada u MŠ. Plocha kvalitně vybavena jak z hlediska vybavenosti herních prvků tak zeleně. Doporučení: (1) Pokračovat ve stávající péči o areál (2) kontrola stavu stromů a realizace případných pěstebních opatření (jak výchovné řezy na mladých výsadbách, tak případné řezy na stromech vzrostlejších)
36	ZB	Nové Město nad Metují	č	96	Na Františku - zahrady	5 058	V	3	3	3	3	3	3	3	3	S	2	2						2	Plochy využívané jako "soukromé zahrady" obyvatelů domů. Doporučení: (1) pokračovat ve stávající péči, pravidelná kontrola stavu dřevin a realizace případných pěstebních opatření
37	O	Nové Město nad Metují	a	100	Spojovací	4 066	P	2	1	1	1	1	5	NN	2	S	2	1					U	2	Nově založené sadové úpravy po demolici původního objektu. Plocha tvořena rozlehlou trávníkovou plochou, novým mladým stromořadím a centrální záhonovou výsadbou. Plocha má velký potenciál pro rozvoj volnočasových aktivit či obvodový lem ve vazbě na plánovanou bytovou zástavbu v navazující lokalitě. Doporučení: (1) rozvojová pěstební péče o mladé stromořadí (2) zpracovat plán dovybavení plochy mobiliářem a volnočasovými prvky pro zvýšení rekreační využitelnosti (patrně až po ukončení udržitelnosti realizovaného projektu). Poznámka: na části plochy v ÚP i územní studii plánována funkce bydlení hromadné. Další pravy zeleně a vybavenosti či jejich charakter (krátkodobé apod.) - koordinovat s touto plánovanou funkcí (ÚP, ÚS).
38	O	Nové Město nad Metují	č	94	Areál bývalých kasáren	23 055	P	4	3	4	3	4	4	4	2	N	2	4	A	70	A	A	ZB	5	Areál bývalých kasáren. Plochy ve funkčním rozpadu. Na plochu již zpracována urbanisticko-architektonická studie budoucího využití (ateliér Zídka, 02/2022. Jedná se o plochy bydlení "v zeleni" s velkoryse pojednaným veřejným prostorem v podobě parkově upravených ploch s vyšším podílem zeleně a vybavenosti, včetně hospodaření s dešťovou vodou. Doporučujeme pokračovat v další projekční přípravě. Důležité je zajistit průchodnost a prostupnost celým územím (napojení na okolí) a rozpracování dalších stupňů PD krajinářským architektem - tak aby vize prezentovaná ve studii byla zachována a neredukována. Poznámka: v návrhové části jsou plochy řešeny jako dvě, tak aby byly v souladu s ÚP. Tj. plocha č. 38 (zeleň obytných souborů a navazující vybavenost - BH, OV, DSg Ddle ÚP) a nová plocha N5U (centrální parková úprava pro tuto lokalitu - ZV dle ÚP
39	ZK	Nové Město nad Metují	č	42	Československé armády - okolí SOŠ	3 734	V	3	3	4	3	3	3	4	3	S	2	2						2	Okolí SOŠ. Doporučení: (1) další úpravy plochy dle záměru školy na rozvoj celého areálu. Do té doby: minimálně pravidelná kontrola stavu dřevin a realizace případných pěstebních opatření

Classification: Restricted

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV										ROZVOJ								
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města NMnM (a/n/č)	Majetek města NMnM (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
40	**ZB**	Nové Město nad Metují	č	57	T. G. Masaryka - bytovka	3 842	P	3	3	4	3	3	3	3	3	**S**	2	3	A	3	A			**2**	Okolí bytového domu. Doporučení: (1) Pěstební opatření na stávajících vzrostlých dřevinách (na části dřevin stabilizační a udržovací pěstební opatření nutné) (2) v participaci s místními obyvateli případné dovybavení mobiliáře a vybavenosti a sjednocení parkovacích stání (3) do volných ploch možná dosadba stromů s cílem posílení kostry a clony od silnice
41	**O**	Nové Město nad Metují	č	93	Kasárenská - plocha zeleně navazující na park Březinky	13 113	P	3	2	4	3	3	NN	NN	2	**N**	2	3	A	40			ZB	**5**	Rozlohou větší plocha zeleně tvořena několika skupinami vzrostlých stromů (v okrajové části zasahuje do "lesoparku" Březinky. Další rozvoj plochy dle záměru v ÚP. Plochy ve funkčním rozpadu. Na plochu již zpracována urbanisticko-architektonická studie budoucího využití (ateliér Zídka, 02/2022) a následně architektonická studie - Bytové domy Kasárna (Kuba a Pilař architekti, 09/2025), která v souladu s ÚP navrhuje plochy hromadné bydlení a občanské vybavenosti "v zeleni" s velkoryse pojednaným veřejným prostorem v podobě parkově upravených ploch s vyšším podílem zeleně a vybavenosti. Doporučujeme pokračovat v další projekční přípravě. Důležité je zajistit pěší průchodnost a prostupnost celým územím (napojení na okolí - navazující plochy), dále pak pěstební probírky v "lesoparku" Březinka (stabilizace stavu, provozní bezpečnost, otevřenost porostů), pěstební zásahy na perspektivní dřeviny v území které nekolidují s plánovanými úpravami, a rozpracování dalších stupňů PD zeleně krajinářským architektem - tak aby vize prezentovaná ve studii byla zachována a neredukována.
42	**ZB**	Nové Město nad Metují	a	100	Březinky - bytovky	6 481	P	3	3	2	2	2	3	2	2	**S**	2	2			A			**1**	Navazující plochy zeleně na parkoviště a bezprostřední okolí bytových domů. Plochy zeleně jsou ještě mladé a nedávno založené. Část výsadeb perspektivních, některé výsadby např. stromy v malých rabátcích uprostřed parkovišť nebudou pravděpodobně dlouhodobě prosperovat. Doporučení: (1) pokračovat ve stávající péči, (2) zvážit převod úzkých zbytkových lemů trávníků náročných na péči např. na půdopokryvné keře (extenzifikace udržovací péče, snížení nároků na péči, sjednocení ploch) (3) při případných úpravách v budoucnu zajistit pro nové výsadby ve zpevněných plochách dostatečný prokořenitelný prostor
43	**U**	Nové Město nad Metují	a	100	Park Březinky	5 367	P	1	2	2	2	2	2	1	2	**S**	2	2	A					**2**	Nově založená parkově upravená plocha navazující na nově vybudovaný komplex bytových domů, tvořících jeho rekreační zázemí. Součástí plochy je i založená clona "háj", a okraj staršího porostu dřevin na okraji plochy (park Březinky). Doporučení: (1) pokračovat ve stávající péči a údržbě (2) nutná důsledná rozvojová péče o nové výsadby stromů (3) pěstební opatření na vzrostlých stromech na okraji původní clony (4) při případných úpravách a dosadbách v budoucnu zvážit výsadbu několika velkokorunných stromů do stávající rozvolněné úpravy (stín, adaptace na klimatickou změnu, prostorotvorná funkce). Poznámka: pro "starší část" parku Březinky má jí město zpracovanou PD dílčí revitalizace. Část zásahů do parku je řešeno poté v rámci PD navazujících ploch (BD Kasárny apod.).
44	**ZD**	Nové Město nad Metují	n	0	T. G. Masaryka - čerpací stanice	1 836	P	3	3	3	2	4	2	3	3	**S**	2	2			A			**2**	Doprovodná zeleň podél čerpací stanice. Doporučení: (1) zvýšit intenzitu udržovací péče, kontrola vzrostlých stromů (2) zvážit převod zbytkových ploch trávníku a segmentů s náletovými dřevinami na méně náročnou plošnou půdopokryvnou výsadbu (3) kontrola stavu vzrostlých stromů

Classification: Restricted

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV									ROZVOJ								
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města NMnM (a/n/č)	Majetek města NMnM (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
45	ZZ	Nové Město nad Metují	č	97	Park prof. J. M. Lochmana a okolí Městského střediska sociálních služeb Oáza	29 729	P	2	2	3	3	3	4	3	2	S	2	3	A		A	A		3	Středisko soc. služeb včetně parku prof. Lochmana. Velmi cenná plocha vzrostlé zeleně. V ploše parku již probíhají pěstební opatření a dosadby dřevin. Potenciál parku jako plochy pro možnost zastavení a využití psychologické funkce pro uživatele střediska soc. služeb však není zcela naplněn. Lavičky a vybavenost je pouze v bezprostředním okolí hlavní budovy. V rozlehlém parku cestní síť a lavičky chybí, stejně jako další vybavenost ve vazbě na využití parku uživateli střediska či obyvateli města. Doporučení: (1) zpracovat studii v participaci se správci střediska a jejich požadavcích na doplnění potřeb pro uživatele střediska - vybavenost, využití, zobytnění. Vyřešit i možnost zpřístupnění rozlehlé části parku např. pomocí j parkové cesty s rozmístěním několika laviček případně jiného typu vybavenosti apod. Důležité je i rozvoj propojení s ostatními plochami v okolí (2) pravidelná kontrola stavu stromů a realizace pěstebních opatření (3) výchovné pěstební probírky v zapojených skupinách, plochy zbytečně nezahušťovat (4) v předprostoru hlavní budovy zvážit doplnění několika lemů barevných kvetoucích trvalek nebo barevných okrasných keřů s cílem psychologické funkce zeleně . (5) plocha vzrostlého parku je velmi cenná, neměla by být redukována na úkor jiných funkcí než související s využitím parku. Poznámka: Územní studie veřejného prostranství: park Oáza, je již zpracována (ateliér: re: architekti studio s.r.o., 08/2018). Součástí studie j i velkoryse pojednaných pobytových prostor pro pacienty a vycházkových okruhů. Doporučujeme při dalších úpravách tuto studii aktualizovat a vycházet z ní. Do té doby respektovat doporučení předložené SSSZ.
46	ZZ	Nové Město nad Metují	n	0	Areál nemocnice	19 143	O	3	2	4	3	3	3	4	2	N	2	3	A	20	A	A		3	Areál nemocnice. Součástí plochy je vlastní předprostor a okolí nemocnice, tak i rozsáhlá zahrada v zadní části areálu. Doporučení: (1) v předprostoru plochy zvýšit intenzitu udržovací péče a dle možností dosadby segmentů trvalek nebo okrasných keřů s důrazem na psychologickou funkci zeleně. (2) V celém areálu provést kontrolu stavu vzrostlých dřevin, výrazná část dřevin s potřebou pěstebního zásahu (3) nutno vyřešit parkování v celém areálu, (4) potenciál pro další využití má i otevřená, rozlehlá, částečně upravená zahrada v zadní části areálu, rozvoj této plochy dle strategie a plánu rozvoje celé nemocnice. (5) projednat možnosti zpřístupnění/průchodnosti zadní části zahrady do parku prof. Lochmana a možnost pěší prostupnosti celým územím (nyní vlastní areál tvoří bariéru v území z hlediska pěší prostupnosti)
47	O	Nové Město nad Metují	a	100	T. G. Masaryka - plocha podél OC	8 615	P	3	3	1	1	2	NN	NN	3	S	3	1	A				ZC	5	Otevřená trávníková plocha podél obchodního centra. Obchodní centrum lemuje mladé stromořadí. V louce patrné průšlapy (pěší zkratky od obyvatel). Další rozvoj dle záměru v ÚP - již zpracována US Koruna na toto území, kde je dle ÚP navržena obchodní centrum s doprovodnou zelení. Doporučení: tuto zeleň navrhnout z vhodně rozmístěné kostry vyšších stromů (pohledové/krajinářské začlenění staveb do okolí, zmírnění jejich dopadu, propojujících areál s okolím) - při dalším rozpracování vycházet z obecných zásad definovaných v textové části tohoto dokumentu.

Classification: Restricted

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV										ROZVOJ								
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města NMnM (a/n/č)	Majetek města NMnM (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
48	ZC	Nové Město nad Metují	n	0	T. G. Masaryka - doprovodné plochy podél OC	8 026	P	3	4	3	3	3	2	2	3	N	2	2	A		A			2	Doprovodné plochy zeleně a parkovišť podél OC. Z hlediska funkce parkoviště je plocha stabilní a v pořádku. Z hlediska stability zeleně a adaptace plochy na klimatickou změnu je plocha nestabilní - v ploše pouze několik stromů v omezeném prokořenitelném prostoru, ostatní zeleň řešená jako zbytkové plochy trávníku nebo lemy keřových výsadeb. Doporučení: (1) ověřit možnosti dosadeb středně velkých stromů po obvodu areálu (2) při úpravách plochy v budoucnu, nebo náhradě stávajících dřevin zajistit výsadbám dostatečný prokořenitelný prostor a volit vhodné druhy listnatých stromů ze středně velkou korunou lépe přizpůsobené na dopady klimatické změny.
49	ZD	Nové Město nad Metují, Vrchoviny	č	21	T. G. Masaryka - doprovodné pásy zeleně	17 712	P	2	3	3	3	2	NN	NN	2	S	2	2	A		A	A		2	Doprovodné pásy podél komunikace od benzínové stanice až po kruhový objezd při vjezdu do centrální části města. Součástí plochy je několik stromořadí, které jsou hodnoceny samostatně. Doporučení: (1) S ohledem na reprezentativní význam této ulice při vjezdu do města doporučujeme a) ověřit možnosti výsadby alespoň segmentu stromořadí (volit spíše okrasné, středně vzrůstné stromy s výše nasazenou korunou) b) v důležitých reprezentativních místech výsadbu několika plošných segmentů okrasných keřů nebo trvalkových výsadeb s cílem zvýšit reprezentativní funkci. Veškerými úpravami a dosadbami zeleně celou tuto ulici charakterově netříštit a nedělat pestrou, ale naopak sjednocovat ji a udělat ji jednotnou a homogenní
50	ZD	Nové Město nad Metují	č	88	Družební - parkoviště	2 110	P	3	BEZ	BEZ	BEZ	2	3	3	3	S	2	1	A	6				2	Doprovodné plochy podél parkoviště u nemocnice. Plochy tvořeny různě širokými lemy trávníku. Doporučení: (1) ověřit možnosti výsadby středně korunného stromořadí do širší trávníkové plochy lemující nemocniční areál, jinak plochu pouze udržovat
51	U	Nové Město nad Metují	a	100	Malecí - dětské hřiště	1 023	P	1	1	3	2	2	1	3	2	S	2	2	A	2				1	Oplocené dětské hřiště jako součást areálu celého přilehlého sídliště. Prostorová struktura je adekvátní. Doporučení: (1) pěstební opatření na stávající dřeviny (2) ve střednědobém horizontu plánovat postupnou obnovu herních prvků a dovybavenosti. (3) zvážit výsadbu jednoho nebo dvou stromů do vhodných míst s cílem alespoň částečného zastínění plochy v letním období
52	ZC	Nové Město nad Metují	č	29	Malecí - okolí občanské vybavenosti	1 330	P	3	2	4	3	4	3	3	2	N	2	3	A	2	A			2	Doprovodná zeleň podél občanské vybavenosti. Plochy zeleně spíše neudržované a v postupném rozpadu. Doporučení: (1) nutné pěstební opatření na vzrostlých dřevinách (2) dalšími výsadbami a úpravami plochu spíše sjednotit a stabilizovat
53	O	Nové Město nad Metují	č	11	Malecí - plocha hustého porostu za sídlištěm	14 451	P	2	2	3	4	4	NN	NN	2	N	3	3	A				P	3	Plocha je tvořena hustým porostem dřevin spíše náletového charakteru. Plocha situována na spojnici mezi přilehlým stávajícím sídlištěm a obchodním centrem a dalšími plánovanými bytovými domy (BD Koruna, BD Na vyhlídce) a rozvojovým územím "Koruna". V ploše již četné průšlapy a je využívaná jako pěší spojnice v území. Doporučení: (1) připravit převod této plochy na parkově upravenou plochu či park. Dle časové etapizace dalších plánovaných záměrů v okolí (viz výše) je možno plochu převést na park s odpovídající vybaveností (součást plochy N3P v návrhové části). V případě delšího období do realizace plánovaných záměrů v okolí, je možné zpřístupnit "lesopark" dříve formou probírek a prosvětlení celého porostu a doplnění základní jednoduché vybavenosti - tak by relativně rychle mohla vzniknou volnočasová plocha pro procházení a jako extenzivně rekreační zázemí tohoto území. S budoucím rozvojem okolí, může být zintenzivněna i vybavenost a využití "lesoparku" a jeho postupné převádění na park (2) Do této doby nutné alespoň pěstební opatření na stromy podél cest a pěšin (nyní část dřevin nestabilní, ohrožující provozní bezpečnost). Poznámka: v návrhové části již plocha zkrácena o severovýchodně okraj, kde je dle ÚP a existujících územních studií plánována výstavba bytových domů.

Classification: Restricted

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV										ROZVOJ							
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města NMnM (a/n/č)	Majetek města NMnM (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
54	**ZB**	Nové Město nad Metují	č	72	Družstevní, T.G.Masaryka, Malecí - sídliště	89 740	P	2	2	4	3	3	3	3	2	**S**	2	3	A	30	A			**3**	Rozlehlý komplex sídliště a doprovodné zeleně. Plocha má velmi cennou a kvalitní kostru původní zeleně (bydlení v zeleni). Stávající zeleň je stabilní a vyžaduje pouze pěstební zásahy a postupné dosadby/obnovy. Stávající vybavenost je v částech kvalitnější v částech v horším stavu. Doporučení: (1) pravidelná kontrola stavu stromů a realizace pěstebních opatření (2) s ohledem na význam sídliště a jeho zeleně, zpracovat v krajinářským architektem plán dosadeb dřevin do celého sídliště a z něj postupně vycházet při dílčích úpravách a náhradách stromového patra (držet jednotnost a současně vhodnost ve vazbě na adaptaci na klimatickou změnu a plnění ekosystémových služeb a benefitů vzrostlé zeleně) (3) v participaci s místními obyvateli dílčí obnova vybavenosti (4) v okrajových částech jasně vymezit parkování a neredukovat zeleň ve prospěch parkovacích míst. I když se jedná pouze o dílčí a drobné úpravy, tak s ohledem na velikost celého sídliště je zde volena cílová náročnost provádění změn kategorie 3 (5) vhodné sjednotit prostor pro nádoby s komunálním a tříděným odpadem (např. vhodná forma zástěn)
55	**O**	Nové Město nad Metují	č	89	Družstevní - sběrný dvůr	3 701	V	3	3	3	3	2	NN	NN	3	**S**	2	3	A	2				**2**	Areál sběrného dvoru. Plochy tvořeny spíše zbytkovými plochami trávníku a několika segmenty dřevin. Doporučení: (1) plochy primárně pouze udržovat dle provozu a funkčního využití sběrného dvoru (2) kontrola vzrostlých stromů - část potřebuje pěstební zásah (3) dle limitu ing. sítí zvážit dosadbu několika nových stromů do okrajových ploch areálu
56	**ZK**	Nové Město nad Metují	a	100	Malecí - Dům dětí a mládeže	2 157	V	2	2	4	3	2	2	2	3	**S**	2	3	A	3	A	A		**2**	Zahrada při Domě dětí a mládeže Stonožka. Doporučení: (1) nutná pravidelná kontrola vzrostlých stromů, realizace pěstebních opatření (2) v participaci se zástupci Domu dětí a mládeže postupné doplňování či obnova mobiliáře herních prvků případně edukačních prvků ve vazbě na zaměření Domu dětí a mládeže
57	**ZD**	Nové Město nad Metují	a	100	křížení ul. 28. října a Rašínova	1 812	P	2	1	4	3	3	NN	NN	3	**N**	2	3						**2**	V době hodnocení (2025/11) probíhají stavební práce a úpravy - nově realizované parkoviště. Na ploše se nachází stromořadí několika vzrostlých lip, doporučujeme opakovanou kontrolu stavu stromů po ukončení stavebních prací a ověření zda nedošlo k poškození kořenového prostoru stromů při realizaci stavebních prací.
58	**O**	Nové Město nad Metují	a	100	křížení ul. 28. října a Rašínova	5 418	P	4	3	3	2	2	NN	NN	3	**N**	2	3	A	20			ZC	**4**	Zbytková plocha zeleně v okolí nově vybudovaného parkoviště Ve spodní části je plocha dále tvořena rozlehlou plochou s roztroušenou výsadbou několika středně starých dřevin. Další rozvoj plochy dle záměru v ÚP (ten zde navrhuje rozvojovou plochu Z.M 7 - kdy část plochy bude občanské vybavení komerční, část parkovací dům. Lem podél ulice 28. října je navržen jako zeleň na veřejných prostranstvích). Plocha má potenciál pro vytvoření parkově upravené plochy navazující na zmíněné plánované funkce a propojující novou zástavbu s okolím. Úpravy zeleně je nutno řešit dle charakteru plánované zástavby. Směrem k ulici 28. října doporučujeme podpořit kvalitní vzrostlou zelení trasování významné rozvojové osy v území. Při řešení zeleně vycházet z obecných zásad řešení zeleně definovaných v textové části tohoto dokumentu. Do té doby potřebné pěstební opatření. Poznámka: Územní studie veřejného prostranství NMnM: Rašínova – 28. října – Boženy Němcové", již zpracována (ateliér: new visit, 08/2018). Studie řeší i princip řešení zeleně dle charakteru možné zástavby) - z této studie doporučujeme dále také vycházet.

Classification: Restricted

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV										ROZVOJ								
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města NMnM (a/n/č)	Majetek města NMnM (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
59	ZB	Nové Město nad Metují	č	79	ul. Rašínova, Boženy Němcové - okolí bytovky	5 823	P	2	2	4	3	3	3	4	3	S	2	3	A	5				2	Plochy zeleně a parkovacích stání navazující na bytové domy. Kostra vyšší zeleně kvalitně založena, vybavenost však na hraně životnosti. Doporučení: (1) Pěstební opatření na části stávajících stromů (2) zpracovat jednoduchý koncept dosadeb dřevin na sídliště jako novou generaci dřevin pro zajištění stability plochy v budoucnu (vybírat spíše středně vzrůstné listnaté druhy stromů ve vazbě na klimatickou změnu) (3) v participaci s místními obyvateli obnovit herní nebo volnočasové prvky a vybavenost (4) v okrajových plochách jasně vymezit parkování a zeleň. Poznámka: Územní studie veřejného prostranství NMnM: Rašínova – 28. října – Boženy Němcové", již zpracována (ateliér: new visit, 08/2018). Studie řeší i návaznosti na okolí a řešení možnou úpravu dopravního řešení. Doporučujeme při dalším rozpracování vycházet z této studie.
60	ZD	Spy	n	0	Spy - Čerpací stanice Spy - OD Impro	2 365	P	3	2	4	2	2	1	2	3	S	2	2	A	3	A			2	Okolí čerpací stanice. Doporučení: (1) dle limitů ing. sítí doplnit obvodový lem dřevin/okrasných keřů (odclonění od pole, celkové rámování a upravenost prostoru)
61	ZD	Spy	č	5	Spy - hlavní "průtah" obcí	5 190	P	3	2	4	2	2	NN	NN	3	S	2	2	A					2	Doprovodné plochy zeleně podél hlavního průjezdu obcí. Plochy tvořeny převážně trávníkovými lemy, v částech ojedinělé stromy či lemy keřů. Prostově ometené podmínky dalšího rozvoje. Doporučení: (1) plochy primárně pouze udržovat přehledné a bezpečné, tj: pravidelné kosení rozhledových poměrů, redukce případných náletů/keřových skupin, ojedinělé pěstební opatření na stávajících stromech. (2) vyvarovat se achotickému a nesourodému zahušťování plochy nesourodou výsadbou znesnadňující racionální údržbu trávníkových ploch.
62	U	Spy	a	100	Spy - Halínská	3 901	P	2	2	3	3	3	3	3	3	S	2	3	A		A			2	Širší doprovodné plochy zeleně v obci Spy. V části u hřbitova nově založená cesta a nové výsadby, dále pak plocha pokračuje v okolí autobusové zastávky. Doporučení: (1) pěstební opatření na stávajících dřevinách (jak výchovné řezy na mladých výsadbách, tak zásady do původních /často chřadnoucích/ výsadeb) (2) pokračovat ve stávajícím zatraktivnění a rozvoji plochy
63	ZD	Spy	č	15	Spy - Na Drahách, Vlastimila Moravce	10 961	P	3	2	4	2	2	NN	NN	3	S	2	2	A					2	Doprovodné plochy zeleně podél hlavního průjezdu obcí směrem do NMnM. Plochy tvořeny převážně trávníkovými lemy, v částech strom, segmenty stromořadí či lemy keřů. Prostově ometené podmínky dalšího rozvoje. Doporučení: (1)vzhledem omezeným prostorovým parametrům průjezdu plochy primárně pouze udržovat přehledné a bezpečné, tj: pravidelné kosení rozhledových poměrů, redukce případných náletů/keřových skupin, ojedinělé pěstební opatření na stávajících stromech. (2) vyvarovat se achotickému a nesourodému zahušťování plochy nesourodou výsadbou znesnadňující racionální údržbu trávníkových ploch. Poznámka: Územní studie veřejného prostranství NMnM - Spy již zpracována (ateliér: new visit, 07/2019). Doporučujeme při dalším rozpracování vycházet z této studie.
64	H	Spy	a	100	Spy - hřbitov	1 661	O	4	1	3	3	3	3	3	2	S	2	3	A	4				3	Hřbitov Spy s omezeným režimem návštěvnosti, včetně drobného předprostoru se stávající vzrostlou lípou, lavičkami a nově vysazenou lípou. Doporučení: (1) detailní kontrola, pěstební opatření na stávajících dřevinách (2) krajinářským architektem zpracovat koncept možných dosadeb stromů k vytvoření základní prostorové struktury v prostoru hřbitova (nyní na ploše pouze několik částečně dožívajících zeravů) (3) nad rámec tohoto dokumentu zvážit úpravu předprostoru hřbitova (jednoznačně vymezit parkovací stání s adekvátním povrchem) a současně převést stávající betonovou dlažbu uvnitř hřbitova na adekvátní povrch např. mozaika, žulové odseky apod.

Classification: Restricted

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV										ROZVOJ						
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města NMnM (a/n/č)	Majetek města NMnM (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
65	ZD	Spy	č	97	Spy - XXX	7 823	P	4	3	3	3	3	NN	NN	3	N	2	2						3	Doprovodné plochy podél komunikace uvnitř obce Spa, často nájezdy a příjezdy k domům, hospodářským stavebním apod. Tvořeno převážně různě širokými lemy trávníků, lemy keřů, v částech nálety, nebo výsadby stromů. Stávající komunikace často v rozpadů, nebo nekvalitní. Prostorově velmi omezené možnosti dalšího rozvoje. Doporučení: (1) úpravy zeleně nemá smysl provádět bez předchozích úprav komunikací, jejich opravách, zpevnění apod. Nutno současně jednoznačně vymezit parkování na ploše (nyní často zcel nevhodně parkování nv zeleni). S ohledem na tuto skutečnost, a velmi limitující prostorové podmínky není koncepční nyní umísťovat nyní novou zeleň. (2) do dobry zpracování těchto úprav plochy primárně pouze udržovat přehledné a bezpečné, tj: pravidelné kosení rozhledových poměrů, redukce náletů/keřových skupin, ojedinělé pěstební opatření na stávajících stromech. (3) vyvarovat se achotickému a nesourodému zahušťování plochy nesourodou výsadbou znesnadňující racionální údržbu trávníkových ploch a přehlednost v území
66	ZD	Spy	č	90	Spy - Chlístovská, Ke Mlejnu, Na Husí Krk, Kosařova, Vojnarova	10 989	P	2	2	4	2	2	NN	NN	3	S	2	2	A					2	Doprovodné plochy zeleně podél komunikací uvnitř obce. Součástí ploch je několik stromořadí (ty jsou hodnoceny samostatně). Prostově omezené podmínky dalšího rozvoje. Doporučení: (1) plochy primárně pouze udržovat přehledné a bezpečné, tj: pravidelné kosení rozhledových poměrů, redukce náletů/keřových skupin, ojedinělé pěstební opatření na stávajících stromech. (2) vyvarovat se achotickému a nesourodému zahušťování plochy nesourodou výsadbou znesnadňující racionální údržbu trávníkových ploch (3) pěstební péči soustředit na stromořadí a jich případné doplnění či dílčí obnovy.
67	ZB	Spy	č	77	Spy - Chlístovská, bytovka	1 970	P	3	3	3	2	2	2	3	3	S	2	2	A		A			2	Okolí bytového domu využíváno jako "soukromá" zahrada obyvatel domu. Doporučení: (1) v participaci s místními obyvateli zvážit doplnění několika stromů v otevřené ploše (vytvoření základní struktury) (2) jednoznačně vymezit parkování a zeleň - nyní část aut parkuje neadekvátně na trávnících-
68	ZC	Spy	a	100	Spy - knihovna	1 251	V	3	3	3	2	2	2	2	3	S	2	2						1	Zahrada přiléhající ke knihovně Spy. I když je v domě knihovna, zahrada má charakter rodinné zahrady a je i tak pravděpodobně využívaná. Doporučení: (1) pokračovat ve stávající péči, dále pak pravidelná kontrola vzrostlejších stromů a realizace případných pěstebních opatření
69	U	Spy	č	51	Spy - "centrum" u knihovny	1 141	P	4	3	4	3	2	2	4	2	N	2	2	A		A	A		3	Centrální plocha obce u knihovny, podél zastávky, pomníku, infotabulí a laviček. Celkově plochu působí zastarale, nevlídně, dožívající. Doporučení: (1) zpracovat jednoduchou studii ve spolupráci dopravní specialista a krajinářský architekt) a celkově plochu upravit, kompletně obnovit mobiliář/vybavenost a doplnit vhodnou formu zeleně. Poznámka: Územní studie veřejného prostranství NMnM - Spy již zpracována (ateliér: new visit, 07/2019). Doporučujeme při dalším rozpracování vycházet z této studie.
70	ZK	Spy	a	100	Spy - Kaple Panny Marie	443	O	3	2	4	2	2	NN	NN	3	S	2	2			A	A		1	Okolí kaple Panny Marie. V ploše je již situována výsadba vzrostlých stromů a keřového patra. Doporučení: (1) detailní kontrola vzrostlých stromů (2) v participaci s krajinářským architektem zpracovat možné jednoduché úpravy zeleně lokality s cílem zatraktivnit/zdůstojnit celé okolí kaple a současně tak by se eliminovala náročnost pravidelné udržovací péče
71	VD	Spy	a	100	Spy - kříž	193	P	2	2	4	3	3	NN	NN	3	S	2	3						2	Okolí kříže, tvořeno vzrostlými lipami, leme živého plotu a trávníku. Doporučení: (1) detailní kontrola stavu líp a realizace pěstebních opatření (2) plochu neredukovat ve prospěch parkování apod. (3) s ohledem na situovaná nedoplňovat na péči náročné vegetační prvky (záhony květin apod.), ale soustředit se na pravidelný péči o stávající zeleň. Poznámka: Územní studie veřejného prostranství NMnM - Spy již zpracována (ateliér: new visit, 07/2019). Doporučujeme při dalším rozpracování vycházet z této studie.

Classification: Restricted

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV									ROZVOJ								
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města NMnM (a/n/č)	Majetek města NMnM (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
72	O	Spy	a	100	Spy - segment vzrostlé zeleně a veřejných prostranství v ul. Vlastimila Moravce	5 393	P	2	2	4	3	3	4	4	3	N	2	3	A	15	A		U	3	Lem vzrostlé zeleně u příjezd k domům plnící funkci clony od komunikace. Na druhé straně převážně trávníkové svahy. Doporučení: (1) pěstební opatření na stávajících dřevinách, dílčí probírka/redukce náletů (2) dle limitů ing. sítí doplnění kostry listnatých stromů i do volné trávníkové plochy, případně doplnění lemu okrasných keřů (reprezentativní a hygienická funkce) (3) dále vhodné sjednocení a doplnění vybavenosti, komunikací apod. Poznámka: Územní studie veřejného prostranství NMnM - Spy již zpracována (ateliér: new visit, 07/2019) - je zde detailně řešen tento segment území. Doporučujeme při dalším rozpracování vycházet z této studie.
73	U	Spy	a	100	Spy - areál u hasičárny	2 991	P	3	2	4	4	4	2	4	2	N	2	4	A	2				3	Spy volnočasový areál u hasičárny. Významná část vzrostlých stromů v řešeném území má zhoršený zdravotní stav a přímo ohrožují provozní bezpečnost na dané lokalitě. Stávající vybavenost (mobiliář, herní prvky, povrchy) je na hraně životnosti. S ohledem na význam plochy pro krátkodobou rekreaci místních obyvatel je plocha vyhodnocena jako nestabilní, protože dané funkce plní pouze částečně. Doporučení: (1) pěstební opatření na vzrostlých dřevinách, redukce náletů (2) v participaci s místními obyvateli obnova vybavenosti. Vhodné zpracovat jednoduchou studii či projektový záměr. Z něj pak hledat i mimorozpočtové zdroje financování
74	KE	Spy	č	76	Spy - prosty za hasičárnou	930	P	2	2	4	3	4	NN	NN	3	S	3	2						2	Svahové porost dřevin. Cenná primárně ekologická a stabilizační funkce svahu a tvorba zelených pohledových horizontů. Doporučení: (1) plochy dál udržovat lesnickým způsobem (2) podél cest důležité provést pěstební opatření s ohledem na provozní bezpečnost v nejbližším okolí plochy
75	O	Spy	a	100	Spy - Vlastimila Moravce, porosty	4 236	P	2	2	4	3	4	NN	NN	3	S	3	2					U	4	Plocha nyní tvořena především spontánními porosty dřevin. Cenná primárně ekologická a bioklimatická funkce. Plocha v územním plánu vedena jako BV - stávající bydlení v rodinných domech - venkovské. S ohledem na konfiguraci terénu apod. doporučujeme zvážit zpracovat studii možného jiného využití pro obyvatele města ve vazbě na blízkost hřiště a hasičského areálu (např. formou probírek plochu otevřít a doplnit možnou volnočasovou vybavenost úměrnou charakteru a velikosti obce). Do doby úprav dílčí redukce náletů po obvodu plochy a probírky, s cílem zachovat v okolí plochy adekvátní provozní bezpečnost.
76	O	Spy	a	100	Spy - Vlastimila Moravce, volná plocha	915	P	3	3	3	3	3	NN	NN	3	N	3	2	A					2	Zbytková plocha zeleně, proluka. Plocha v územním plánu vedena jako BV - stávající bydlení v rodinných domech - venkovské. Další úpravy plochy provádět v souladu s rozvojem této funkce. Pokud by ase na ploše nerealizovalo bydlení, zpracovat studii řešící možné využití plochy.
77	ZD	Nové Město nad Metují	č	5	Klopotovská	3 349	P	3	3	3	3	2	2	4	3	S	3	2						2	Doprovodné lemy zeleně podél komunikace, převážně charakter trávníků, v částech plochy pak dřevin. U zastávky tvořeno dožívajícími lavičkami a záhony keřů u protilehlých budov. Doporučení: prostorem omezené podmínky dalšího rozvoje. (1) obnova dožívajících laviček u zastávky, (2) plochy primárně pouze udržovat přehledné a bezpečné, tj: pravidelné kosení rozhledových poměrů, redukce náletů/keřových skupin, ojedinělé pěstební opatření na stávajících stromech. (3) vyvarovat se achotickému a nesourodému zahušťování plochy nesourodou výsadbou znesnadňující racionální údržbu trávníkových ploch.

Classification: Restricted

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV									ROZVOJ							
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města NMnM (a/n/č)	Majetek města NMnM (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
78	**ZD**	Nové Město nad Metují	č	96	Lesní, směr k zoookoutku	2 694	P	2	3	4	2	2	NN	NN	2	**S**	2	3						**3**	Úzké doprovodné lemy zeleně podél komunikace. Velmi omezené prostorové možnosti dalšího rozvoje (úzké cesty, přehlednost). Doporučení: (1) plochy primárně pouze udržovat přehledné a bezpečné, tj: pravidelné kosení rozhledových poměrů, redukce náletů/keřových skupin, ojedinělé pěstební opatření na stávajících stromech (případně na stromech z okolních porostů, sousedících z touto plochou. (2) vyvarovat se achotickému a nesourodému zahušťování plochy nesourodou výsadbou znesnadňující racionální údržbu trávníkových ploch. (3) s ohledem na přístup k Zoo koutku, doporučeno střední intenzita udržovací péče i kontrola přilehlých dřevin v sousedících porostech (provozní bezpečnost)
79	**KR**	Nové Město nad Metují	a	100	Zookoutek v Klopotovském údolí	10 676	P	2	1	3	3	3	2	3	1	**S**	3	3						**3**	Zookoutek v Klopotovském údolí. Krajinný rekreační zeleň s extenzivní vybaveností. Důležitá volnočasová zastávka a v rámci rekreačního využití okolí města. Zde hodnocena pouze část území, které dále pokračuje lesními pozemky do širšího turistického/přírodního okolí města. Doporučení: (1) nutná pravidelná kontrola stromů podél cest s ohledem na provozní bezpečnost návštěvníků (realizace pěstebních opatření) (2) postupná obnova vybavenosti, mobiliáře (3) oprava cestní sítě
80	**ZD**	Nové Město nad Metují	č	49	Na Táboře - parking	2 638	P	3	2	4	3	2	NN	NN	3	**S**	2	2	A	4	A			**2**	Doprovodná zeleň okolo parkovišť. Jedno parkoviště je u autoservisu, druhé na protější straně komunikace v ulici k Bělidlu (toto parkoviště je ve špatném stavu, nezpevněné, možná i neoficiální), trávníky ve svahu, součástí plochy i okraj navazujícího porostu dřevin. Doporučení: (1) plochu primárně pouze udržovat, dílčí pěstební opatření na okraji porostu (2) dle limitů ing. sítí doplnit lem malokoruného stromořadí, nebo lemu okrasných keřů podél silnice v ulici Na Táboře (reprezentativní funkce vjezdu do města) (3) na ulici K Bělidlu jednoznačně vymezit parkovací a zeleň (poté parkování upravit technicky), nebo parkování zrušit.
81	**O**	Nové Město nad Metují	č	29	K Bělidlu - luční porost	13 686	P	3	1	3	3	3	NN	NN	3	**S**	3	2	A					**2**	Plocha nyní tvořena luční porostem, několika výsadbami dřevin a lemem porostu dřevin spíše spontánního původu. Ten dále přechází na zelené pohledové horizonty (zelený klín). V územním plánu spadá na části plochy plánováno DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - SPECIFICKÁ, VEŘEJNÁ PARKOVIŠTĚ. Zde v případě budování parkoviště doporučujeme uplatnění principu hospodaření s dešťovou vodou a vhodné zakomponování do okolí. Většina plochy je v územním plánu vedeno jako PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - REKREAČNÍ NEPOBYTOVÁ - KRAJINNÝ PARK. Doporučujeme tedy rozvíjet plochu tímto směrem (vyvarovat se redukce této funkce, parkování, černých skládek apod, skladování apod), plochy spíše udržovat extenzivně přírodě blízkým způsobem, probírky porostů, případné doplnění dřevin.
82	**ZD**	Nové Město nad Metují	č	55	Českých Bratří - doprovod komunikace	1 640	P	3	3	3	3	2	NN	NN	2	**S**	2	2			A	A		**2**	Doprovodné lemy podél komunikace, včetně památného tisu. Doporučení: (1) vzhledem k faktu, že se jedná o hlavní příjezd do historického náměstí, doporučujeme plochu udělat víc atraktivní a reprezentativní - např. doplnění lemu trvalek, okrasných keřů či růží do trávníkové plochy před střední školou (2) dále plochy udržovat přehlední a upravené (3) pokračovat v ochraně a pravidelné kontrole památného tisu
83	**ZK**	Nové Město nad Metují	č	69	Českých Bratří - Kostel sv. Jana Nepomuckého	557	O	3	4	3	3	3	4	4	2	**N**	2	2	A		A	A		**3**	Okolí kostela J. Nepomuckého. Plocha působí jak z pohledu zeleně tak z pohledu vybavenosti neupraveně a chátrá. Doporučení: (1) V participaci specialista památkové péče a krajinářský architekt zpracovat možnou jednoduchou úpravu okolí, respektující historický a kulturní význam této památky

Classification: Restricted

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV										ROZVOJ							
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města NMnM (a/n/č)	Majetek města NMnM (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
84	**ZK**	Nové Město nad Metují	n	0	Českých Bratří - Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola	1 572	P	4	3	3	2	2	4	3	3	**S**	2	2			A	A		**2**	Předprostor budovy školy a zadní veřejně nepřístupný trakt. Doporučení: (1) v předprostoru školy zvážit náhradu úzkých trávníkovým lemů např. pásy půdopokryvných keřů (extenzifikace udržovací péče na místo pravidelného kosení trávníků, současně reprezentativní funkce a sjednocení prostoru), zvážit v participaci se zástupci školy doplnění laviček a odpadkového koše (2) kontrola stavu případných dřevin v zadním traktu.
85	**ZD**	Nové Město nad Metují	a	100	Pod Vinicemi - schodiště	258	P	2	2	3	2	3	1	3	2	**S**	2	2						**2**	Důležitá pěší propojka centra města a navazujícího předměstí. Plocha tvořena schodištěm s úzkými lemy doprovodné zeleně, převážně trávníky. Doporučení: (1) plochu primárně pouze udržovat přehlednou a bezpečnou, tj. kosení trávníku, redukce náletů, kontrola stromů a následně ojedinělé pěstební opatření na dřeviny v nejbližším okolí plochy ve vazbě na provozní bezpečnost plochy. (2) technická kontrola schodiště a funkčnosti veřejného osvětlení (případná budoucí obnova) a designové sjednocení se zbytkem města
86	**ZD**	Nové Město nad Metují	a	100	Pod Výrovem	2 505	P	4	3	3	2	2	NN	NN	3	**N**	2	2						**2**	Doprovodné plochy podél komunikace. Plochy mají charakter úzkých lemů a svahů trávníků (případně předzahrádek a keřových lemů). Prostorově zcela limitující podmínky pro další rozvoje zeleně. Doporučení: (1) plochy primárně pouze udržovat přehledné a bezpečné, tj: pravidelné kosení rozhledových poměrů, redukce náletů/keřových skupin, ojedinělé pěstební opatření na stávajících dřevinách. (2) vyvarovat se achotickému a nesourodému zahušťování plochy nesourodou výsadbou znesnadňující racionální údržbu a přehlednost. (3) nad rámec tohoto dokumentu obnova povrchů komunikace ve střednědobém horizontu (sjednocení, jasné vymezení ploch)
87	**ZK**	Nové Město nad Metují	a	100	Mateřská škola Pod Výrovem	460	V	3	3	3	2	2	2	2	3	**S**	2	2			A	A		**2**	Zahrada mateřské školky - prostorově velmi malé rozlohy. Doporučení: (1) pokračovat ve stávající péči, pravidelná údržba/ošetřování stávajících dřevin (2) ve střednědobém horizontu obnova/doplnění herních a edukačních prvků (participovat se zástupci školky)
88	**ZD**	Nové Město nad Metují	č	64	Rezecká, Na Hradčanech, Pod Hradištěm	8 264	P	2	2	4	2	2	3	3	3	**S**	2	3						**3**	Úzké doprovodné lemy zeleně podél komunikace. Převážně s jedná o trávníky, několik lemů keřů/živých plotů či předzahrádek a několik stromů. Součástí plochy je i okolí autobusové zastávky. Doporučení: (1) plochy primárně pouze udržovat přehledné a bezpečné, tj: pravidelné kosení rozhledových poměrů, redukce náletů/keřových skupin (2) pěstební opatření na stávajících stromech ((3) vyvarovat se achotickému a nesourodému zahušťování plochy nesourodou výsadbou znesnadňující racionální údržbu a přehlednost. (4) upravit okolí zastávky Rezecký most, včetně vlastního povrchu komunikace, upravit okolí kontejnerů na odpad (5) ulice Pod Hradištěm - v budoucnu nutná kompletní úprava povrchů.
89	**T**	Nové Město nad Metují	n	0	Na Hradčanech - CLONA	139	P	1	2	3	3	3	NN	NN	3	**S**	3	2						**2**	Lem izolační clony nad opěrnou zdí. Doporučení: provést celkový průklest, eventuelně zmlazení části keřů, redukce náletů
90	**ZD**	Nové Město nad Metují	č	10	Studýnka, lemy podél komunikace	9 204	P	2	2	3	3	2	NN	NN	3	**S**	2	1						**1**	Úzké doprovodné lemy podél komunikace. Jedná s především o pásy trávníku, v částech poulozpevněné vjezdy na okolní pozemky, ojedinělý výskyt dřevin. Prostorově limitující podmínky pro větší rozvoj zeleně. Doporučení: (1) plochy primárně pouze udržovat přehledné a bezpečné, tj: pravidelné kosení rozhledových poměrů, redukce náletů/keřových skupin, ojedinělé pěstební opatření na stávajících dřevinách/případně dřevinách v nejbližším okolí. (2) vyvarovat se achotickému a nesourodému zahušťování plochy nesourodou výsadbou znesnadňující racionální údržbu a přehlednost.

Classification: Restricted

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV										ROZVOJ							
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města NMnM (a/n/č)	Majetek města NMnM (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
91	T	Nové Město nad Metují	a	100	K Vodárně - porost	4 949	P	4	2	4	3	4	NN	NN	3	N	3	3	A					3	Porost podél cesty ve svahu oddělující cestu a nově vybudované koupaliště. Významná část porostu byla v době hodnocení prokácena (11/2025), porost je nyní mezernatý a v rozpadu. Doporučení: (1) doporučujeme celý porost ve svahu vhodným způsobem nově založit
92	R	Nové Město nad Metují	a	100	bývalé koupaliště, Letní areál Metuje	10 319	O	5	5	5	3	4	5	5	1	N	1	5	A					5	Areál bývalého koupaliště. V době hodnocení (11/2025) na celé ploše probíhala intenzivní stavba letního areálu Metuje - venkovní koupaliště včetně zázemí a parkové úpravy.
93	R	Nové Město nad Metují	č	97	"kemp" u koupaliště	3 456	O	4	3	3	3	3	3	4	2	N	2	2	A					4	Plocha na hraně funkční stability s ohledem na soudobé standardy na vzhled a vybavenost takovýchto areálů (srovnej např. kemp Primátor Litomyšl). S ohledem na vznikající sousedící Letní areál Metuje a zvýšení rekreačního potenciálu celé lokality, doporučujeme kompletní obnovu "kempu". Dle stavebních úpravy volit i adekvátní úpravy zeleně a vybavenost. Bližší řešení tohoto je nad rámec tohoto typu dokumentu.
94	ZV	Nové Město nad Metují	a	100	K Vodárně, rybník a okolí	11 555	P	3	2	4	3	4	4	4	2	S	3	3	A					3	Doprovodné porosty a okolí vodní plochy. Cesty poškozeny, okolní porosty s potřebou pěstebních opatření. Plocha je součástí důležitého rozvojové uzle podél nově budovaného Letního areálu Metuje, současně navazuje na kemp a nivu řeky Metuje (plocha č. 6). Doporučení: (1) v koordinaci s úpravou okolních ploch oprava cestní sítě a přístupnosti (2) pěstební opatření na doprovodných porostech (3) celkové posílení rekreačního využití v návaznosti na okolní rekreační plochy.
95	KR	Nové Město nad Metují	č	35	Zelený klín "přírodních" ploch vstupující do města, "lesopark" pod Klosovou vyhlídkou	123 773	P	3	2	4	3	4	3	4	1	N	3	3	A					4	Celoměstsky významný komplex lesoparku, "přírodních" ploch a porostů, propojující okolní krajinu s městem. Jedná se primárně o svahy a porosty navazující na nivu řeky Metuje. Plocha evidována jako jeden komplex, který má různé vlastníky. Zde popsáno souhrnně, zásahy a rozvoj **primárně směřovat na plochy v majetku města NMnM** (tj. pod Klosovou vyhlídkou, Na Bobečku atd.). Plochy zcela klíčové pro dálkový obraz a siluetu města, velmi cenná ekologická funkce, velmi cenné ekosystémové služby (ochlazení, hygienický funkce apod.). Součástí ploch je síť několik turistických stezek či pěšin, v několika místech i vybavenost. Ohromný potenciál pro extenzivní volnočasové využití ("lesopark" - procházky, pěší propojení, základní vybavenost, vyhlídky). Na část plochy již zpracována kvalitní studie (*Lesopark pod Klosovou vyhlídkou Nové Město nad Metují, gogolák + grasse, s.r.o. , 05/2025*) řešící základní stabilizaci plochy, principy pěstebních zásahů a dovybavení vybaveností, vyhlídkami apod. Doporučujeme v dalších krocích pokračovat podle této studie a v ní uplatněné principy postupně rozšiřovat i v navazujících plochách. S ohledem na finanční náročnost vhodné rozdělit na etapy. Do doby realizace této studie nutné (a) pěstební opatření na stromech podél cest a pěšin, s ohledem na provozní bezpečnosti lokality (b) redukce invazivních druhů.
96	ZD	Nové Město nad Metují	č	72	Na Bobečku, cesty v zahrádkářské kolonii	3 301	P	2	2	3	2	2	NN	NN	3	S	2	2						1	Doprovodné lemy zeleně podél hlavních obslužných cest v zahrádkářské kolonii. Především trávníky, ojedinělý přesah dřevin z okolí. Velmi omezené prostorové parametry. Doporučení: (1) plochy primárně pouze udržovat tj. pravidelné kosení trávníku, redukce náletů a dřevin zasahujících do rozhledových a průjezdných profilů, případné ojedinělé pěstební opatření na dřevinách

Classification: Restricted

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV									ROZVOJ							
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města NMnM (a/n/č)	Majetek města NMnM (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
97	ZD	Nové Město nad Metují	a	100	Leštinská	1 597	P	2	2	3	3	2	NN	NN	3	S	2	2						1	Doprovodné lemy podél komunikace, především trávníky, předzahrádky, v části ojedinělé dřeviny. V okrajové části (východně od města) přechází do nezpevněné účelové komunikace. Prostorově velmi omezené možnosti dalšího rozvoje. Doporučení: (1) plochy primárně pouze udržovat tj. pravidelné kosení trávníku, redukce náletů a dřevin zasahujících do rozhledových a průjezdných profilů, případné ojedinělé pěstební opatření na dřevinách
98	U	Nové Město nad Metují	a	100	Leštinská - "parčík"	387	P	3	3	4	3	3	4	4	3	N	2	3			A			2	Menší parkově upravená plocha v obytné zástavbě. S ohledem na absenci parkově upravených ploch v okolí, cenná především ekologická, hygienická a mikroklimatická funkce. Doporučení: (1) nutné pěstební opatření na stávajících dřevinách (např. bříza s tlakovým větvením a se zavěšenou zlomenou větví) (2) zvážit doplnění jednoduché lavičky, nového odpadkového koše a dílčí probírku stávajícího keřového patra s cílem částečného otevření a zpřehlednění plochy na jejím okraji
99	ZD	Nové Město nad Metují	a	100	Na Vyhlídce, Nad Sokolovnou	5 996	P	3	2	4	2	2	NN	NN	3	S	2	2	A		A			2	Doprovodné lemy podél komunikace, především trávníky, předzahrádky, v části ojedinělé dřeviny. V okrajové části (Pod areálem kurtů přechází do nezpevněné účelové komunikace. Prostorově omezené možnosti dalšího rozvoje. Doporučení: (1) plochy primárně pouze udržovat tj. pravidelné kosení trávníku, redukce náletů a dřevin zasahujících do rozhledových a průjezdných profilů, případné ojedinělé pěstební opatření na dřevinách (2) dle možností ing. síti ověřit možnosti výsadby segmentu malokoruného stromořadí do doprovodných lemů trávníků, případně převod části těchto lemů na plošné keřové výsadby (extenzifikace udržovací péče, současně sjednocení charakteru ulice)
100	ZD	Nové Město nad Metují	č	98	Na Popluží - doprovodná zeleň cest	7 166	P	2	2	4	2	2	NN	NN	3	S	2	2						2	Doprovodné lemy zeleně podél hlavních obslužných cest v zahrádkářské kolonii (ta je oplocena) a dále doprovodná zeleň v okolí příjezdové cesty v ulici Na Popluží. Plochy tvořeny jak trávníky, tak segmenty dřevin. Velmi omezené prostorové parametry. Doporučení: (1) plochy primárně pouze udržovat tj. pravidelné kosení trávníku, redukce náletů a dřevin zasahujících do rozhledových a průjezdných profilů, případné ojedinělé pěstební opatření na dřevinách (2) vyvarovat se achotickému a nesourodému zahušťování plochy nesourodou výsadbou znesnadňující racionální údržbu trávníkových ploch.
101	R	Nové Město nad Metují	č	24	K Sirkárně, cvičiště pro psy a okolí	2 966	P	2	2	4	3	3	2	3	2	S	3	2	A	3				2	Cvičiště pro psy a okolí, včetně zastavení a vybavenosti u mostu. Do plochy zasahují částečně i okolní porosty dřevin. Plocha má cenný rekreační potenciál a důležitost pro krátkodobé zastavení na jedné z rozvojových os zeleně. Doporučení: (1) postupní obnova vybavenosti (část již dožívající) (2) pěstební opatření (probírky) na okolních prosotech, včetně dílčí redukce náletů) (3) výchovný řez na mladé výsadbě (4) dle limitů zvážit doplnění výsadby několik a solitér do otevřené trávníkové ploch (krajinotvorné úpravy)
102	ZD	Krčín	č	86	Železová louka, Budín	7 038	P	4	3	3	3	3	NN	NN	3	N	2	2						2	Doprovodné lemy podél komunikace, především trávníky, předzahrádky, v části ojedinělé dřeviny. V okrajové části přechází do nezpevněné štěrko travnaté obslužné cesty. Prostorově zcela omezené možnosti dalšího rozvoje. Doporučení: (1) plochy primárně pouze udržovat tj. pravidelné kosení trávníku, redukce náletů a dřevin zasahujících do rozhledových a průjezdných profilů, případné ojedinělé pěstební opatření na dřevinách s přilehlých porostů (vazna na provozní bezpečnost) (2) vyvarovat se achotickému a nesourodému zahušťování plochy nesourodou výsadbou znesnadňující racionální údržbu trávníkových ploch. (3) stávající parkování v zeleni a rozhraní cesty/trávník v budoucnu jasně vymezit a sjednotit

Classification: Restricted

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV										ROZVOJ							
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města NMnM (a/n/č)	Majetek města NMnM (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
103	O	Krčín	č	71	Železová louka - porost	18 570	P	2	2	3	3	4	NN	NN	3	N	3	2						4	Plocha nyní tvořena smíšeným porostem dřevin především náletového charakteru. Lokalita je pravděpodobně zatížena ekologickou zátěží (neoficiální "skládka" nejrůznějšího materiálu v minulosti) - dnes "zplanělá" a zarostlá nálety. V územním plánu plocha vedena jako Občasná vybavenost - tělovýchovná a sportovní zařízení - Návrh. Územní rezerva pro tuto funkci v budoucnu. Do té doby pouze nezbytná pěstební opatření po obvodu plochy s ohledem na provozní bezpečnost a eliminace invazivních druhů. Další využití plochy až po řádném ověření a případném řešení možné ekologické zátěže.
104	ZD	Krčín	č	15	Dobrušská - hlavní cesta	6 054	P	3	2	3	2	2	NN	NN	3	S	2	1						1	Doprovodné lemy podél hlavní komunikace, především trávníky, ojedinělé dřeviny. Prostorově zcela omezené možnosti dalšího rozvoje. Doporučení: (1) plochy primárně pouze udržovat tj. pravidelné kosení trávníku, redukce náletů a dřevin zasahujících do rozhledových a průjezdných profilů, případné ojedinělé pěstební opatření na dřevinách s přilehlých ploch (2) vyvarovat se achotickému a nesourodému zahušťování plochy nesourodou výsadbou znesnadňující racionální údržbu trávníkových ploch.
105	O	Krčín	a	100	Dobrušská - "plochy" zeleně	2 914	P	4	4	4	3	3	3	3	3	N	2	2	A		A			2	Ploch využívány převážně jako "soukromé" předzahrádky či segmenty pravděpodobně místní občany založené izolační clony. V případě budoucích zásahů v lokalitě vhodné celkově upravit sjednotit. V tuto chvíli primárně pouze udržovat. V rámci návrhové často ověřit možnost výsadby segmentu malokoruného stromořadí do volné trávníkové plochy (zatraktivnění, urbanistická funkce)
106	VD	Krčín	a	100	Vojnarova lípa	197	P	1	1	5	3	2	NN	NN	3	S	2	3						2	Památný strom. Doporučení: detailní kontrola a realizace potřebných pěstebních opatření.
107	VD	Krčín	č	79	Nad Cihelnou	2 495	P	4	3	4	3	3	NN	NN	3	n	3	2	a	15				2	Doprovodné úzké plochy zeleně podél obslužných a příjezdových komunikací v zadní části obce. Převážně trávníkové lemy, v části dřeviny. Doporučení: (1) plochy primárně pouze udržovat tj. pravidelné kosení trávníku, redukce náletů a dřevin zasahujících do rozhledových a průjezdných profilů, případné ojedinělé pěstební opatření na dřevinách (2) vyvarovat se achotickému a nesourodému zahušťování plochy nesourodou výsadbou znesnadňující racionální údržbu trávníkových ploch.(3) zvážit možnost výsadby stromořadí v extravilánu podél cesty (krajinotvorná funkce, rozčlenění zemědělské půdy)
108	ZD	Krčín	č	19	Černčiská	7 444	P	3	3	3	2	2	NN	NN	3	S	2	2	A		A			2	Doprovodné lemy podél komunikace, především trávníky, v částech předzahrádky a dřeviny. Doporučení: (1) plochy primárně pouze udržovat tj. pravidelné kosení trávníku, redukce náletů a dřevin zasahujících do rozhledových a průjezdných profilů, případné ojedinělé pěstební opatření na dřevinách (2) vyvarovat se achotickému a nesourodému zahušťování plochy nesourodou výsadbou znesnadňující racionální údržbu trávníkových ploch.(3) ověřit možnosti výsadby stromů nebo segmentů okrasných keřů do volných ploch)umocnění příjezdu do města)
109	KR	Nové Město nad Metují	a	100	Pavlátova louka	16 030	O	3	3	4	3	3	2	4	3	S	3	3	A					3	Areál kempu a chatek obklopen lesními porosty. Část venkovní vybavenosti na hraně funkčnosti. Doporučení: (1) v participaci se správcem/provozovatelem areálu postupná obnova vybavenosti, oprava cestní sítě apod. (2) v návaznosti na toto i koncepční doplnění zeleně (3) pěstební opatření na vzrostlých dřevinách, obvodových porostech, dílčí redukce náletů
110	ZB	Krčín	č	81	Černčiská - bytovka	902	P	3	3	4	2	2	3	3	3	S	2	2	A		A			2	Okolí bytového domu využíváno jako "soukromá" zahrada obyvateli domu. Doporučení: (1) dílčí pěstební opatření na stávajících dřevinách (2) postupné doplňování dřevin do přední části - posílání funkce clony

Classification: Restricted

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV										ROZVOJ						
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města NMnM (a/n/č)	Majetek města NMnM (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
111	ZD	Krčín	č	92	Černčiská - Osma	2 254	P	3	3	3	3	3	NN	NN	3	N	3	2						2	Doprovodné lemy především trávníku, v okrajích nálety, v zadní části okraje okolních porostů. Doporučení: (1) plochy primárně pouze udržovat tj. pravidelné kosení trávníků v rozhledech, redukce náletů a dřevin zasahujících do rozhledových a průjezdných profilů, případné ojedinělé pěstební opatření na dřevinách (eventuelně na dřevinách v nejbližším okolí u cesty)
112	ZD	Krčín	č	91	Zemědělská, Na Kopci	9 079	P	3	3	4	3	4	NN	NN	3	N	3	3	A					3	Doprovodné lemy trávníku, několika stromořadí (ty jsou hodnoceny samostatně), keřových lemů a porostů dřevin na okraji obce. V částech poškozené, neudržované. S ohledem na provoz a rozměry ulice omezené možnosti většího rozvoje. Doporučení: (1) plochy primárně udržovat tj. pravidelné kosení trávníků v rozhledech, redukce náletů a dřevin zasahujících do rozhledových a průjezdných profilů (2) pěstební opatření na dřevinách (3) sjednotit podmínky pro parkování - nyní časté zcela nevhodné parkování na městských trávnících (3) dle limitů ing. sítí a rozhledů ověřit možnosti výsadeb segmentů malokoruných stromořadí k rozhraní zemědělské půdy
113	VD	Krčín	a	100	Na Kopci - kříž	164	P	1	1	3	3	3	1	3	3	S	2	3						1	Okolí kříže. Součástí jsou nové výsadby, které jsou však nezapěstované a patrně místními obyvateli přidané lavičky a posezení. Doporučení: (1) výchovné řezy na nových výsadbách
114	ZB	Krčín	č	85	Na Kopci - bytovka	2 266	P	3	2	4	3	3	3	3	3	S	2	3	A					2	Okolí bytového domu využíváno jako "soukromá" zahrada obyvateli domu. V zadní části větší zahrada a stromy. Doporučení: (1) dílčí pěstební opatření na stávajících dřevinách (2) v participaci s místními obyvateli případné obnova, doplnění vybavenosti
115	ZD	Krčín	a	100	V Zahradách, Okružní	5 818	P	3	2	3	2	2	NN	NN	3	S	2	2						1	Doprovodné úzké plochy zeleně podél komunikace v husté zástavbě rodinných domů,. Převážně trávníkové lemy, v části dřeviny či předzahrádky. Prostorově velmi omezené podmínky. Doporučení: (1) plochy primárně pouze udržovat tj. pravidelné kosení trávníku, redukce náletů a dřevin zasahujících do rozhledových a průjezdných profilů, případné ojedinělé pěstební opatření na dřevinách (2) vyvarovat se achotickému a nesourodému zahušťování plochy nesourodou výsadbou znesnadňující racionální údržbu trávníkových ploch.
116	U	Krčín	a	100	Okružní - hřiště	3 494	P	2	1	2	2	2	2	3	3	S	2	2						1	Volnočasové hřiště/parčík součástí plochy je i obvodové lipové stromořadí č. 25, které je hodnoceno samostatně. V ploše probíhají nové dosadby. Doporučení: (1) plochu primárně pouze udržovat, rozvojová péče o mladé výsadby, případné doplnění mobiliáře a vybavenosti v participaci s místními obyvateli
117	ZD	Krčín	a	100	Stavební	1 433	P	3	2	3	3	2	NN	NN	3	N	2	2						1	Doprovodné úzké plochy zeleně podél komunikace v husté zástavbě rodinných domů,. Převážně trávníkové lemy, v části dřeviny či předzahrádky. Prostorově velmi omezené podmínky. Minimální množství zeleně. Doporučení: (1) plochy primárně pouze udržovat tj. pravidelné kosení trávníku, redukce dřevin zasahujících do rozhledových a průjezdných profilů, případné ojedinělé pěstební opatření na dřevinách (2) vyvarovat se achotickému a nesourodému zahušťování plochy nesourodou výsadbou znesnadňující racionální údržbu trávníkových ploch.
118	ZD	Nové Město nad Metují, Krčín	č	97	Stavební	7 484	P	3	2	3	3	2	NN	NN	3	N	2	2			A			2	Doprovodné úzké plochy zeleně podél komunikace zástavbě. Převážně trávníkové lemy, v části dřeviny či předzahrádky. Prostorově velmi omezené podmínky. Minimální množství zeleně. Doporučení: (1) plochy primárně pouze udržovat tj. pravidelné kosení trávníku, redukce dřevin zasahujících do rozhledových a průjezdných profilů, případné ojedinělé pěstební opatření na dřevinách (2) vyvarovat se achotickému a nesourodému zahušťování plochy nesourodou výsadbou znesnadňující racionální údržbu trávníkových ploch (3) kontrola vzrostlých stromů (případné ošetření) (4) zvážit převod části úzkých trávníků na lem půdopokryvných keřů (extenzifikace udržovací péče, sjednocení charakteru ulice)

Classification: Restricted

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV									ROZVOJ							
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města NMnM (a/n/č)	Majetek města NMnM (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
119	ZK	Nové Město nad Metují	a	100	MŠ Rašínova	5 549	V	2	2	3	3	3	2	2	3	S	2	2	A	5	A			2	Zahrada při MŠ. Rozlehlá zahrada s cenou kostrou vzrostlých dřevin a vybaveností. Součástí plochy i veřejně přístupný předprostor. Doporučení: (1) nutná pravidelná kontrola stavu stromů a realizace pěstebních opatření (2) v participaci s krajinářským architektem zpracovat koncept dosadeb listnatých stromů k zajištění generační obnovy dřevin v budoucnu (3) v participaci se zástupci školky postupně obnovovat/doplňovat herní/edukační prvky
120	ZD	Nové Město nad Metují	č	82	ul. 28.října	4 404	P	3	2	2	2	2	2	4	2	S	2	2			A	A		2	Kruhový objezd a doprovodný lem zeleně pokračující do navazující ulice. Doporučení: (1) na kruhovém objezdu pokračovat s dosadbami a adekvátní reprezentativní úpravou (2) obnova laviček v nejbližším okolí (3) ostatní plochy primárně udržovat
121	ZK	Nové Město nad Metují	a	100	Zahrada Městské knihovny	3 313	V	3	2	4	3	3	4	3	3	S	2	3	A					3	Zahrada přiléhající k budově městské knihovny. Jedná se o rozlehlou zahradu s kostrou původních dřevin, která v tuto chvíli není patrně veřejně využívána. Doporučení: (1) V participaci se zástupci knihovny ověřit požadavky na případné rekreační, kulturní, či jiné využití zahrady pro potřeby knihovny či jiných organizací města (autorské čtení, workshopy, venkovní "výstavy" apod.). Dle toho poté přistoupit k dalším úpravám. V prvním kroku vytvoření jednoduché zahradně-architektonické studie. Dle toho následně ověřit možnosti mimorozpočtových zdrojů financování (granty, dotace, apod.). Do té doby alespoň detailní kontrola stavu dřevin a realizace případných zásahů
122	ZC	Nové Město nad Metují	a	100	ul. Bořetínská	1 144	P	2	3	2	2	4	1	1	3	S	2	1			A	A		2	Nově založená plocha doprovodné zeleně u parkoviště a občanského vybavení. V ploše nově vysazené stromy, dále parkoviště z polopropustné dlažby a úzký lem oddělovacího záhonu rostlin. Plocha jako celek kvalitní - mimo úzký lem cca 25 cm široký, který neumožňuje adekvátní prorůstání vegetace a plnění požadované funkce, neodpovídá tomu, ani vybrané druhové složení rostlin. Doporučujeme obnovu úzkého lemu oddělovacího záhonu za využití vhodných druhů rostlin
123	ZD	Nové Město nad Metují	a	100	Nerudova - parkoviště	1 077	P	4	3	3	3	3	3	4	2	N	2	2						4	Parkoviště a parkovací plochy. Plocha jako celek nestabilní, mimo okrajové části parkování na polozpevněných plochách, absence adekvátní vybavenosti a zeleně. Doporučení: (1) celou plochu v participaci dopravní specialista a krajinářský architekt upravit pro možnost jako parkoviště, kde součástí bude zakomponování několika stromů. Plocha jako celek by měla plnit principy hospodaření s dešťovou vodou a charakterem zohlednit blízkost hlavní "třídy" města a blízkost kina na straně druhé. Poznámka: město mí již zpracovanou PD (Kulturní centrum KINO 70 - Sokoban studio s.r.o., 06/2025) na rekonstrukci, přístavbu a úpravu okolí kina, včetně řešení části parkovacích stání v předmětné ulici. Při dalších úpravách doporučujeme vycházet a koordinovat úpravy z této PD.
124	ZC	Nové Město nad Metují	a	100	Okolí budovy kina, křížení ulic Nádražní a Boženy Němcové	3 942	P	3	3	4	3	3	2	3	2	S	2	3	A	15	A			3	Předprostor a okolí budovy kina. Plocha jako celek prozatím funkční, avšak vhodné by bylo plochu po stránce zeleně i vybavenosti celkově upravit a zatraktivnit, aby reflektovala soudobé požadavky na kvalitu veřejného prostoru. Poznámka: město mí již zpracovanou PD (Kulturní centrum KINO 70 - Sokoban studio s.r.o., 06/2025) na rekonstrukci, přístavbu a úpravu okolí kina, řešení zeleně a vybavenosti. Při dalších úpravách doporučujeme vycházet z této PD.
125	ZD	Nové Město nad Metují	a	100	Plocha autobusového nádraží	2 241	P	3	4	3	3	2	2	3	2	S	2	2	A		A			2	Autobusové nádraží a navazující plochy. Plocha jako celek na hraně funkční stability z hlediska zeleně a vybavenosti. Doporučujeme: (1) Obnovu mobiliáře a vybavenosti, obnovu a vhodnou formu nové zeleně. Plochu celkově držet upravenou, přehlednou a pocitově bezpečnou

Classification: Restricted

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV									ROZVOJ								
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města NMnM (a/n/č)	Majetek města NMnM (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
126	**ZC**	Nové Město nad Metují	a	100	Úprava před domem hasičů	596	P	3	3	4	3	3	3	4	2	**N**	2	2	A		A	A		**3**	Okolí domu hasičů. Plocha je parkově upravená s kostrou původní zeleně. Doporučení: (1) kontrola stavu stávajících dřevin a případné pěstební opatření (2) vhodné plochu celkově vyčistit od neadekvátních dosadeb keřového patra (3) doporučujeme obnovit lavičky a mobiliář, cestní síť a celkově prostor upravit. Pomocí zeleně plochu více sjednotit a zatraktivnit (např. plošné výsadby keřových lemů či trvalek) - úpravy zeleně provádět v participaci s úpravami pochozích ploch a případné úpravě dopravního řešení. Plocha má potenciál pro úpravu a vytvoření kvalitního veřejného prostoru pro pěší průchodnost městem. Poznámka: Územní studie veřejného prostranství NMnM: Rašínova – 28. října – Boženy Němcové", již zpracována (ateliér: new visit, 08/2018). Doporučujeme při dalším rozpracování vycházet z této studie.
127	**U**	Nové Město nad Metují	a	100	Předprostor ZŠ Nové Město Nad Metují	7 624	P	1	1	3	2	2	2	3	2	**S**	2	3						**2**	Rozlehlý předprostor školy, který je parkově upraven. Do stávající kostry původních dřevin jsou prováděny koncepční podsadby nové generace stromů. Doporučení: (1) Pravidelná kontrola stavu dřevin a realizace ojedinělých pěstebních opatření (2) v krátko až střednědobém horizontu naplánovat obnovu pochozích povrchů a obnovu mobiliáře a vybavenosti. Jinak pokračovat ve stávající péči, která je převážně kvalitní a adekvátní
128	**ZK**	Nové Město nad Metují	č	6	Předprostor ZŠ Nové Město Nad Metují	7 323	V	3	3	3	3	3	3	4	3	**N**	2	2	A					**3**	Předprostor školy a zadní trakt tvořený parkovištěm a pravděpodobně bývalým hřištěm. Kostra zeleně průměrná a s dílčími zásahy bude stabilní. Na hraně životnosti a funkčnosti jejíž vybavenost. Doporučení: (1) na další rozvoj plochy a obnova vybavenosti dle záměru na rozvoj celého areálu školy
129	**ZD**	Nové Město nad Metují	č	65	Areál garáží mezi ul. 28. října a Smetanova	9 978	P	3	3	3	3	3	NN	NN	3	**N**	3	2						**3**	Areál garáží a doprovodných ploch zeleně. Plochy tvořeny primárně zbytkovými trávníky a ojedinělými nálety/dřevinami. Poznámka: Územní studie veřejného prostranství NMnM - ul. 28. října, již zpracována (ateliér: new visit, 02/2019). Tato studie navrhuje i možnosti úpravy tohoto prostoru v návaznosti na okolní možné úpravy. Doporučujeme při dalším rozpracování a realizaci vycházet z této studie. Do té doby plochy primárně pouze udržovat přehledné a bezpečné.
130	**O**	Nové Město nad Metují	a	100	ul. 28. října - plocha zeleně	5 485	P	3	2	4	2	3	3	3	2	**N**	2	2						**3**	Plocha zeleně, především otevřených trávníkových ploch pod trasou vysokého napětí. Plochou provází také stromořadí č. 8. Plocha má velký význam jako hlavní spojnice sportovního areálu s městem ("rozvojová osa") - tomuto by do budoucna měla odpovídat i její celková upravenost a kvalita. S ohledem na limity ing. sítí plocha pravděpodobně blokována na větší a významnější rozvoj (pokud nedojde k případné přeložce vedení). Doporučení: (1) úprava dopravního řešení a celkové upravenosti plochy (komunikace, pochozí povrchy) - ve vazbě na její význam jako propojení sportovní areál vs město. (2) okrajové plochy směrem ke garážím udržovat primárně přehledné a bezpečné. V případě požadavku na zvýšení biodiverzity je možné v okrajových částech převést trávníky na luční porosty (2) možné dočasně umístit volnočasové či sportovně-relaxační prvky. Poznámka: Územní studie veřejného prostranství NMnM - ul. 28. října, již zpracována (ateliér: new visit, 02/2019). Doporučujeme při dalším rozpracování vycházet z této studie.

Classification: Restricted

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV										ROZVOJ								
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města NMnM (a/n/č)	Majetek města NMnM (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
131	ZK	Nové Město nad Metují	č	98	Areál ZŠ Nové Město Nad Metují	28 841	V	2	2	3	3	3	2	2	2	S	2	3	A	10				2	Rozlehlý areál školní zahrady včetně přilehlého sportoviště, kurtů a skate parku. Plocha má kvalitně založenou kostru stávajících dřevin. Doporučení: (1) pravidelná kontrola stavu stromů s realizací pěstebních opatření (část dřevin pěstební opatření vyžaduje) (2) vhodné zpracovat krajinářským architektem (v participaci se správcem areálu) koncepci dosadeb nové generace dřevin, z které se bude vycházet při dílčích náhradách a úpravách v areálu, tak aby celý prostor udržel jednotný charakter a sjednocení. (3) v částech areálu možná obnova vybavenosti případně edukačních prvků (v participaci se zástupci školy) (4) v krátko až střednědobém horizontu bude pravděpodobně nutné přikročit k obnovám cestní sítě (využít principů hospodaření s děšťovou vodou)
132	ZD	Nové Město nad Metují	a	100	Zborovská	14 205	P	3	1	4	3	2	3	3	2	S	2	2	A					2	Doprovodná zeleň komunikace, převážně trávníkové lemy, v segmentech několik dřevin. Součástí plochy je stromořadí č.9. Doporučení: (1) plochu primárně pouze udržovat a v krátko až střednědobém horizontu přistoupit k obnově stromořadí
133	ES	Nové Město nad Metují	a	100	křížení ulic 28. října a Gen. Klapálka	1 813	P	1	1	3	2	3	NN	NN	3	S	3	2						2	extenzivní ovocný sad, v částech nové dosadby. Doporučení: (1) pokračovat ve stávající péči, dílčí pěstební opatření. V případě požadavků na zvýšení biodiverzity možno stávající trávník extenzivně udržovat nebo převést na luční porost
134	T	Nové Město nad Metují, Vrchoviny	č	72	křížení ul. 28. října a Gen. Klapálka	15 313	P	3	2	3	3	4	NN	NN	3	S	3	3	A	20				2	porost dřevin a rozlehlejší lemy trávníků na rozhraní intravilánu a extravilánu. Porost dřevin tvoří izolační lem podél sportovního areálu, přechází pak do volné otevřené plochy. Cenná ekologická a hygienická funkce. Plocha má v části potenciál převést na extenzivní plochu pro rekreaci v zeleni a doprovodnou zeleň plánovaným funkcím v ÚP. Tyto úpravy provádět, až v návaznosti na rozvoj celého území dle ÚP a existujících ÚS. Do té doby provést dílčí pěstební opatření, především na okrajích plochy ve vazbě na provozní bezpečnost v nejbližším okolí
135	ZB	Nové Město nad Metují	č	86	28. října - bytovka	2 545	V	3	3	3	3	3	3	3	3	S	2	2						2	Okolí a zahrada přiléhající k bytovému domu. Většina plochy je oplocena a využívaná jako "soukromá" zahrada obyvateli přilehlého domu. Doporučení: (1) Pokračovat v rozvoji této funkce, pravidelná údržba a péče o dřeviny
136	ZC	Nové Město nad Metují	a	100	Areál Centrum Najáda	1 666	V	2	2	4	3	3	3	3	3	S	2	3						2	Zahrada při centrum Najáda. Doporučení: (1) Pěstební opatření na vzrostlých dřevinách (2) postupná dílčí obnova vybavenosti.
137	ZD	Nové Město nad Metují	a	100	28. října - parkoviště	2 841	P	2	BEZ	BEZ	BEZ	2	NN	NN	3	N	2	1						3	Parkoviště u sportovního areálu (bývalé dopravní hřiště). Parkoviště tvořeno především trávníkovými plochami. Plocha je dále bez dřevin (je v ochranném pásmu VN - pokud nedojde k přeložení VN, je plocha blokována pro další větší rozvoj. Doporučení: (1) při případné úpravě povrchu v budoucnu volit parkoviště a povrchy ve vazbě na hospodaření s dešťovou vodou. Poznámka: Územní studie veřejného prostranství NMnM - ul. 28. října, již zpracována (ateliér: new visit, 02/2019). Doporučujeme při dalším rozpracování vycházet z této studie.

Classification: Restricted

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV										ROZVOJ								
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města NMnM (a/n/č)	Majetek města NMnM (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
138	ZC	Nové Město nad Metují	č	89	28.října - doprovodné plochy	9 057	P	3	3	3	3	3	3	3	2	N	2	2	A		A			3	Doprovodné plochy podél sportoviště a budovy bazénu, nástupní prostor na stadion. Plochou také prochází stromořadí č. 8. Plocha má společně s plochou č. 130 veliký význam jako hlavní spojnice sportovního areálu s městem ("rozvojová osa") - tomuto by do budoucna měla odpovídat i její celková upravenost a kvalita Doporučení: (1) dílčí pěstební opatření na vzrostlých dřevinách, plochu vhodné celkově "vyčistit", sjednotit a zpřehlednit. (2) sjednotit charakter drobných výsadeb (keře, trvalky) a vybavenosti, (3) nástupní prostor pro stadion (hlavní vstup a okolí) - zde ověřit možnosti celkové architektonické úpravy tohoto prostoru. Plocha jako celek na hraně funkční stability. Poznámka 01: Územní studie veřejného prostranství NMnM - ul. 28. října, již zpracována (ateliér: new visit, 02/2019). Doporučujeme při dalším rozpracování vycházet z této studie. Poznámka 02: část veřejného prostoru před budovou bazénu má již zpracovanou PD na úprava předprostoru a parkovací stání (VEŘEJNÝ PROSTOR ČÁSTI ULICE 28. ŘÍJNA, NOVÉ MĚSTO n. METUJÍ (ateliér Tsunami, 07/2025) - v dalších stupních PD doporučujeme dopracování krajinářským architektem, za respektování obecných zásad definovaných v Textové části tohoto dokumentu.
139	ZS	Nové Město nad Metují	č	15	28.října - sportovní centrum	49 010	O	2	2	3	3	3	2	2	2	S	2	3	A	10				2	Rozsáhlý sportovní areál včetně doprovodných lemů zeleně. Kostra původní zeleně kvalitně založena. Doporučení: (1) pravidelná kontrola stavu stromů a realizace pěstebních opatření (část dřevin pěstební opatření vyžaduje) (2) koncepční podsadby a dosadby do celého areálu (provádět v participaci s krajinářským architektem s cílem držet jednotný a koncepční pohled na celý areál) (3) postupná obnova mobiliáře a vybavenosti
140	T	Nové Město nad Metují	č	15	Gen. Klapálka	1 046	P	3	3	4	4	4	NN	NN	3	N	3	3	A	10	A			2	Lem izolační clony na rozhraní intravilánu a extravilánu. Plocha jako celek v rozpadu. Doporučení: (1) nutné pěstební opatření (část dřevin nebezpečných) a obnova clony
141	ZC	Nové Město nad Metují	č	90	Předprostor vlakového nádraží, Gen. Klapálka	2 446	P	3	3	4	3	3	2	2	2	S	2	3						2	Předprostor nádraží, včetně okrajového lemu dřevin. Doporučení: (1) pěstební opatření na stávajících dřevinách a důsledná údržba celé lokality
142	O	Nové Město nad Metují, Vrchoviny	a	100	Na Bačku	4 406	P	3	BEZ	BEZ	BEZ	1	NN	NN	3	S	2	1	A	8			U	3	Rozlehlá trávníková plocha na okraji zástavby rodinných domů. Plocha nyní bez dřevin. V ÚP plocha řešena jako ZV-návrh (Zeleň veřejných prostranství). Doporučení: (1) zahradně architektonickou studií ověřit možnosti založení a podoby jednoduché parkově upravené plochy s jednoduchým doplněním mobiliáře, vybavenosti a kostry zeleně, pro možnost setkávání a zastavení obyvatel okolních domů. Plocha by měla zůstat přehledná, bezpečná. Podobu plochy řešit současně s navazující plochou č. 143 (jednotnost, jeden celek)
143	O	Nové Město nad Metují	a	100	okolí autobusové zastávky Na Výsluní	1 066	P	3	1	3	2	3	3	4	3	N	2	3			A	A	U	2	Menší parková plocha na okraji zástavby u autobusové zastávky. Součástí plochy jsou i dožívající lavičky a koš. Doporučení: (1) S ohledem na absenci parkových ploch v okolí zvážit dílčí doplnění mobiliáře a převod plochy na extenzivní, jednoduchou, parkově upravenou plochu (např. obnova laviček, doplnění jednoduchého herního prvku apod.) (2) Současně ě také provést potřebné pěstební zásahy na stávajících dřevinách. Podobu plochy řešit současně s navazující plochou č. 142 (jednotnost)

Classification: Restricted

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV									ROZVOJ							
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města NMnM (a/n/č)	Majetek města NMnM (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
144	**U**	Nové Město nad Metují	a	100	V aleji	774	P	3	2	3	2	2	NN	NN	3	**S**	2	2	A					**2**	Menší parkově upravená plocha v zástavbě rodinných domů. Plocha tvořena především hustou výsadbou jehličnatých dřevin. Cenná především ekologická, hygienická a mikroklimatická funkce pro okolí. Doporučení: (1) pravidelná kontrola stavu stromů (2) ve střednědobém horizontu plánovat podsadby pod stávající dřeviny (3) zvážit redukci keřového patra na okraji plochy z důvodu přehlednosti a pocitu bezpečí v okolí
145	**ZB**	Nové Město nad Metují	č	71	křížení ulic V aleji a Leštinská	1 311	P	3	3	3	3	2	3	3	3	**S**	2	2						**1**	Zahrady v okolí bytových domů. Plochy využívány jako "polosoukromé" zahrady obyvatel okolních domů, včetně vybavenosti. Doporučení: (1) pokračovat v navazující péči (2) jednoznačně vymezit parkovací stání. Část aut parkuje neadekvátně na trávnících
146	**ZS**	Nové Město nad Metují	a	100	Nad Sokolovnou - tenisové kurty	6 706	V	2	3	4	3	2	2	3	3	**S**	2	2						**2**	Areál tenisových kurtů a doprovodných ploch zeleně. Doporučení: (1) pokračovat ve stávající údržbě, pravidelná péče o dřeviny areálu (2) v participaci se správcem areálu postupná obnova mobiliáře a drobné vybavenosti
147	**U**	Nové Město nad Metují	a	100	Dětské hřiště Johnova	561	P	3	BEZ	BEZ	BEZ	BEZ	2	2	2	**S**	2	1	A	2				**2**	Sportovní hřiště a navazující dětské hřiště. Plocha nyní bez dřevin. Doporučení: (1) zvážit doplnění jednoho až dvou kusů menších stromů s cílem vytvoření alespoň částečného stínu u herních prvků (2) postupná obnova či dovybavení herních prvků, včetně případného přidání dalších laviček
148	**ZD**	Nové Město nad Metují	a	100	V Aleji	15 054	P	4	3	3	3	2	3	3	2	**N**	2	2	A		A			**2**	Doprovodné plochy podél komunikace v zástavbě rodinných domů. Plochy tvořeny různě širokými lemy trávníků, dále pak "soukromými" předzahrádkami, ojediněle pak výsadbami stromů, či jiných dřevin. V ploše velmi problematické prostorové podmínky, omezená šířka ulice i chodníků, již problematické parkování na chodnících, či přímo v zeleni. Doporučení: (1) s ohledem na limitující prostorové podmínky plochy primárně pouze udržovat, tj. pravidelné kosení trávníků, udržování přehledných rozhledových poměrů, dílčí redukce náletů, ojedinělé pěstební opatření na stromech a dřevinách (2) v lokalitě vymezit pravidla pro parkování a omezit neadekvátní parkování přímo v zeleni, či redukci ploch zeleně na úkor jiné funkce
149	**O**	Nové Město nad Metují	a	100	U Lesa	4 136	P	3	3	3	3	2	2	3	3	**S**	3	2						**2**	Převážně úzký pás zeleně na rozhraní intravilánu a extravilánu lemující okraj zástavby rodinných domů, který dále přechází do volné krajiny. V části plochy před rodinnými domy je pruh širší a "parkově" upraven, patrně obyvateli okolních domů, včetně lavičky s výhledem do okolní krajiny. Doporučení: (1) plochy primárně pouze udržovat přehledné a bezpečné (2) pravidelná kontrola stavu dřevin na okraji plochy, případně v navazujících porostech s ohledem na provozní bezpečnost podél cesty
150	**ZD**	Nové Město nad Metují, Vrchoviny	č	75	Československé armády	31 406	P	3	3	3	2	2	2	3	2	**S**	2	2	A					**2**	Doprovodné plochy zeleně podél komunikací zástaveb rodinných domů. Plochy tvořeny především různě širokými pásy trávníků, v částech "soukromými" předzahrádkami, v částech výsadbou dřevin. Plochy jako celek působí upraveně a udržovaně. Doporučení: (1) s ohledem na omezené prostorové podmínky plochy primárně pouze udržovat přehledné a bezpečné (2) dílčí pěstební opatření na části dřevin v předmětné ploše (3) v širších ulicích a širších plochách v trávníků ověřit limity pro možnost výsadby, alespoň segmentů málo až středně korunných stromořadí s cílem zatraktivnit a zobytnit uliční prostor a propojit jej s okolím
151	**VD**	Nové Město nad Metují	č	94	Okolí kříže U lípy	427	P	1	2	5	3	3	5	NN	3	**S**	2	3						**2**	Vzrostlá lípa u křížku. Doporučení: (1) nutná detailní kontrola, pěstební opatření na stávající lípě (2) zvážit doplnění jednoduché lavičky (3) vyvarovat se redukce okolních trávníků na úkor jiné funkce než je zeleň

Classification: Restricted

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV										ROZVOJ							
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města NMnM (a/n/č)	Majetek města NMnM (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
152	**U**	Nové Město nad Metují	a	100	parkově upravená plocha napojená na ul. Československé armády	1 646	P	2	1	4	3	2	2	2	3	**S**	2	2						**2**	Menší parkově upravená plocha mezi zadními trakty zahrad rodinných domů. Plocha tvořena centrálním travnatým, menším, sportovním hřištěm a obvodovým lemem vzrostlých stromů a keřů. Plocha má pouze lokální využití a charakter, i tak je lokálně velmi cenná. Doporučení: (1) pokračovat ve stávající péči, udržovat plochu přehlednou a bezpečnou (2) nutná detailní kontrola stavu vzrostlých dřevin a realizace případných pěstebních opatření
153	**U**	Nové Město nad Metují	a	100	Náměstí 17. listopadu a navazující dětské hřiště	4 238	P	3	2	3	2	2	3	3	2	**S**	2	2	A	20	A	A		**3**	Větší parkově upravená plocha v zástavbě rodinných a řadových domů. U plochy je nyní významná především ekologická, hygienická a mikroklimatická funkce. Plocha je bez vybavenosti a další náplně. Dále je součástí samostatné dětské hřiště v bezprostředně navazující ulici. S ohledem na provázanost a nutnost jednotného řešení jsou tyto dvě plochy hodnoceny a řešeny dohromady. Doporučení: (1) v participaci s místními obyvateli a krajinářským architektem prodiskutovat možnosti doplnění nenásilných, jednoduchých, volnočasových aktivit do předmětné plochy (např. několik laviček pro posezení, nebo jednoduchý herní prvek, či prolézačku). Cílem úprav by mělo být zvýšit možnosti volnočasového využití či setkávání pro obyvatele okolních domů, avšak neudělat z plochy rušné a okolí "obtěžující" hřiště. (2) nutné pěstební opatření na stávajících dřevinách. Poznámka: Územní studie veřejného prostranství NMnM - náměstí 17. listopadu již zpracována (ateliér: new visit, 08/2019). Doporučujeme při dalším rozpracování a realizaci vycházet z této studie.
154	**ZS**	Nové Město nad Metují	č	30	Sadová	8 398	P	3	3	3	3	2	3	3	3	**S**	2	2	A	3				**2**	Okolí bytových domů. Většina plochy v soukromém vlastnictví. Doporučení: (1) pravidelná péče o stávající dřeviny a zeleň (2) vhodné doplnit nové stromy do okrajových ploch (3) vhodná postupná obnova vybavenosti
155	**U**	Nové Město nad Metují	a	100	ulice a plocha mezi ul. Vrchovinská a U Lípy	545	P	2	3	4	2	3	2	4	3	**N**	2	2						**2**	Menší bývalé hřiště mezi zadními trakty zástavby rodinných domů. Plocha nyní zřejmě nevyužívaná a postupně chátrá. Doporučení: (1)v participaci s místními obyvateli ověřit možnosti a požadavky na využití této plochy. Dle toho v ploše opět obnovit hřiště, případně herní prvky, případně jinou volnočasovou aktivitu pro místní obyvatele a možnost jejich setkávání
156	**ZD**	Nové Město nad Metují, Vrchoviny	a	100	Kaštánky	2 943	P	2	2	3	2	2	NN	NN	3	**S**	2	2						**2**	Lokalita Kaštánky. Doprovodné lemy podél komunikace a "kruhového" objezdu. Plochy tvořeny především různě širokými lemy trávníků, "polosoukromými" předzahrádkami a výsadbou několika kaštanů. Doporučení: (1) plochy primárně pouze udržovat přehledné a bezpečné, současně je nutné pěstební opatření na kaštanech (úprava podchozích a průjezdných výšek, zdravotní řezy, odlehčení korun)
157	**ZK**	Nové Město nad Metují	n	0	areál ZŠ a MŠ NONA	2 983	V	3	3	4	3	3	5	5	3	**N**	2	2	A			A		**3**	Zahrada při Mateřské a základní speciální škole NONA. V ploše nyní probíhají stavební práce a rekonstrukce. Plocha je touto stavbou výrazně poškozena. Doporučení: (1) Po skončení prací zahradu kompletně upravit při respektování a) stávajících hodnotných dřevin b) potřeb uživatelů přilehlé instituce. Při úpravách (pokud již projektová dokumentace není) vycházet z obecných principů definovaných v textové části tady tohoto dokumentu
158	**U**	Nové Město nad Metují	n	0	hřiště ZŠ a MŠ NONA	2 455	V	3	2	3	3	3	3	3	3	**S**	2	3	A	2				**2**	Vyhrazené oplocené dětské hřiště při Mateřské a základní speciální škole NONA. Doporučení: (1) pěstební opatření na stávajících stromech (část stromů zásah potřebuje) v participaci se zástupci organizace a postupná obnova a doplnění vybavenosti
159	**U**	Nové Město nad Metují	a	100	křížení Nádražní a Rašínova	811	P	3	3	4	3	2	3	3	3	**S**	2	2	A	3	A			**2**	Parkově upravený předprostor mezi silnicí a stacionářem NONA. Na ploše je cenný především vzrostlý tis a vzrostlá borovice. Doporučení: (1) pravidelná kontrola stávajících dřevin (2) v krátko až střednědobém horizontu náhrada převislých bříz v předprostoru (nyní už značné hniloby) (3) zvážit v participaci se zástupci stacionáře doplnění několika laviček

Classification: Restricted

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV										ROZVOJ							
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města NMnM (a/n/č)	Majetek města NMnM (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
160	U	Nové Město nad Metují	n	0	křížení Nádražní a Havlíčkova	448	P	2	3	4	2	2	2	3	3	S	2	2	A			A		1	Menší parkově upravená plocha v nemajetku města. Doporučení: (1) plochu pravidelně udržovat (2) zvážit náhradu zeravu (počátek rozpadu) za vhodnější druh výsadby (3) možno obnovit i lavičku
161	ZC	Nové Město nad Metují	a	100	okolí obč. vybavenosti Na Skalách	1 046	V	3	3	4	3	4	3	3	3	N	2	3						2	Vyhraněná oplocená plocha mezi bytovými domy a občanskou vybaveností. Plocha celkově neudržována. Doporučení: (1) pěstební opatření a kontrola vzrostlých dřevin (2) vhodné provést celkovou úpravu plochy dle požadavků a převažujícího způsobu využití
162	ZD	Nové Město nad Metují	a	100	Čelakovského	1 663	P	5	BEZ	BEZ	BEZ	BEZ	NN	NN		N	2	4						3	Původně doprovodné lemy zeleně podél komunikace. V době hodnocení (11/2025) probíhaly na ploše kompletní stavební práce - rekonstrukce celé ulice. Doporučení: (1) pokud není již zpracován projekt zeleně v této ulici, doporučujeme při jeho zpracování vycházet z obecních zásad uplatnění zeleně definované v textové části tohoto dokumentu
163	T	Nové Město nad Metují, Krčín, Vrchoviny	n	0	doprovodná zeleň železniční trati	27 400	P	4	3	3	3	4	NN	NN	2	N	3	3	A		A			3	Pásy vegetace, převážně na svazích doprovázející železniční trať v zastavěném území. Plochy jsou v částech tvořeny izolační clonou, v částech náletovými dřevinami, v částech travobylinnými společenstvy. Plocha jako celek nemá jednotnou strukturu a izolační funkci plní pouze omezeně. Doporučení: (1) pěstební probírky, ošetření dřevin, redukce expanzivních náletů (2) se správcem dráhy (dle limitu ing. sítí a ochranných pásem vlastní dráhy) projednat možnosti dosadeb stromového, či alespoň keřového patra ve vhodných plochách zastavěném území města s cílem posílit funkci izolační clony
164	ZD	Nové Město nad Metují	č	60	okolí ul. Drážní	5 609	P	3	3	4	4	4	NN	NN	3	N	3	4						2	Doprovodné lemy podél účelové komunikace vedoucí ke skladovacím plochám v ulici Drážní. Plochy mají různé vlastníky. Plochy celkově neupravené a zarůstající. Doporučení: (1) detailní kontrola stávajících dřevin a pěstební opatření (2) Další úpravy plochy provádět až dle případné obnovy či úpravy vlastní komunikace. Do té doby plochy udržovat primárně přehledné a bezpečné
165	KE	Nové Město nad Metují	č	58	plocha u železničního mostu	3 185	P	3	2	4	4	5	NN	NN	3	N	3	3						2	Porosty dřevin především náletového původu v prudkých svazích na přechodu města do krajiny. Cenná především ekologická, stabilizační a mikroklimatická funkce. Porosty ve špatném stavu, část dřevin podél cest suchých a provozně nebezpečných. Doporučení: (1) Pěstební opatření, odstranění nebezpečných dřevin, obnova svahových porostů (lesnickým způsobem)
166	O	Nové Město nad Metují	a	100	Plocha pod skalní stěnou / ul. Elektrárenská	9 333	V	3	3	3	3	4	NN	NN	3	N	3	2						2	Oplocená plocha pod skalní stěnou. Plocha nyní zarostlá nálety. Další rozvoj plochy dle ÚP města (OS, ZO). Do té doby pouze základní nutná péče
167	ZD	Nové Město nad Metují, Krčín	č	88	Elektrárenská / Zářečí	4 752	P	4	3	3	3	3	NN	NN	3	N	2	3	A					3	Doprovodná zeleň podél komunikace, která v ulici Elektrárenská lemuje řeku Metuji. Zde plochou prochází stromořadí č. 28. z javorů řezaných na hlavu. Velmi významná urbanistická a propojovací funkce v území. Tato funkce však díky malokorunnému stromořadí a neadekvátní vybavenosti a upravenosti celého uličního prostoru není umocněna a naplněna. Část stromu starších a dožívajích, část výsadeb relativně mladších. Doporučení: doporučujeme celkovou úpravu této strany břehu Metuje a vytvoření adekvátního lemu podél řeky tj. výsadba vhodného druhu středně vzrůstného stromořadí s výše nasazenou korunou, jasné vymezení pěších tras, dopravy, parkování a celková úprava této části ulice. Částečný převod na nábřeží a pohledové propojení s řekou. Doplnění několika laviček s možností výhledu na plochu a navazující úpravy vlastního břehového porostu a břehu celé řeky.

Classification: Restricted

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV										ROZVOJ							
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města NMnM (a/n/č)	Majetek města NMnM (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
168	**ZD**	Nové Město nad Metují, Krčín	č	32	Na Strážnici	12 403	P	3	2	3	2	2	NN	NN	2	**S**	2	2	A		A	A		**2**	Doprovodné lemy zeleně podél komunikace. Plochy tvořeny převážně různě širokými trávníkovými lamy, v částech předzahrádky, v částech výsadby dřevin. Součástí plochy i stromořadí č. 22 a 23, které jsou hodnoceny samostatně. Doporučení: (1) S ohledem na význam komunikace plochy primárně udržovat přehledné a bezpečné (2) zvážit převod části úzkých zbytkových lemů trávníku na plošné keřové okrasné výsadby (extenzifikace udržovací péče o trávníky, reprezentativní funkce a sjednocení uličního prostoru) (3) detailní kontrola a ošetření vzrostlé lípy
169	**ZD**	Krčín	č	26	Nahořanská	7 722	P	1	1	3	2	2	NN	NN	2	**S**	2	2						**1**	Úzké doprovodné lemy zeleně podél komunikace. V části převedeno na smíšené trvalkové záhony, které celý prostor oživují a sjednocují. Doporučení: (1) pokračovat ve stávající péči, udržovat plochy přehledné a bezpečné
170	**O**	Krčín	č	90	Zbytková plocha - okraj města	2 366	P	2	2	4	3	4	NN	NN	3	**S**	3	3						**2**	Zbytková plocha zeleně na rozhraní intravilánu a extravilánu. Plocha tvořena vzrostlým stromořadím podél cesty a náletovými dřevinami. Plocha je cenná především z hlediska ekologické, hygienické a mikroklimatické funkce. Doporučení: (1) pěstební opatření na vzrostlých dřevinách (2) dílčí redukce náletů
171	**O**	Krčín	a	100	Areál technických služeb	11 484	V	4	2	3	3	3	NN	NN	3	**S**	3	3	A					**2**	Areál technických služeb. Rozlehlý areál sloužící k provozním účelům technických služeb. Součástí plochy je také několik vzrostlých dřevin a v části pak obvodové lipové stromořadí. Doporučení: (1) Pěstební opatření na stávajících dřevinách (lipové stromořadí s potřebou výchovných a zdravotních řezů) (2) dle provozu a limitů v lokalitě zvážit dosadbu několika listnatých stromů do okrajových částí do obvodu areálu (odclonění areálu, mikroklimatická funkce, hygienická funkce apod.) (3) další úpravy areálu dle provozních potřeb technických služeb
172	**ZD**	Nové Město nad Metují, Vrchoviny	č	71	Náchodská	19 518	P	3	2	3	2	3	NN	NN	3	**S**	2	2						**2**	Úzké doprovodné pásy zeleně podél komunikace. Tvořeno především trávníky, v částech pak souvislé keřové výsadby, které jsou jednotně založeny a mají sjednocující charakter pro celou ulici. Doporučení. (1) pokračovat ve stávající péči, část výsadeb nutno odplevelit, v případě požadavků na snížení nároků udržovací péče převést i další zbytkové plochy trávníku na plošné keřové výsadby
173	**T**	Vrchoviny	a	100	lemy podél příjezdové komunikace k městu	4 031	P	3	2	3	2	3	NN	NN	3	**S**	3	2	A	6	A			**2**	Širší lemy zeleně podél příjezdové komunikace k městu. Plochy plní převážně funkci izolační clony. Součástí clony také nově založené stromořadí na výjezdu z města. Doporučení: (1) Rozvojová péče o mladé výsadby (2) plochy primárně udržovat přehledné a bezpečné (redukce náletů, kosení rozhledů atd.) (3) dílčí pěstební opatření na starších dřevinách

Classification: Restricted

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV										ROZVOJ								
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města NMnM (a/n/č)	Majetek města NMnM (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
174	U	Krčín	č	65	Žižkovo náměstí	10 288	P	3	4	4	3	2	3	3	2	N	2	3	A	30	A	A		4	Žižkovo náměstí. Plocha tvořena předprostorem ZŠ a dále navazujícími širšími pásy zeleně po obou stranách komunikace. Součástí plochy je také několik stromořadí, které jsou hodnoceny samostatně. Jedná se o významný centrální prostor zeleně této části města. Je však velmi limitovaný a negativně ovlivněný dopravou a křižovatkou v těsné blízkosti školy. Materiálové a architektonické řešení prostor je v celém náměstí roztříštěné, nesourodé. Kvalita veřejného prostoru "náměstí" i kvalita životního prostředí je zde negativně ovlivněna. Současná upravenost prostoru je neadekvátní jejímu významu a potenciálu. Doporučení: (1) zpracovat koncepci řešící možnosti doplnění zeleně a vybavenosti v pobytový atraktivních plochách tj. úprava předprostoru školy, doplnění laviček, doplnění vhodného odclonění od komunikace, dále pak doplnění výsadeb a případné lavičky k památníku atd. V úpravách doporučujeme náhrady stávajících stromořadí za vhodnější taxon (na místo kulovitých tvarovaných javorů apod, středně vzrůstný listnatý strom s výše nasazenou korunou bez potřeby tvarovacího řezu. Celkově by prostor měl působit jednotně a reprezentativně. Současně by mělo být řešeny i možnosti úpravy dopravní situace. Poznámka: velmi kvalitní Územní studie veřejného prostranství NMnM - Žižkovo náměstí, již zpracována (ateliér: new visit, 02/2019). Doporučujeme při dalším rozpracování vycházet z této studie.
175	ZK	Krčín	č	96	ZŠ a MŠ Krčín	8 898	V	2	3	4	3	3	2	3	3	S	2	3	A	5	A			3	Zahrada školy včetně sportoviště a samostatně oplocené zahrady pro mateřskou školu. V ploše kostra několika vzrostlých stromů. Doporučení: (1) pěstební opatření na stávajících stromech (2) zpracovat jednoduchý koncept dosadeb zeleně do areálu školy (participace se správci areálu a krajinářský architekt) s cílem sjednocení prostoru a vytvoření podkladu pro budoucí koncepční výsadby v areálu. (3) v participaci se zástupci školy postupná obnova vybavenosti herních a edukačních prvků
176	U	Krčín	a	100	Krčínský park	4 485	P	3	2	4	3	3	4	4	2	N	2	3	A		A	A	P	4	Centrální parkově upravená plocha v části Krčín. Plocha tvořena cennou kostrou vzrostlých stromů a samostatně oploceným dětským hřištěm. Součástí plochy je také několik dožívajících laviček, štěrková pěšina, dva památníky a památná Masarykova lípa. Část dřevin ošetřována, část dřevin ošetření vyžaduje. Celkový rekreační potenciál parkově upravené plochy a jeho volnočasové využití pro místní obyvatele není naplněno. Doporučení: (1) zpracovat koncepci možné úpravy parku, která by řešila (a) dovybavení parku vhodnou cestní sítí (b) obnovu a doplnění mobiliáře (c) obnovu a zatraktivnění herních prvků (d) pohledové využití velmi cenného propojení s přiléhající řekou Metují. Dle této studie pak zvážit další případné kroky nebo hledat vhodné i mimorozpočtové zdroje financování. (2) nutné zpracovat dendrologický průzkum stávajících dřevin s návrhem pěstebních opatření a část dřevin ošetřit. Poznámka: Územní studie veřejného prostranství: park Krčín, je již zpracována (ateliér: re: architekti studio s.r.o., 09/2018). Doporučujeme tuto studii revidovat a případně aktualizovat a vycházet z ní při plánování dalších činností. Do té doby respektovat doporučení předložené SSSZ.
177	ZS	Krčín	n	0	Sportovní areál TJ Sokol Krčín	4 657	V	3	3	4	3	3	2	3	2	S	2	3	A					2	Sportovní areál TJ Sokol Krčín. V ploše minimální zastoupení dřevin. Doporučení: (1) plochy primárně udržovat, dílčí pěstební opatření na dřevinách, dle limitů sítí a provozu zvážit doplnění obvodového lemu dřevin po okraji plochy

Classification: Restricted

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV										ROZVOJ							
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města NMnM (a/n/č)	Majetek města NMnM (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
178	VD	Krčín	a	100	okolí památníku Tvrziště Budín	236	P	2	1	4	3	3	2	4	3	S	2	3						2	Vzrostlé lípy u památníku hradu (tvrze) Budín. Součástí plochy jsou 2 vzrostlé lípy (jedna unikátních rozměrů) a dále pak dožívající lavička a odpadkový koš. Doporučení: (1) detailněji vyhodnocení stavu obou dřevin a realize pěstebních opatření s cílem dlouhodobého udržení uspokojivého zdravotního stavu a adekvátní provozní bezpečnosti okolí stromů (2) dílčí redukce náletů v okolí plochy, tak aby nekonkurovaly lípám (3) obnova lavičky a odpadkového koše
179	KE	Krčín	a	100	Nábřežní	712	P	3	3	3	3	4	NN	NN	3	S	3	2						2	Svahový porost spíše náletového charakteru ve svahu a na skalnatém výchozu. Funkce především ekologická a stabilizační. Doporučení: (1) plochu udržovat spíše lesnickým způsobem ve vazbě na snížení eroze svahu a snížení rizika vylamování daného porostu
180	ZD	Krčín	a	100	Pod Strážnicí	1 792	P	3	3	3	3	3	NN	NN	3	N	3	2						2	Úzké doprovodné lemy podél komunikací a cest. Plochy celkově spíše neudržované. Prostorově zcela limitující podmínky pro další rozvoj. Doporučení: (1) Plochy primárně udržovat přehledné a bezpečné
181	ZD	Krčín	a	100	Pod Lipami	12 431	P	3	3	3	2	2	NN	NN	3	S	2	2						1	Doprovodné lemy podél komunikace. Plocha tvořena především různě širokými trávníkovými lemy, v částech dřeviny. Doporučení: (1) s ohledem na limitující prostorové parametry plochy udržovat primárně bezpečné a přehledné
182	H	Krčín	č	88	Hřbitov u kostela sv. Ducha	2 740	O	4	3	4	2	2	3	3	2	S	2	2						1	Hřbitov v Krčíně. Prostor hřbitova je bez vzrostlých stromů, vlastní stromy, které dotváří kulisu hřbitova jsou součástí navazujících ploch, které hřbitov kompozičně lemují. Doporučení: (1) v areálu vlastního hřbitova pouze udržovat trávníkové plochy a ojedinělé přítomné keře a drobné dřeviny - proto navržená kategorizace cílového stavu stupeň 1. Nad rámec tohoto dokumentu však doporučujeme (vzhledem ke kulturnímu a historickému významu lokality) převod stávajícího betonoasfaltového lepeného povrchu cestní sítě na povrch z adekvátnějšího materiálu (např. žulové kostky či odseky). Současně doporučujeme v participaci s městským architektem vytvořit adekvátní zástěnu pro kontejner na odpad, který ne zcela vhodně hyzdí vlastní vstup do hřbitova
183	U	Krčín	č	93	okolí hřbitova u kostela sv. Ducha	5 367	P	3	3	3	3	3	3	4	2	S	2	3	A		A			2	Větší parková úprava navazující na vlastní hřbitov, dále pak na historickou zvonici. Součástí plochy je dále památná lípa a dva historické pomníky. Plochy hodnoceny souhrnně jako jedna plocha 183, protože dohromady s přilehlým hřbitovem (č. 182) tvoří kompozičně jeden upravený celek. V ploše je kostra cenných vzrostlých stromů. Většina mladších výsadeb, které vznikly v minulosti, jsou však neadekvátně zapěstované. Doporučení: (1) detailní kontrola stávajících dřevin a návrh pěstebních opatření (2) v participaci krajinářský architekt a specialista památkové péče zpracovat koncepci možné úpravy lokality, která bude řešit (a) doplnění adekvátního mobiliáře (lavičky a odpadkové koše odpovídající historické hodnotě lokality) (b) možnou dosadbu dřevin do lokality (je potřeba řešit náhradu březového stromořadí, které už je na hraně životnosti a část dřevin od vrchu prosychá a lze očekávat jejich úhyn či zhoršení stavu v krátkodobém horizontu) dále je pak do plochy vhodné doplnit decentní formou barevnost a sezonní proměnlivost (např. kvetoucí druhy stromů nebo několik solitér, či vhodně vybraných segmentů okrasně kvetoucích keřů)
184	ZD	Krčín	a	100	křížení ul. Bratří Čapků a Husitská	4 302	P	3	2	3	2	2	NN	NN	3	S	2	2						1	Doprovodné plochy podél komunikace v zástavbě rodinných domů. Plochy tvořeny převážně různě širokými lemy trávníků, v částech jsou pak výsadby. S ohledem na prostorové podmínky doporučujeme plochu primárně pouze udržovat přehlednou a bezpečnou. Dále pak jednoznačně vymezit parkování a vyvarovat se redukce ploch zeleně na úkor parkovacích míst

Classification: Restricted

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV										ROZVOJ						
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města NMnM (a/n/č)	Majetek města NMnM (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
185	ZB	Krčín	č	85	křížení ul. Bratří Čapků a Husitská	2 239	V	4	3	4	3	3	3	3	3	N	2	3	A	3				2	Plochy oplocené zeleně navazující na bytový a rodinný dům. Obě plochy využívány jako "soukromé zahrady" obyvatel navazujících domů. Plochy s minimálním zastoupením zeleně a vybavenosti. Doporučení: (1) nutné pěstební opatření na stávajících dřevinách (2) v participaci s obyvateli zvážit doplnění vybavenosti a zeleně
186	ZD	Krčín	a	100	Na Kopci	10 264	P	3	3	4	3	2	3	3	3	N	2	2						3	Různě široké doprovodné lemy zeleně podél komunikace. V části tvořeno předzahrádkami, v části různě širokými plochami trávníku, v částech dále výsadby dřevin. Součástí plochy je stromořadí z okrasných třešní, které je po redukčním a sesazovacím řezu (lze očekávat už jen krátkodobou životnost v přijatelném stavu). Doporučení: (1) v ploše jednoznačně vymezit parkování a zeleň (nyní neadekvátní parkování několika aut přímo v zeleni) (2) vhodné naplánovat obnovu nového stromořadí jako náhradu dožívající okrasné třešně (3) upravit okolí kontejnerů na komunální a tříděný odpad (např. vhodná forma zástěny sjednocující tyto plochy v celém městě) (4) Dále plochy udržovat přehledné a bezpečné (přehledné rozhledové poměry, ošetření části stávajících dřevin)
187	ZD	Krčín	č	93	Polní	2 298	P	3	3	3	2	2	NN	NN	3	S	2	1						1	Úzké doprovodné lemy podél komunikace. Tvořeno především trávníkem, v částech výsadby a přesahy okolních předzahrádek. Prostorově velmi omezené podmínky pro další rozvoj. Doporučení: (1) plochy primárně pouze udržovat přehledné (kosení rozhledových poměrů, redukce dřevin v rozhledových poměrech apod.) a bezpečné
188	ZB	Krčín	č	71	U Zvonice	23 023	P	2	2	3	2	2	2	3	3	S	2	2	A	10	A			2	Okolí bytových domů. Plochy tvořeny většími plochami zeleně s vybaveností. Kostra původní zeleně kvalitně a vhodně založena (bydlení v zeleni). Doporučení: (1) Pravidelná kontrola stavu stromů a realizace dílčích pěstebních opatření (cílem je zajistit dlouhodobě stabilní a provozně bezpečnou kostru dřevin v území) (2) v participaci s krajinářským architektem a s místními obyvateli zpracovat jednoduchou koncepci řešící možnosti dovybavení/obnovy mobiliáře a vybavenosti sídliště a současně plán nových výsadeb dřevin (podklad pro budoucí dosadby, tak aby byly realizovány jednotně a koncepčně) (3) zvážit obnovu části cestní sítě (4) upravit předprostor garáží a sjednotit povrchy
189	U	Vrchoviny	č	91	Vrchoviny - požární nádrž	812	P	2	2	4	3	3	3	4	3	N	2	3						3	Menší parkově upravená plocha tvořená segmentem vzrostlých lip (lípy jsou v horším stavu) a okolím požární nádrže, včetně dožívající lavičky. Doporučení: (1) pěstební opatření na vzrostlých lípách (2) celková úprava okolí požární nádrže (redukce náletů, případné doplnění zeleně, výměna mobiliáře/laviček). Poznámka: Územní studie veřejného prostranství NMnM - VRCHOVINY, je již zpracována (ateliér: new visit, 08/2018). Tato studie vedle řešení zeleně navrhuje jak úpravy dopravního řešení, tak řešení chodníků a cest. Doporučujeme při dalších úpravách vycházet z této studie. Do té doby respektovat doporučení předložené SSSZ.

Classification: Restricted

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV										ROZVOJ								
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města NMnM (a/n/č)	Majetek města NMnM (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
190	**ZD**	Vrchoviny	č	85	Vrchoviny	24 192	P	4	3	4	3	3	NN	NN	3	**N**	2	3	A					**2**	Doprovodné plochy zeleně podél bočních, obslužních a příjezdových cest v intravilánu obce Vrchoviny. Plochy tvořeny různě širokými lemy trávníků, v částech v prudkých svazích, část ploch řešena jako trávníky, část jako polosoukromé předzahrádky okolních domů, v části ploch poté segmenty vzrostlých dřevin i náletů. S ohledem na prostorově velmi omezené podmínky dalšího rozvoje (úzké ulice, problematické parkování, přehlednost) jsou velmi omezené možnosti pro další rozvoj zeleně. Z tohoto důvodu doporučujeme plochy zeleně udržovat primárně přehledné a bezpečné, tj. pravidelné kosení trávníků v rozhledových poměrech, redukce náletů zasahujících do průjezdných profilů a rozhledových poměrů, pěstební opatření na části dřevin v území (jak na mladší výsadby, tak na starší dřeviny). Výraznější úpravy zeleně a vybavenosti jsou vázány na úpravy dopravního řešení (silnice, chodníky - zpevněné povrchy obecně). (2) vyvarovat se nesourodých a chaotických dosadeb znesnadňujících racionální údržbu trávníkových ploch a přehlednost na komunikaci. Poznámka: Územní studie veřejného prostranství NMnM - VRCHOVINY, je již zpracována (ateliér: new visit, 08/2018). Tato studie vedle řešení zeleně navrhuje jak úpravy dopravního řešení, tak řešení chodníků a cest. Doporučujeme při dalších úpravách vycházet z této studie. Do té doby respektovat doporučení předložené SSSZ.
191	**ZC**	Vrchoviny	a	100	Vrchoviny - okolí knihovny	1 280	P	2	2	4	4	4	3	4	3	**N**	2	3						**2**	Doporučení: (1) pěstební opatření na vzrostlých dřevinách (2) dílčí redukce náletů (3) další úpravy až koncepčně jako kompletní úprava celé plochy. Poznámka: Územní studie veřejného prostranství NMnM - VRCHOVINY, je již zpracována (ateliér: new visit, 08/2018). Tato studie vedle řešení zeleně navrhuje jak úpravy dopravního řešení, tak řešení chodníků a cest. Doporučujeme při dalších úpravách vycházet z této studie.
192	**O**	Vrchoviny	a	100	Vrchoviny	3 027	P	3	2	4	4	3	NN	NN	3	**N**	2	3	A	6				**2**	Otevřené zbytkové plochy zeleně tvořeny trávníky ve svahu a dále pak několika vzrostlými stromy (dožívající ořešáky, náletové jasany, vzrostlá lípa a další). Doporučení: (1) nutné pěstební opatření na vzrostlých dřevinách (2) jednoznačně vymezit v lokalitě parkování a zeleň (nyní nevhodné parkování přímo na zeleni) (3) zpracovat jednoduchou koncepci dosadeb nové generace listnatých stromů pro dané plochy. Poznámka: Územní studie veřejného prostranství NMnM - VRCHOVINY, je již zpracována (ateliér: new visit, 08/2018). Tato studie vedle řešení zeleně navrhuje jak úpravy dopravního řešení, tak řešení chodníků a cest. Doporučujeme při dalších úpravách vycházet z této studie.
193	**T**	Vrchoviny	č	48	Vrchoviny	1 573	P	2	3	3	4	4	NN	NN	3	**N**	2	4	A		A			**3**	Doprovodné porosty podél komunikace tvořící funkci izolační clony. Část dřevin (především ořešáky) ve velmi špatném zdravotním stavu. Zbytek plochy tvořen především náletovými dřevinami v různém stavu a kondici. Doporučení: (1) nutné pěstební opatření, probírky a dosadba nové generace dřevin k posílení funkce izolační clony

Classification: Restricted

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV										ROZVOJ								
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města NMnM (a/n/č)	Majetek města NMnM (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
194	**U**	Vrchoviny	a	100	Vrchoviny - okolí kříže	2 462	P	4	2	4	3	4	3	4	2	**N**	2	4	A		A	A		**3**	Parkově upravená plocha navazující na hasičskou zbrojnici, požární nádrž a úpravu podél křížku. Na ploše několik dožívajících laviček a dvě pumpy na vodu. Stávající dřeviny s potřebou pěstebního zásahu. Plocha jako celek působí neupraveně a neumožňuje plnění plochy po krátkodobé zastavení a posílení estetické funkce. Doporučení: (1) pěstební opatření na stávajících dřevinách (2) zpracovat jednoduchou koncepci řešící možnosti dovybavení plochy (např. lavičky, možnost zastavení apod.) z této studie dále vycházet při dalších úpravách plochy, redukcí náletů apod. Poznámka: Územní studie veřejného prostranství NMnM - VRCHOVINY, je již zpracována (ateliér: new visit, 08/2018). Tato studie vedle řešení zeleně navrhuje jak úpravy dopravního řešení, tak řešení chodníků a cest. Doporučujeme při dalších úpravách vycházet z této studie. Do té doby respektovat doporučení předložené SSSZ.
195	**ZK**	Vrchoviny	a	100	ZŠ a MŠ Vrchoviny	1 711	V	3	3	3	3	2	3	3	3	**S**	2	2	A	3	A			**2**	Zahrada MŠ. Doporučení: (1) v participaci se zástupci školy a krajinářským architektem (a) postupně doplnit/obnovit část herních a edukačních prvků (b) zpracovat koncept možných dosadeb dřevin do areálu (např. pro vytvoření stínu, či částečné odclonění zahrady)
196	**ZS**	Vrchoviny	č	92	Dětské hřiště Vrchoviny	7 505	P	3	3	4	3	3	3	3	3	**N**	2	3	A	10				**3**	Areál sportovního hřiště a dětského herního hřiště na okraji obce. Součástí plochy je i několik segmentů stromořadí a obvodových lemů dřevin. Doporučení: (1) pěstební opatření na stávajících dřevinách (jak stabilizační řezy či kácení na nejstarších jedincích ve špatném stavu, tak rozvojové a udržovací řezy o mladší výsadby) (2) Zvážit doplnění lemů dřevin do obvodu plochy k oddělení areálu (3) omezit parkování mezi stromy po obvodu areálu (4) v participaci s místními obyvateli ověřit potřeby doplnění dalších herních či sportovních prvků či obnovu jednoho z hřišť, resp. celkovou obnovu a doplnění vybavenosti Poznámka: Územní studie veřejného prostranství NMnM - VRCHOVINY, je již zpracována (ateliér: new visit, 08/2018). Tato studie vedle řešení zeleně navrhuje jak úpravy dopravního řešení, tak řešení chodníků a cest. Doporučujeme při dalších úpravách vycházet z této studie. Do té doby respektovat doporučení předložené SSSZ.
197	**U**	Vrchoviny	a	100	Vrchoviny - vodní nádrž	1 093	P	3	4	3	3	3	2	3	3	**S**	2	2	A	3				**2**	Zbytková, částečně parkově upravená plocha podél vodní plochy. Součástí plochy jsou rozlehlé plochy trávníků, několik dřevin a posezení u vodní plochy. Doporučení: (1) Plochu primárně udržovat přehlednou a bezpečnou (2) zvážit doplnění několika kusů listnatých stromů se středně vzrůstnou korunou k vytvoření základní prostorové struktury celého území (3) v participaci s místními obyvateli zvážit doplnění laviček či dalšího posezení nad rámec stávajícího stavu. Poznámka: Územní studie veřejného prostranství NMnM - VRCHOVINY, je již zpracována (ateliér: new visit, 08/2018). Tato studie vedle řešení zeleně navrhuje jak úpravy dopravního řešení, tak řešení chodníků a cest. Doporučujeme při dalších úpravách vycházet z této studie. Do té doby respektovat doporučení předložené SSSZ.
198	**ZV**	Vrchoviny	č	4	Vrchoviny - koryto vodního toku	2 881	P	3	2	3	3	3	NN	NN	3	**S**	3	2						**2**	Drobný vodní tok/odvodňovací rýha v řešeném území. Součástí toku jsou i břehové porosty, převážně travnaté, v částech výsadby či nálety. Doporučení: (1) plochu primárně udržovat funkční tj. dílčí redukce náletů, případné odbahnění či úprava břehů (2) dílčí pěstební opatření na dřevinách v okolí

Classification: Restricted

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV									ROZVOJ								
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města NMnM (a/n/č)	Majetek města NMnM (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
199	O	Vrchoviny	č	98	Vrchoviny - Plocha u dětského hřiště	14 220	P	3	3	4	3	3	3	3	3	N	2	3	A	10			U	3	Několik na sebe navazujících ploch tvořených jednak otevřenými trávníkovými plochami, pozůstatky bývalých ovocných sadů/výsadeb ovocných dřevin a okolí vodní plochy. V jedné části plochy situovány kontejnery na tříděný odpad, v druhé části plochy situováno menší dětské hřiště. Vzhledem k absenci společné plochy veřejné zeleně v této části obce, doporučujeme zvážit v participaci s místními občany přeměnu této zbytkové plochy zeleně na plochu jednoduše parkově upravenou doplněnou o další vybavenost a volnočasové či herní prvky. Dle této participace poté zvážit možnosti případných mimorozpočtových zdrojů financování. Do této doby doporučujeme minimálně provedení pěstebních opatření na vzrostlých dřevinách v území. Poznámka: Územní studie veřejného prostranství NMnM - VRCHOVINY, je již zpracována (ateliér: new visit, 08/2018). Tato studie vedle řešení zeleně navrhuje jak úpravy dopravního řešení, tak řešení chodníků a cest. Doporučujeme při dalších úpravách vycházet z této studie. Do té doby respektovat doporučení předložené SSSZ.
200	ZD	Vrchoviny	č	24	Vrchoviny - hlavní silnice	29 699	P	3	3	4	3	2	NN	NN	2	S	2	3						2	Doprovodné plochy zeleně podél hlavního průtahu procházejícím obcí Vrchoviny. Součástí plochy je i vzrostlá historická lípa v centrální části obce. S ohledem na primární funkci dopravy a její bezpečnost doporučujeme: (1) tyto plochy primárně pouze udržovat přehledné a bezpečné, tj. pravidelné kosení trávníků, redukce náletů a výsadeb v rozhledových poměrech, ojedinělé pěstební opatření na stávajících vzrostlých dřevinách nebo na dřevinách v nejbližším okolí komunikace. (2) vyvarovat se chaotických a nesourodých výsadeb znesnadňující racionální údržbu trávníkových ploch či narušující rozhledové poměry. Poznámka: Územní studie veřejného prostranství NMnM - VRCHOVINY, je již zpracována (ateliér: new visit, 08/2018). Tato studie vedle řešení zeleně navrhuje jak úpravy dopravního řešení, tak řešení chodníků a cest. Doporučujeme při dalších úpravách vycházet z této studie. Do té doby respektovat doporučení předložené SSSZ.
201	VD	Vrchoviny	a	100	Vrchoviny - Památná lípa	153	P	1	1	5	4	3	NN	NN	3	S	2	3						2	Vrchovinská lípa - památný strom. Strom ve špatném zdravotním stavu. Nutná detailní kontrola a provedení pěstebních opatření. Vyvarovat se v okolí dalších úprav, majících negativní vliv na stav stromu.
202	H	Vrchoviny	č	98	Hřbitov Vrchoviny	3 269	V	3	3	4	3	3	3	4	2	S	2	3	A	6				3	Hřbitov s omezeným režimem návštěvnosti a veřejné přístupný předprostor hřbitova včetně příjezdové cesty. V předprostoru se nachází cenná alej vzrostlých lípy (v minulosti řezané na hlavu, dnes již v horším zdravotním stavu). Příjezdová cesta je nezpevněná, stejně tak není vyřešeno parkování v lokalitě a auta parkují na kořenových náběžích a v kořenovém prostoru předmětných lip. Doporučení: (1) krajinářským architektem zpracovat koncepci možných dosadeb dřevin na vlastní hřbitov s cílem vytvoření základní prostorové struktury (důstojného pietního místa) (2) nutné detailní posouzení veškerých stávajících dřevin a provedení pěstebních zásahů (část stromů již ve špatném zdravotním stavu) (3) nad rámec tohoto dokumentu zvážit úpravu příjezdové cesty ke hřbitovu (adekvátním povrchem zpevnění) a současně možnost parkování na přilehlých pozemcích, tak aby se neparkovalo ve stávající zeleni
203	ZV	Spy, Krčín	č	4	Janovský potok (v zastavěném území)	1 901	P	3	2	3	3	4	NN	NN	3	S	3	3						2	Segment Janovského potoku v zastavěném území (část Spy - kde má spíše "přirozený" charakter, část lokalita "Na Budíně" - kde je sveden do zpevněných břehů.). Plocha je současně vedena jako ÚSES. Cenná ekologická funkce. Doporučení: (1) pěstební opatření, redukce expanzivních náletů a ošetření vzrostlých dřevin ve vazbě na provozní bezpečnost jejich okolí (2) dále podporovat a rozvíjet především funkčnost vodního toku a jeho ekologickou funkci

Classification: Restricted

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV									ROZVOJ								
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města NMnM (a/n/č)	Majetek města NMnM (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
204	**O**	Nové Město nad Metují	a	100	"náměstí" 28. října	468	P	3	3	4	3	3	5	NN	2	**N**	2	3	A	6	A	A	U	**3**	Nyní zbytková plocha zeleně s kostrou vzrostlých dřevin, nyní bez možnosti adekvátního využití jako veřejného prostoru. Plocha leží na významné pěší spojnici ve městě a současně na jedné z rozvojových os systému sídelní zeleně. Plocha má potenciál pro vytvoření parkově upravené plochy pro krátkodobé zastavení. Doporučujeme formou krajinářské studie ověřit: převod na parkově upravenou plochu, využití kostry stávajících dřevin, zpřístupnění plochy a její napojení na okolí (vhodně zvolený charakter povrchů), dovybavení plochy. Z této studie dále vycházet při plánování dalších kroků. Do té doby nutné pěstební opatření.
205	**U**	Nové Město nad Metují	n	0	Bartoňova vyhlídka	1 059	O	1	1	2	2	2	1	1	2	**S**	2	1						**1**	Vyhlídka s parkově upraveným okolím. Velmi kvalitně vyřešeno - plocha po kompletní úpravě. Zvýšit intenzitu udržovací péče.
206	**ZZ**	Nové Město nad Metují	č	9	Kasárenská - nové zařízení sociálních služeb	4 253	V	1	1	1	1	1	1	1	3	**S**	2	1						**1**	Nově založeno. Nutná kvalitní rozvojová/povýsadbová péče o zeleň.

Classification: Restricted

B) STROMOŘADÍ

							AKTUÁLNÍ STAV							ROZVOJ					
Číslo stromořadí	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města NMnM (a/n/č)	Majetek města NMnM (%)	Ulice/Název	Délka stromořadí (m)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných vegetačních prvků	Věková struktura dřevinných vegetečních prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Význam stromořadí	**Celková stabilita stromořadí**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výsad.stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny a lemy keřů	**Cílový stav stromořadí**	**Cílový stav stromořadí či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
1	**ST**	Nové Město nad Metují	a	100	Komenského	874	P	2	4	2	2	2	2	S	2	2				1	Oboustranné uliční stromořadí lemující hlavní průjezd městem (součást plochy č. 18). Stromořadí tvořeno jak staršími, tak převážně mladou výsadbou kulovitých tvarovaných javorů. Velmi důležitá urbanistická funkce jako součást "obytné" ulice. Možný potenciál zelené ulice není ale naplněn. Doporučení: (1) Při úpravách plochy v budoucnu zvážit náhradu za druh stromu, který nevyžaduje pravidelný tvarovací řez a zároveň nezasahuje do podchozích a průjezdných profilů. Tuto obnovu v budoucnu neprovádět metodou „kus za kus“, ale segmentově. Nutné řešit komplexně s plochou č. 18. Do té doby stromořadí pouze udržovat.
2	**ST**	Nové Město nad Metují	n	0	Československé armády	403	P	3	2	3	3	3	2	S	2	3	A			2	Stromořadí okrasných třešní v úzkém trávníkovém pásu. Stromořadí v částech tvořeno staršími dožívajícími jedinci, v částech mladší výsadbou a v částech novými výsadbami. Doporučení: (1) pěstební opatření na starších jedincích (2) pokračovat s postupnou dosadbou. Tuto dosadbu doporučujeme spíše po segmentech než kus za kus - s cílem udržení jednotných segmentů stromořadí. (3) vymezit jednoznačně parkování v lokalitě. Často parkováno v trávnících a na kořenových náběžích stromu. Při případné úpravě chodníku v budoucnu jednoznačně vymezit zeleň
3	**ST**	Nové Město nad Metují	a	100	T. G. Masaryka - Nemocnice	55	P	1	1	2	2	2	2	S	2	2				1	Provést rozvojové pěstební opatření
4	**ST**	Nové Město nad Metují	č	8	T. G. Masaryka, 28. října	366	P	1	4	2	2	2	2	S	2	2				1	Stromořadí z malokoruných kulovitých javorů jako součást plochy 49. Stromořadí nedávno založené. Doporučení: (1) v tuto chvíli pokračovat ve stávající péči (2) v případně úprav plochy v budoucnu doporučujeme náhradu stávajícího malokoruného kulovitého stromořadí s potřebou pravidelného tvarování (náročné), které zasahuje do průchozích a průjezdných profilů ulice. Tj. v budoucnu nahradit stromořadím s nižšími nároky na udržovací péči, malo až středně vzrůstné stromořadí s výše nasazenou korunou, bez potřeby pravidelného tvarovacího řezu (ekonomika udržovací péče, adaptace na klimatickou změnu, pobytová a prostorotvorná funkce stromořadí)
5	**ST**	Nové Město nad Metují	a	100	Rašínova	440	P	1	4	3	2	2	2	S	2	2				2	Dvouřadé stromořadí. Na jedné straně směrem ke škole z mladších jedinců okrasných třešní, na druhé straně se jedná o starší dřeviny. Pod stromořadím je cca 0,5-1 m široký lem trávníku. Doporučení: (1) pokračovat ve stávající péči, provádět řezy dřevin, v krátko až střednědobém horizontu přistoupit k obnově starších třešní

. Classification: Restricted

B) STROMOŘADÍ

							AKTUÁLNÍ STAV							ROZVOJ						
Číslo stromořadí	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města NMnM (a/n/č)	Majetek města NMnM (%)	Ulice/Název	Délka stromořadí (m)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných vegetačních prvků	Věková struktura dřevinných vegetečních prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Význam stromořadí	**Celková stabilita stromořadí**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výsad.stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny a lemy keřů	**Cílový stav stromořadí**	**Cílový stav stromořadí či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
6	**ST**	Nové Město nad Metují	a	100	Boženy Němcové	176	P	1	1	2	2	2	2	**S**	2	1				**1**	Mladé stromořadí z okrasných třešní v cca 1m širokém pásu trávníku. Doporučení: (1) pokračovat ve stávající péči
7	**ST**	Nové Město nad Metují	č	96	Nádražní - u kina	613	P	1	1	1	1	1	2	**S**	2	1				**1**	Nově založené stromořadí z okrasných třešní procházející podél jedné z příjezdových cest do města. Součástí stromořadí je cca 1 m široký pás trávníku. Stromořadí je kvalitně založené. Doporučujeme: (1) pokračovat v důsledné rozvojové péči
8	**ST**	Nové Město nad Metují	a	100	28. října - u sportovního areálu	410	P	1	1	4	3	3	2	**S**	2	3				**3**	Důležité lipové dvouřadé stromořadí. Stromořadí má velký význam jako hlavní spojnice sportovního areálu s městem ("rozvojová osa"). Významná část lip má dlouhodobě zanedbanou pěstební péči a absenci výchovných a zdravotních řezů v minulosti. Doporučení: (1) provedení pěstebních opatření s cílem zajistit dobrý zdravotní stav stromořadí jako celku, uspokojivou provozní bezpečnost a dlouhodobou stabilitu tohoto stromořadí. Poznámka: Územní studie veřejného prostranství NMnM - ul. 28. října, již zpracována (ateliér: new visit, 02/2019) řeší i zásahy do stromořadí a úpravu jeho okolí (včetně ochrany stávajících stromů). Doporučujeme při dalším rozpracování vycházet z této studie.
9	**ST**	Nové Město nad Metují	a	100	Smetanova	457	P	3	1	4	4	2	2	**N**	2	3	A			**3**	Stromořadí je součástí plochy 132. Stromořadí z okrasných třešní. Stromořadí je již značně mezernaté a dožívající, leč s pravidelnou udržovací péčí. Doporučení: (1) naplánovat obnovu stromořadí. K obnově přistoupit, až stávající stav stromů nebude adekvátní
10	**ST**	Nové Město nad Metují	a	100	Gen. Klapálka - předprostor vlakového nádraží	44	P	1	2	3	2	2	2	**S**	2	2				**1**	Provést dílčí pěstební opatření
11	**ST**	Nové Město nad Metují	a	100	Přibyslavská - u sokola	397	P	1	4	3	2	2	2	**S**	2	2				**1**	Součást plochy č. 32. Javorové stromořadí z malých kulovitých javorů v trávníkové ploše. Doporučení: (1) V tuto chvíli pouze udržovat (2) v případně úprav plochy v budoucnu doporučujeme náhradu stávajícího malokorunného kulovitého stromořadí s potřebou pravidelného tvarování (náročné), které zasahuje do průchozích a průjezdných profilů ulice. Tj. v budoucnu nahradit stromořadím s nižšími nároky na udržovací péči, malo až středně vzrůstné stromořadí s výše nasazenou korunou, bez potřeby pravidelného tvarovacího řezu (ekonomika udržovací péče, adaptace na klimatickou změnu, pobytová a prostorotvorná funkce stromořadí)

. Classification: Restricted

B) STROMOŘADÍ

							AKTUÁLNÍ STAV							ROZVOJ					
Číslo stromořadí	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města NMnM (a/n/č)	Majetek města NMnM (%)	Ulice/Název	Délka stromořadí (m)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných vegetačních prvků	Věková struktura dřevinných vegetečních prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Význam stromořadí	**Celková stabilita stromořadí**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výsad.stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny a lemy keřů	**Cílový stav stromořadí**	**Cílový stav stromořadí či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
12	**ST**	Nové Město nad Metují	a	100	Družební	119	P	1	3	3	2	2	2	S	2	2				1	Mladé javorové stromořadí v cca 0,5 - 1 m širokém pásu trávníku. Doporučení: (1) v tuto chvíli pouze udržovat, v budoucnu však v případě úprav lokality, či obnovy stromořadí volit taxon (s ohledem na velikost ulice) se středně vzrůstnou korunou a současně tak taxon bez nutnosti potřeby náročného pravidelného tvarovacího řezu. V případně úprav plochy v budoucnu doporučujeme náhradu stávajícího malokoruného kulovitého stromořadí s potřebou pravidelného tvarování (náročné), které zasahuje do průchozích a průjezdných profilů ulice. Tj. v budoucnu nahradit stromořadím s nižšími nároky na udržovací péči, malo až středně vzrůstné stromořadí s výše nasazenou korunou, bez potřeby pravidelného tvarovacího řezu (ekonomika udržovací péče, adaptace na klimatickou změnu, pobytová a prostorotvorná funkce stromořadí)
13	**ST**	Nové Město nad Metují	a	100	Nádražní - směrem od nádraží	754	P	1	4	3	2	2	2	S	2	2				1	Javorové stromořadí z javorů řezaných na hlavu, situované v cca 1 m širokém trávníkovém pásu. Důležité urbanistické propojení směrem k nádraží. Doporučení: (1) stromořadí nyní pouze udržovat. (2) v případně úprav plochy v budoucnu doporučujeme náhradu stávajícího malokoruného kulovitého stromořadí s potřebou pravidelného tvarování (náročné), které zasahuje do průchozích a průjezdných profilů ulice. Tj. v budoucnu nahradit stromořadím s nižšími nároky na udržovací péči, malo až středně vzrůstné stromořadí s výše nasazenou korunou, bez potřeby pravidelného tvarovacího řezu (ekonomika udržovací péče, adaptace na klimatickou změnu, pobytová a prostorotvorná funkce stromořadí)
14	**ST**	Nové Město nad Metují	a	100	Zborovská	49	P	1	1	4	3	3	2	S	2	3				2	Provést pěstební opatření
15	**ST**	Spy	n	0	Spy - Na Drahách, Vlastimila Moravce	152	P	3	3	5	4	4	2	N	3	4	A	15		3	Rozpadající se stromořadí lemující část průjezdu obcí. V částech stromořadí s lemem keřů. Doporučení: (1) vzhledem k významu stromořadí doprovázející průjezd obcí a rozpadajícím se stavu stávajícího stromořadí doporučujeme kompletní obnovu stromořadí. Nutno ověřit limity ing. sítí a případný dílčí posun. Volit spíše méně až středně vzrůstné druhy listnatých stromů (typově např. okrasné třešně, jabloně, apod.)
16	**ST**	Spy	n	0	Spy - Kosařova	325	P	2	2	3	3	3	3	S	3	3				2	Stromořadí ovocných stromů lemující ulici Kosařova. Doporučení: (1) pěstební opatření na stávajících stromech, současně mírná úprava/redukce směrem do komunikace a sjednocení charakteru (2) vyvarovat se redukce stromořadí např. ve prospěch parkovacích stání.

. Classification: Restricted

B) STROMOŘADÍ

							AKTUÁLNÍ STAV							ROZVOJ						
Číslo stromořadí	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města NMnM (a/n/č)	Majetek města NMnM (%)	Ulice/Název	Délka stromořadí (m)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných vegetačních prvků	Věková struktura dřevinných vegetečních prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Význam stromořadí	**Celková stabilita stromořadí**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výsad.stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny a lemy keřů	**Cílový stav stromořadí**	**Cílový stav stromořadí či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
17	**ST**	Spy	n	0	Spy - Vršovská	107	P	2	1	3	3	4	3	**S**	3	3				2	Pěstební opatření. Neredukovat funkci stromořadí.
18	**ST**	Krčín	a	100	Na Kopci - březové stromořadí	39	P	2	2	3	3	3	3	**S**	3	2				1	Řada mladých bříz v úzkém lemu. Nutná pravidelná kontrola stavu
19	**ST**	Krčín	č	20	Na Kopci - ovocné stromořadí	85	P	2	2	3	4	4	3	**N**	3	3	A			3	Část stromů dožívá a schne, mladší výsadby nejsou často zapěstované. Doporučení: (1) stabilizovat a zapěstovat, nebo plánovat kompletní obnovu
20	**ST**	Krčín	č	84	Zemědělská	166	P	1	1	2	2	2	3	**S**	3	2				1	Pokračovat v rozvoje péči
21	**ST**	Nové Město nad Metují	a	100	Gen. Klapálka	65	P	1	1	4	3	3	2	**S**	2	3				2	Jasanové stromořadí z jasanů v minulosti řezaných na hlavu. Stromořadí je situováno cca v 1 m širokém pásu trávníku. Doporučení: (1) Detailní kontrola stromů a provedení pěstebních opatření. Dle zjištěného odborného posouzení zvážit v krátko až střednědobém horizontu obnovu stromořadí. Při obnově stromořadí použít listnatý strom ze středně vzrůstnou korunou a bez potřeby tvarovacího řezu
22	**ST**	Nové Město nad Metují	č	30	Havlíčkova - u kříže	87	P	1	3	3	2	1	2	**S**	2	2				1	Javorové stromořadí z javorů řezaných na hlavu v pásu trávníku. Doporučení: (1) stromořadí primárně pouze udržovat (2) v případně úprav plochy v budoucnu doporučujeme náhradu stávajícího malokoruného kulovitého stromořadí s potřebou pravidelného tvarování (náročné), které zasahuje do průchozích a průjezdných profilů ulice. Tj. v budoucnu nahradit stromořadím s nižšími nároky na udržovací péči, malo až středně vzrůstné stromořadí s výše nasazenou korunou, bez potřeby pravidelného tvarovacího řezu (ekonomika udržovací péče, adaptace na klimatickou změnu, pobytová a prostorotvorná funkce stromořadí)
23	**ST**	Krčín	č	9	Na Strážnici - u kříže	209	P	1	3	3	2	2	2	**S**	2	2				2	Stromořadí kuželovitých habrů v pásu trávníku. Doporučení: (1) v krátko až střednědobém horizontu nutná úprava podchozí a průjezdné výšky
24	**ST**	Krčín	č	54	Nahořanská - bytovky	252	P	1	2	3	2	2	2	**S**	2	2				2	Oboustranné javorové stromořadí vysazené z javorů řezaných na hlavu. Cenná urbanistická a sjednocující funkce v ulici. Doporučení: (1) stromořadí primárně pouze udržovat. (2) v případně úprav plochy v budoucnu doporučujeme náhradu stávajícího malokoruného kulovitého stromořadí s potřebou pravidelného tvarování (náročné), které zasahuje do průchozích a průjezdných profilů ulice. Tj. v budoucnu nahradit stromořadím s nižšími nároky na udržovací péči, malo až středně vzrůstné stromořadí s výše nasazenou korunou, bez potřeby pravidelného tvarovacího řezu (ekonomika udržovací péče, adaptace na klimatickou změnu, pobytová a prostorotvorná funkce stromořadí)

. Classification: Restricted

B) STROMOŘADÍ

						AKTUÁLNÍ STAV								ROZVOJ					
Číslo stromořadí	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města NMnM (a/n/č)	Majetek města NMnM (%)	Ulice/Název	Délka stromořadí (m)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných vegetačních prvků	Věková struktura dřevinných vegetečních prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Význam stromořadí	**Celková stabilita stromořadí**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výsad.stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny a lemy keřů	**Cílový stav stromořadí**	**Cílový stav stromořadí či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
25	**ST**	Krčín	a	100	Okružní	62	P	1	1	3	2	4	3	**S**	2	2				**2**	Mladší lipové stromořadí na okraji plochy č. 116. Stromořadí má dlouhodobě zanedbanou pěstební péči (absence výchovných a zdravotních řezů v minulosti). Většina stromů má defektní větvení a založeno na problémy v budoucnu. Doporučení: (1) nutné provést zdravotní řezy u všech stromů s cílem redukovat dopady absence pěstební péče v minulosti - tím tak zajistit lepší zdravotní stav předmětných dřevin v budoucnu
26	**ST**	Krčín	a	100	Žižkovo náměstí	358	P	1	4	3	3	2	2	**S**	2	3	A			**3**	Dvouřadé, převážně javorové stromořadí ze stromů řezaných na hlavu. Část stromu dospělých s hnilobami a již dožívajících. V části plochy jsou poté mladší výsadby, ty však mají také časté hniloby a poškození. Doporučení: (1) při úpravách plochy v budoucnu a nevyhnutelné náhradě části stávajících dřevin, přistoupit k výsadbě nového stromořadí v lokalitě. To je možné udělat jednorázově nebo po jednotlivých segmentech. Doporučujeme použít středně vzrůstný listnatý strom s výše nasazenou korunou a bez potřeby náročného tvarovacího řezu
27	**ST**	Krčín	a	100	Žižkovo náměstí - předprostor školy	59	P	1	3	4	3	2	2	**S**	2	3				**3**	Javorové stromořadí v předprostoru školy. Jedná se o dospělé jedince, které byly v minulosti řezany na hlavu a nyní mají již vzrostlé sekundární koruny. Perspektiva stromu není dlouhodobá (rozvoj hnilob v "hlavách" současně budou potřebovat náročné pěstební opatření /redukce sekundární koruny/). Doporučujeme stromořadí pěstebními opatřeními předržet do doby, než se stav stromu zhorší nebo bude ekonomicky neadekvátní jej udržovat a nahradit jej stromořadím novým. S ohledem na hygienickou funkci a izolační funkci směrem ke škole je vhodné vybrat středně vzrůstný až vzrůstný listnatý strom bez potřeby tvarovacího řezu
28	**ST**	Krčín	č	86	Elektrárenská, Nábřežní	516	P	1	4	4	3	2	2	**N**	2	2	A			**3**	Dlouhé stromořadí z javorů řezaných na hlavu podél jednoho břehu řeky Metuje. Velmi významná urbanistická a propojovací funkce v území. Tato funkce však díky malokorunnému stromořadí není adekvátně umocněna a naplněna. Část stromu starších a dožívajích, část výsadeb relativně mladších. Doporučení: (1) stromořadí udržovat a provádět potřebné pěstební zásahy. (2) Ve střednědobém horizontu (nebo při úpravách lokality i dříve) však doporučujeme celkovou úpravu této strany břehu Metuje a vytvoření adekvátního lemu podél řeky tj. výsadba vhodného druhu středně vzrůstného stromořadí s výše nasazenou korunou, doplnění několika laviček s možností výhledu na plochu a navazující úpravy vlastního břehového porostu a břehu celé řeky.

. Classification: Restricted

B) STROMOŘADÍ

							AKTUÁLNÍ STAV							ROZVOJ						
Číslo stromořadí	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města NMnM (a/n/č)	Majetek města NMnM (%)	Ulice/Název	Délka stromořadí (m)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných vegetačních prvků	Věková struktura dřevinných vegetečních prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Význam stromořadí	**Celková stabilita stromořadí**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výsad.stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny a lemy keřů	**Cílový stav stromořadí**	**Cílový stav stromořadí či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
29	**ST**	Krčín	č	3	Pod Lipami	508	P	1	1	4	3	3	1	S	2	3				3	Vzrostlé lipové stromořadí na jednom z břehů řeky Metuje. Stromořadí je současně chráněno jako památné stromy. Celoměstsky významné stromořadí tvořící kompozičně a urbanisticky adekvátní doprovod řeky Metuje, zajišťuje pěší prostupnost územím (osa), současně velmi důležitá ekologická funkce stromořadí. Doporučení: (1) Pravidelná detailní kontrola stavu stromořadí a realizace pěstebních opatření. Část dřevin pěstební opatření vyžaduje (2) dílčí redukce náletů a uvolnění stávajících líp z náletů (3) jednoznačně vymezit a zakázat parkování v kořenových náběžích a v chráněném kořenovém prostoru líp (např. v předprostoru zimního stadionu jsou kořenové náběhy a kořenový prostor předmětných stromů využíván k parkování - toto je zcela nepřijatelné)
30	**KST**	Krčín	n	0	Stezka navazující na ulici Pod Lipami	498	P	2	1	4	3	3	2	S	3	3				3	Stromořadí z italských sloupovitých topolů podél řeky Metuje. Stromořadí navazuje na předchozí lipové stromořadí č. 29. Topolové stromořadí začíná na přechodu města do extravilánu a pokračuje dál v extravilánu. Stromořadí tvoří velmi cenný krajinotvorní doprovod řeky Metuje a významnou osu v celém území. Podél stromořadí prochází polozpevněná obslužná cesta a stromořadí tím tak lemuje jednu z pěších rozvojových a rekreačních stezek v území. Doporučení: (1) provést dendrologický průzkum a detailní kontrolu jednotlivých stromů (2) následně realizace pěstebních opatření (3) částečné uvolnění topolů z nárostu a redukce expanzivních nárostů a náletů v okolí. V rámci celoměstského systému zeleně rozvíjet tuto rozvojovou osu v území
31	**ST**	Vrchoviny	č	27	Vrchoviny - střed, při hlavním tahu na NMnM	146	P	1	3	3	2	2	2	S	2	1				1	Stromořadí z kulovitých javorů řezaných na hlavu situované v trávníkové ploše. Doporučení: (1) stromořadí pouze udržovat. (2) v případně úprav plochy v budoucnu doporučujeme náhradu stávajícího malokorunného kulovitého stromořadí s potřebou pravidelného tvarování (náročné), které zasahuje do průchozích a průjezdných profilů ulice. Tj. v budoucnu nahradit stromořadím s nižšími nároky na udržovací péči, malo až středně vzrůstné stromořadí s výše nasazenou korunou, bez potřeby pravidelného tvarovacího řezu (ekonomika udržovací péče, adaptace na klimatickou změnu, pobytová a prostorotvorná funkce stromořadí)
32	**KST**	Vrchoviny	č	45	Vrchoviny - okraj obce	733	P	1	1	3	3	3	3	S	3	2				2	Stromořadí z ovocných dřevin lemující přechod intravilán a extravilán a pokračující dále do volné krajiny. Ekologicky i krajinotvorně cenné mladé stromořadí. Doporučení: (1) běžná údržba o stromořadí (udržovací řezy s cílem zajistit dlouhodobou stabilitu a dobrý zdravotní stav daného stromořadí)

. Classification: Restricted

C) NOVÉ PLOCHY ZELENĚ

Označení nové plochy zeleně	Funkční typ nové zeleně	Funkční typ nové zeleně	Katastrální území	Majetek města NMnM	Majetek města (%)	Popis navrženého stavu	Navržené funkční využití či změny dané plochy dle územního plánu	Výměra plochy (m2)	Délka stromořadí (m)
N1	KST	krajinné stromořadí	Nové Město nad Metují	ne	0	Nové stromořadí v trase již rozpadajícího se stromořadí v extravilánu města. Propojení Spy směr NMnM. Volit středně vzrůstné stromořadí (např. javory)	DS - dopravní infrastruktura - silniční		199
N2	ST	stromořadí	Krčín	ano	100	Dle limitů ing. sítí ověřit možnost výsadby malo až středně korunného stromořadí (reprezentativní funkce, jeden z příjezdů do města) Např. okrasné třešně apod.	ZV – Zeleň - na veřejných prostranstvích		33
N3	P	park	Nové Město nad Metují, Vrchoviny	částečně	26	Nový park jako "zelené" zázemí pro plánovanou výstavbu a okolní bydlení. Již zpracována US Koruna, kde je navržený větší park včetně vybavenosti tvořící rekreační a "polopřírodní" zázemí pro tuto část města navazující plánovanou zástavbu. V dalších krocích rozpracovat US krajinářským architektem. Důležitá je vhodná volba sortimentu, zajištění průchodnosti územím i na navazující plochy v okolí, hospodaření s dešťovou vodou.	ZV – Zeleň - na veřejných prostranstvích (navrhovaná)	51 004	
N4	T	zeleň ochranná (clona)	Vrchoviny	ne	0	Město má již zpracovanou Územní studie dopravního koridoru Dubinky (Hauckovi, s.r.o., 05/2017). Vhodné zavčas založit lem doprovodné izolační zeleně, nebo stromořadí (začlenění stavby do krajiny, souvisejí krajinotvorná i hygienická funkce). Koordinovat s přípravou ostatních stavebních objektů.	ZV – Zeleň - na veřejných prostranstvích (navrhovaná), PV - veřejná prostranství (navrhovaná), NSp - plochy smíšené nezastavěného území - přírodní - krajinná zeleň (navrhovaná), DS - dopravní infrastruktura - silniční (navrhovaná)	21 457	
N5	U	parkově upravená plocha	Nové Město nad Metují	ano	100	Areál bývalých kasáren. Plochy ve funkčním rozpadu. Na plochu již zpracována urbanisticko-architektonická studie budoucího využití (ateliér Zídka, 02/2022). Jedná se o plochy bydlení "v zeleni" s velkoryse pojednaným veřejným prostorem v podobě parkově upravených ploch s vyšším podílem zeleně a vybavenosti, včetně hospodaření s dešťovou vodou. Doporučujeme pokračovat v další projekční přípravě. Důležité je zajistit průchodnost a prostupnost celým územím (napojení na okolí) a rozpracování dalších stupňů PD krajinářským architektem - tak aby vize prezentovaná ve studii byla zachována a neredukována. Poznámka: v návrhové části jsou plochy řešeny jako dvě, tak aby byly v souladu s ÚP. Tj. plocha č. 38 (zeleň obytných souborů a navazující vybavenost - BH, OV, DSg Ddle ÚP) a tato nová plocha N5U (centrální parková úprava pro tuto lokalitu - ZV dle ÚP	ZV – Zeleň - na veřejných prostranstvích (navrhovaná)	8 979	
N6	U	parkově upravená plocha	Krčín	ne	0	V územním plánu: ZV – Zeleň - na veřejných prostranstvích (navrhovaná). Plocha má tvořit lem obvodové zeleně, doplňující možnost využití veřejné zeleně (vybavenost), oddělující stávající zástavbu rodinných domů a současně bude vhodné částečné izolační oddělení od plánované navazující funkce VL (výroba a lehký průmysl. Ploch by měla pro obyvatele okolní zástavby rozšířit možnosti jednoduchého rekreačního využití zeleně (základní přehledná kostra zeleně, procházky, běh, možnost setkávání, volnočasového využití - jednoduchý herní či sportovní prvek, mobiliář apod.). Úpravy řešit v koordinaci s úpravami navazující plochy hřiště č. 116, aby obě plochy tvořili jeden funkční, sjednocený a propojený celek.	ZV – Zeleň - na veřejných prostranstvích (navrhovaná)	28 936	
N7	KR	krajinná zeleň rekreační	Krčín	částečně	59	plocha na rozvojové ose podél řeky Metuje. Návaznost na stromořadí č . 29 a č. 30. Velmi vysoký rozvojový potenciál (existence pěších tras v okolí, tato plocha by mohla tvořit jednu z rekreačních "zastávek" na rozvojové ose, která prochází celým územím). Vhodné vytvoření rekreační/parkově upravené plochy přírodního charakteru. Výsadba kostry domácích druhů listnatých stromů (prostorová struktura plochy) + případně ovocných dřevin. Doplnění jednoduchého mobiliáře a vybavenosti (lavičky, klády na sezení, herní prvek přírodního charakteru apod.), případně edukační tabule apod. Funkce rekreační, edukační a ekologická. Doporučujeme zpracovat studii možného řešení.	NZ - Plochy zemědělské, NSr - Plochy smíšené nezastavěného území - rekreační nepobytová - krajinný park	7 379	

. Classification: Restricted

C) NOVÉ PLOCHY ZELENĚ

Označení nové plochy zeleně	Funkční typ nové zeleně	Funkční typ nové zeleně	Katastrální území	Majetek města NMnM	Majetek města (%)	Popis navrženého stavu	Navržené funkční využití či změny dané plochy dle územního plánu	Výměra plochy (m2)	Délka stromořadí (m)
N8	U	parkově upravená plocha	Vrchoviny	ne	0	Doprovodná zeleň pro lokalitu DUBINKY (město má již zpracovanou ÚS). Přesné pozice/situování ploch zeleně koordinovat v navazujících stupních PD	ZV – Zeleň - na veřejných prostranstvích (navrhovaná)	5 233	
N9	U	parkově upravená plocha	Nové Město nad Metují	ne	0	V územním plánu (ÚP) plocha vedena PM8 změna - zeleň na veřejných prostranstvích. V souladu s ÚP vytvořit parkově upravenou pobytovou plochu zeleně sloužící pro okolní/plánovanou zástavbu	ZV – Zeleň - na veřejných prostranstvích (navrhovaná)	3 886	
N10	T	zeleň ochranná (clona)	Spy	částečně	25	Obvodový lem oddělující zástavbu a okolní krajinu. Krajinotvorná funkce. Využití domácích druhů dřevin, plocha by ve výsledku měla mít "přirozený" charakter.	NSp - plochy smíšené nezastavěného území - přírodní - krajinná zeleň (navrhovaná)	6 610	
N11	KST	krajinné stromořadí	Vrchoviny	ano	100	Založení, nebo obnova liniové krajinné zeleně. Krajinné stromořadí (s případným doplněním keřového patra, nebo hustší výsadbou). Ekologická funkce a ekosystémové služby a benefity. Současně vysoká krajinotvorná/krajinářská funkce (systém stromořadí v krajině propojující město s krajinou a dále tvořící systém zelených lemů v okolí města a jednotlivých obcí). Trasování naznačeno v souladu s Územním plánem. V tomto dokumentu (SSSZ) jsou definované principy řešení stromořadí v krajině (detailní řešení dle aktuálních limitů, případně v návaznosti na další dokumenty - studie rozvoje krajiny, komplexní pozemkové úpravy apod.). Poznámka: již zpracována ÚS krajiny správního obvodu ORP NMnM (Ekotaxa, 2018) - finální řešení s tímto koordinovat/modifikovat.	NZ - plochy zemědělské		847
N12	KST	krajinné stromořadí	Vrchoviny	ne	0	Založení, nebo obnova liniové krajinné zeleně. Krajinné stromořadí (s případným doplněním keřového patra, nebo hustší výsadbou). Ekologická funkce a ekosystémové služby a benefity. Současně vysoká krajinotvorná/krajinářská funkce (systém stromořadí v krajině propojující město s krajinou a dále tvořící systém zelených lemů v okolí města a jednotlivých obcí). Trasování naznačeno v souladu s Územním plánem. V tomto dokumentu (SSSZ) jsou definované principy řešení stromořadí v krajině (detailní řešení dle aktuálních limitů, případně v návaznosti na další dokumenty - studie rozvoje krajiny, komplexní pozemkové úpravy apod.). Poznámka: již zpracována ÚS krajiny správního obvodu ORP NMnM (Ekotaxa, 2018) - finální řešení s tímto koordinovat/modifikovat.	NZ - plochy zemědělské		439
N13	KST	krajinné stromořadí	Vrchoviny	částečně	84	Založení, nebo obnova liniové krajinné zeleně. Krajinné stromořadí (s případným doplněním keřového patra, nebo hustší výsadbou). Ekologická funkce a ekosystémové služby a benefity. Současně vysoká krajinotvorná/krajinářská funkce (systém stromořadí v krajině propojující město s krajinou a dále tvořící systém zelených lemů v okolí města a jednotlivých obcí). Trasování naznačeno v souladu s Územním plánem. V tomto dokumentu (SSSZ) jsou definované principy řešení stromořadí v krajině (detailní řešení dle aktuálních limitů, případně v návaznosti na další dokumenty - studie rozvoje krajiny, komplexní pozemkové úpravy apod.). Poznámka: již zpracována ÚS krajiny správního obvodu ORP NMnM (Ekotaxa, 2018) - finální řešení s tímto koordinovat/modifikovat.	NZ - plochy zemědělské		584
N14	KST	krajinné stromořadí	Vrchoviny	ne	0	Založení, nebo obnova liniové krajinné zeleně. Krajinné stromořadí (s případným doplněním keřového patra, nebo hustší výsadbou). Ekologická funkce a ekosystémové služby a benefity. Současně vysoká krajinotvorná/krajinářská funkce (systém stromořadí v krajině propojující město s krajinou a dále tvořící systém zelených lemů v okolí města a jednotlivých obcí). Trasování naznačeno v souladu s Územním plánem. V tomto dokumentu (SSSZ) jsou definované principy řešení stromořadí v krajině (detailní řešení dle aktuálních limitů, případně v návaznosti na další dokumenty - studie rozvoje krajiny, komplexní pozemkové úpravy apod.). Poznámka: již zpracována ÚS krajiny správního obvodu ORP NMnM (Ekotaxa, 2018) - finální řešení s tímto koordinovat/modifikovat.	DS - dopravní infrastruktura - silniční		988

. Classification: Restricted

C) NOVÉ PLOCHY ZELENĚ

Označení nové plochy zeleně	Funkční typ nové zeleně	Funkční typ nové zeleně	Katastrální území	Majetek města NMnM	Majetek města (%)	Popis navrženého stavu	Navržené funkční využití či změny dané plochy dle územního plánu	Výměra plochy (m2)	Délka stromořadí (m)
N15	KST	krajinné stromořadí	Vrchoviny	částečně	70	Založení, nebo obnova liniové krajinné zeleně. Krajinné stromořadí (s případným doplněním keřového patra, nebo hustší výsadbou). Ekologická funkce a ekosystémové služby a benefity. Současně vysoká krajinotvorná/krajinářská funkce (systém stromořadí v krajině propojující město s krajinou a dále tvořící systém zelených lemů v okolí města a jednotlivých obcí). Trasování naznačeno v souladu s Územním plánem. V tomto dokumentu (SSSZ) jsou definované principy řešení stromořadí v krajině (detailní řešení dle aktuálních limitů, případně v návaznosti na další dokumenty - studie rozvoje krajiny, komplexní pozemkové úpravy apod.). Poznámka: již zpracována ÚS krajiny správního obvodu ORP NMnM (Ekotaxa, 2018) - finální řešení s tímto koordinovat/modifikovat.	DS - dopravní infrastruktura - silniční		741
N16	KST	krajinné stromořadí	Vrchoviny	částečně	64	Založení, nebo obnova liniové krajinné zeleně. Krajinné stromořadí (s případným doplněním keřového patra, nebo hustší výsadbou). Ekologická funkce a ekosystémové služby a benefity. Současně vysoká krajinotvorná/krajinářská funkce (systém stromořadí v krajině propojující město s krajinou a dále tvořící systém zelených lemů v okolí města a jednotlivých obcí). Trasování naznačeno v souladu s Územním plánem. V tomto dokumentu (SSSZ) jsou definované principy řešení stromořadí v krajině (detailní řešení dle aktuálních limitů, případně v návaznosti na další dokumenty - studie rozvoje krajiny, komplexní pozemkové úpravy apod.). Poznámka: již zpracována ÚS krajiny správního obvodu ORP NMnM (Ekotaxa, 2018) - finální řešení s tímto koordinovat/modifikovat.	DS - dopravní infrastruktura - silniční		146
N17	KST	krajinné stromořadí	Vrchoviny	ano	100	Založení, nebo obnova liniové krajinné zeleně. Krajinné stromořadí (s případným doplněním keřového patra, nebo hustší výsadbou). Ekologická funkce a ekosystémové služby a benefity. Současně vysoká krajinotvorná/krajinářská funkce (systém stromořadí v krajině propojující město s krajinou a dále tvořící systém zelených lemů v okolí města a jednotlivých obcí). Trasování naznačeno v souladu s Územním plánem. V tomto dokumentu (SSSZ) jsou definované principy řešení stromořadí v krajině (detailní řešení dle aktuálních limitů, případně v návaznosti na další dokumenty - studie rozvoje krajiny, komplexní pozemkové úpravy apod.). Poznámka: již zpracována ÚS krajiny správního obvodu ORP NMnM (Ekotaxa, 2018) - finální řešení s tímto koordinovat/modifikovat.	NZ - plochy zemědělské		763
N18	KST	krajinné stromořadí	Nové Město nad Metují, Krčín	částečně	6	Založení, nebo obnova liniové krajinné zeleně. Krajinné stromořadí (s případným doplněním keřového patra, nebo hustší výsadbou). Ekologická funkce a ekosystémové služby a benefity. Současně vysoká krajinotvorná/krajinářská funkce (systém stromořadí v krajině propojující město s krajinou a dále tvořící systém zelených lemů v okolí města a jednotlivých obcí). Trasování naznačeno v souladu s Územním plánem. V tomto dokumentu (SSSZ) jsou definované principy řešení stromořadí v krajině (detailní řešení dle aktuálních limitů, případně v návaznosti na další dokumenty - studie rozvoje krajiny, komplexní pozemkové úpravy apod.). Poznámka: již zpracována ÚS krajiny správního obvodu ORP NMnM (Ekotaxa, 2018) - finální řešení s tímto koordinovat/modifikovat.	NZ - plochy zemědělské		83
N19	KST	krajinné stromořadí	Krčín	ne	0	Založení, nebo obnova liniové krajinné zeleně. Krajinné stromořadí (s případným doplněním keřového patra, nebo hustší výsadbou). Ekologická funkce a ekosystémové služby a benefity. Současně vysoká krajinotvorná/krajinářská funkce (systém stromořadí v krajině propojující město s krajinou a dále tvořící systém zelených lemů v okolí města a jednotlivých obcí). Trasování naznačeno v souladu s Územním plánem. V tomto dokumentu (SSSZ) jsou definované principy řešení stromořadí v krajině (detailní řešení dle aktuálních limitů, případně v návaznosti na další dokumenty - studie rozvoje krajiny, komplexní pozemkové úpravy apod.). Poznámka: již zpracována ÚS krajiny správního obvodu ORP NMnM (Ekotaxa, 2018) - finální řešení s tímto koordinovat/modifikovat.	DS - dopravní infrastruktura - silniční		729

. Classification: Restricted

C) NOVÉ PLOCHY ZELENĚ

Označení nové plochy zeleně	Funkční typ nové zeleně	Funkční typ nové zeleně	Katastrální území	Majetek města NMnM	Majetek města (%)	Popis navrženého stavu	Navržené funkční využití či změny dané plochy dle územního plánu	Výměra plochy (m2)	Délka stromořadí (m)
N20	KST	krajinné stromořadí	Krčín	částečně	98	Založení, nebo obnova liniové krajinné zeleně. Krajinné stromořadí (s případným doplněním keřového patra, nebo hustší výsadbou). Ekologická funkce a ekosystémové služby a benefity. Současně vysoká krajinotvorná/krajinářská funkce (systém stromořadí v krajině propojující město s krajinou a dále tvořící systém zelených lemů v okolí města a jednotlivých obcí). Trasování naznačeno v souladu s Územním plánem. V tomto dokumentu (SSSZ) jsou definované principy řešení stromořadí v krajině (detailní řešení dle aktuálních limitů, případně v návaznosti na další dokumenty - studie rozvoje krajiny, komplexní pozemkové úpravy apod.). Poznámka: již zpracována ÚS krajiny správního obvodu ORP NMnM (Ekotaxa, 2018) - finální řešení s tímto koordinovat/modifikovat.	DS - dopravní infrastruktura - silniční		809
N21	KST	krajinné stromořadí	Krčín	ne	0	Založení, nebo obnova liniové krajinné zeleně. Krajinné stromořadí (s případným doplněním keřového patra, nebo hustší výsadbou). Ekologická funkce a ekosystémové služby a benefity. Současně vysoká krajinotvorná/krajinářská funkce (systém stromořadí v krajině propojující město s krajinou a dále tvořící systém zelených lemů v okolí města a jednotlivých obcí). Trasování naznačeno v souladu s Územním plánem. V tomto dokumentu (SSSZ) jsou definované principy řešení stromořadí v krajině (detailní řešení dle aktuálních limitů, případně v návaznosti na další dokumenty - studie rozvoje krajiny, komplexní pozemkové úpravy apod.). Poznámka: již zpracována ÚS krajiny správního obvodu ORP NMnM (Ekotaxa, 2018) - finální řešení s tímto koordinovat/modifikovat.	W - plochy vodní a vodohospodářské, NZ - plochy zemědělské		208
N22	KST	krajinné stromořadí	Krčín	ne	0	Založení, nebo obnova liniové krajinné zeleně. Krajinné stromořadí (s případným doplněním keřového patra, nebo hustší výsadbou). Ekologická funkce a ekosystémové služby a benefity. Současně vysoká krajinotvorná/krajinářská funkce (systém stromořadí v krajině propojující město s krajinou a dále tvořící systém zelených lemů v okolí města a jednotlivých obcí). Trasování naznačeno v souladu s Územním plánem. V tomto dokumentu (SSSZ) jsou definované principy řešení stromořadí v krajině (detailní řešení dle aktuálních limitů, případně v návaznosti na další dokumenty - studie rozvoje krajiny, komplexní pozemkové úpravy apod.). Poznámka: již zpracována ÚS krajiny správního obvodu ORP NMnM (Ekotaxa, 2018) - finální řešení s tímto koordinovat/modifikovat.	NZ - plochy zemědělské		137
N23	KST	krajinné stromořadí	Krčín	ne	0	Založení, nebo obnova liniové krajinné zeleně. Krajinné stromořadí (s případným doplněním keřového patra, nebo hustší výsadbou). Ekologická funkce a ekosystémové služby a benefity. Současně vysoká krajinotvorná/krajinářská funkce (systém stromořadí v krajině propojující město s krajinou a dále tvořící systém zelených lemů v okolí města a jednotlivých obcí). Trasování naznačeno v souladu s Územním plánem. V tomto dokumentu (SSSZ) jsou definované principy řešení stromořadí v krajině (detailní řešení dle aktuálních limitů, případně v návaznosti na další dokumenty - studie rozvoje krajiny, komplexní pozemkové úpravy apod.). Poznámka: již zpracována ÚS krajiny správního obvodu ORP NMnM (Ekotaxa, 2018) - finální řešení s tímto koordinovat/modifikovat.	NZ - plochy zemědělské		272
N24	KST	krajinné stromořadí	Spy, Krčín	ne	0	Založení, nebo obnova liniové krajinné zeleně. Krajinné stromořadí (s případným doplněním keřového patra, nebo hustší výsadbou). Ekologická funkce a ekosystémové služby a benefity. Současně vysoká krajinotvorná/krajinářská funkce (systém stromořadí v krajině propojující město s krajinou a dále tvořící systém zelených lemů v okolí města a jednotlivých obcí). Trasování naznačeno v souladu s Územním plánem. V tomto dokumentu (SSSZ) jsou definované principy řešení stromořadí v krajině (detailní řešení dle aktuálních limitů, případně v návaznosti na další dokumenty - studie rozvoje krajiny, komplexní pozemkové úpravy apod.). Poznámka: již zpracována ÚS krajiny správního obvodu ORP NMnM (Ekotaxa, 2018) - finální řešení s tímto koordinovat/modifikovat.	NZ - plochy zemědělské		49

. Classification: Restricted

C) NOVÉ PLOCHY ZELENĚ

Označení nové plochy zeleně	Funkční typ nové zeleně	Funkční typ nové zeleně	Katastrální území	Majetek města NMnM	Majetek města (%)	Popis navrženého stavu	Navržené funkční využití či změny dané plochy dle územního plánu	Výměra plochy (m2)	Délka stromořadí (m)
N25	KST	krajinné stromořadí	Spy	ne	0	Založení, nebo obnova liniové krajinné zeleně. Krajinné stromořadí (s případným doplněním keřového patra, nebo hustší výsadbou). Ekologická funkce a ekosystémové služby a benefity. Současně vysoká krajinotvorná/krajinářská funkce (systém stromořadí v krajině propojující město s krajinou a dále tvořící systém zelených lemů v okolí města a jednotlivých obcí). Trasování naznačeno v souladu s Územním plánem. V tomto dokumentu (SSSZ) jsou definované principy řešení stromořadí v krajině (detailní řešení dle aktuálních limitů, případně v návaznosti na další dokumenty - studie rozvoje krajiny, komplexní pozemkové úpravy apod.). Poznámka: již zpracována ÚS krajiny správního obvodu ORP NMnM (Ekotaxa, 2018) - finální řešení s tímto koordinovat/modifikovat.	NZ - plochy zemědělské		114
N26	KST	krajinné stromořadí	Spy	částečně	43	Založení, nebo obnova liniové krajinné zeleně. Krajinné stromořadí (s případným doplněním keřového patra, nebo hustší výsadbou). Ekologická funkce a ekosystémové služby a benefity. Současně vysoká krajinotvorná/krajinářská funkce (systém stromořadí v krajině propojující město s krajinou a dále tvořící systém zelených lemů v okolí města a jednotlivých obcí). Trasování naznačeno v souladu s Územním plánem. V tomto dokumentu (SSSZ) jsou definované principy řešení stromořadí v krajině (detailní řešení dle aktuálních limitů, případně v návaznosti na další dokumenty - studie rozvoje krajiny, komplexní pozemkové úpravy apod.). Poznámka: již zpracována ÚS krajiny správního obvodu ORP NMnM (Ekotaxa, 2018) - finální řešení s tímto koordinovat/modifikovat.	NZ - plochy zemědělské, DS - dopravní infrastruktura - silniční (navrhovaná)		505
N27	KST	krajinné stromořadí	Spy	částečně	69	Založení, nebo obnova liniové krajinné zeleně. Krajinné stromořadí (s případným doplněním keřového patra, nebo hustší výsadbou). Ekologická funkce a ekosystémové služby a benefity. Současně vysoká krajinotvorná/krajinářská funkce (systém stromořadí v krajině propojující město s krajinou a dále tvořící systém zelených lemů v okolí města a jednotlivých obcí). Trasování naznačeno v souladu s Územním plánem. V tomto dokumentu (SSSZ) jsou definované principy řešení stromořadí v krajině (detailní řešení dle aktuálních limitů, případně v návaznosti na další dokumenty - studie rozvoje krajiny, komplexní pozemkové úpravy apod.). Poznámka: již zpracována ÚS krajiny správního obvodu ORP NMnM (Ekotaxa, 2018) - finální řešení s tímto koordinovat/modifikovat.	NZ - plochy zemědělské, DS - dopravní infrastruktura - silniční		1 062
N28	KST	krajinné stromořadí	Spy	částečně	8	Založení, nebo obnova liniové krajinné zeleně. Krajinné stromořadí (s případným doplněním keřového patra, nebo hustší výsadbou). Ekologická funkce a ekosystémové služby a benefity. Současně vysoká krajinotvorná/krajinářská funkce (systém stromořadí v krajině propojující město s krajinou a dále tvořící systém zelených lemů v okolí města a jednotlivých obcí). Trasování naznačeno v souladu s Územním plánem. V tomto dokumentu (SSSZ) jsou definované principy řešení stromořadí v krajině (detailní řešení dle aktuálních limitů, případně v návaznosti na další dokumenty - studie rozvoje krajiny, komplexní pozemkové úpravy apod.). Poznámka: již zpracována ÚS krajiny správního obvodu ORP NMnM (Ekotaxa, 2018) - finální řešení s tímto koordinovat/modifikovat.	NZ - plochy zemědělské		124
N29	ST	stromořadí	Vrchoviny	ano	100	stromořadí ze středně vzrůstného durhu stromu (typově např. javory, okrasné třešně apod.) umocňující příjezd do obce. Současně krajinotvorná a izolační funkce.	BV - bydlení - v rodinných domech – venkovské (navrhovaná)		125

. Classification: Restricted

Spolufinancováno Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

nové město nad metují

STUDIE SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

Příloha 02 - INSPIRATIVNÍ TABULE MOŽNÉHO ŘEŠENÍ VYBRANÝCH PLOCH VEŘEJNÉ ZELENĚ

doc. Ing. Lukáš Štefl, Ph.D.
ATELIÉR ŠTEFLOVI
02/2026

www.ateliersteflovi.cz

3








NA ZÁDOMÍ

NYNÍ

Obvodové ulice podél historického centra města, podél městského opevnění. Zeleň tvořena převážně úzkými ploškami zbytkové zeleně v části keřové výsadby, v části trávníky. Plocha má ohromný historický význam - součást městské památkové rezervace (MPR), související turismus a vliv na celkové „působení“ centra.







VIZE

(1) Plochy primárně udržovat při vysoké intenzitě péče.

(2) Obnovy části již dožívajících keřových skupin, nebo náhrady úzkých zbytkových lemů trávníků (které se musí náročně kosit) za plošné výsadby spíše půdopokryvných keřů, případně vhodných druhů trvalek evokující historický charakter. Veškeré úpravy provádět koordinovaně ve spolupráci krajinářský architekt a specialista památkové péče. Cílem by mělo být, aby celý prostor vypadal sjednoceně, upraveně, provázaně a respektoval historický charakter.

(3) Výchovný řez a úprava podchozí výšky na mladých výsadbách u sochy sv. Jana Nepomuckého.







nmnm
nové město nad metují

5








PLOCHA ZELENĚ U REZECKÉHO MOSTU

NYNÍ

Rozsáhlá plocha zeleně mezi soukromými zahradami a řekou Metují. Plocha navazuje na plochu č. 6 KZV (doprovodné porosty a louky řeky Metuje). Plocha tvoří částečně břehové porosty a částečně rozvolněná výsadba a luční porost. Plocha má velký rozvojový potenciál. Dle územního plánu plocha vedena jako NSr (plochy smíšené nezastavěného území – rekreační nepobytová – krajinný park). Plochou prochází ÚSES.







VIZE

(1) Zpracovat krajinářskou studii zatraktivnění, upravení a zprůchodnění plochy, která bude respektovat (a) přírodní potenciál a limity (ÚSES, uplatnění domácích druhů rostlin, „přirozený“ charakter, niva), (b) současně možnost průchodu plochou a napojení plochy na ostatní plochy a plánované záměry v okolí, (c) doplnění rozvolněná výsadby/ základní kostry, adekvátní vybavenosti (za respektování stanovených limitů) (d) využití kostry stávajících perspektivních dřevin, pěstební opatření, probírky, redukce náletů, případně částečné zpřístupnění břehu.

(2) Do té doby provádět pouze nutné pěstební opatření na stávajících dřevinách.





nmnm
nové město nad metují

13








MĚSTSKÝ ÚŘAD
- PLOCHA PARKOVIŠTĚ

NYNÍ

Parkoviště pod městským úřadem. V ploše spodního parkoviště je sice řada stromů, ty jsou však vzhledem (k pravděpodobně) velmi omezenému prokořenitelnému prostoru uvnitř zpevněných ploch velmi omezeného vzrůstu, stromy minimálně prosperují a spíše chřadnou.







VIZE

(1) Jsme si vědomi faktu, že vzhledem k absenci parkovacích míst v okolí, je zde primární funkce parkování nikoli zeleň. I tak, ve vazbě na adaptaci na klimatickou změnu a ochlazení velkých zpevněných ploch doporučujeme při případných úpravách plochy v budoucnu zajistit adekvátní prokořenitelný prostor (např. technologie strukturálních substrátů) pro několik vzrostlých stromů, které by jako náhrada stávajících chřadnoucích stromů, mohli celkovou plochu částečně zastínit a ochladit.


(2) Dále doporučujeme úpravu okolí nádob na tříděný odpad (nyní ne zcela atraktivní pro návštěvníky městského úřadu.

(3) Dílčí pěstební opatření na stávajících dřevinách.

(4) Zvážit možnosti převodu úzkých zbytkových lemů na plošné půdopokryvné keřové výsadby.








14








NÁMĚSTÍ REPUBLIKY - PARKOVĚ UPRAVENÁ PLOCHA U ZASTÁVKY







NYNÍ

Menší parkově upravená plocha navazující na autobusovou zastávku a příjezd do historického centra města.

VIZE

(1) Formou jednoduché studie ověřit možnosti doplnění jednoduchých laviček k posezení v trávníkové ploše, zlepšit přístup k info tabulím, dílčí zakrytí elektro skříní a celkové upravení tohoto nástupního prostoru do centra města.

(2) Letničkové záhony možno nahradit záhony trvalkovými.



18









KOMENSKÉHO - „HLAVNÍ TŘÍDA“ MĚSTA -

NYNÍ

Doprovodné lemy po obou stranách ulice navazující na hlavní průjezd „městem“ a na obchody a občanskou vybavenost vlastního centra města. Součástí plochy je i javorové stromořadí č. 1. Plocha má důležitý potenciál tvořící „zelenou obytnou“ ulici (městkou třídu). Stávající úprava však není zcela adekvátní jejímu významu a potenciálu.







VIZE

(1) Doporučujeme sjednotit (a) mobiliář a vybavenost (na části nové odpadkové koše, lavičky a na části vybavenost starší) (b) charakter povrchů, (c) zeleň - včetně změny druhu stromů ve stromořadí

(2) Do významných ploch zvážit doplnění lemů trvalek nebo okrasných keřů k posílení reprezentativní funkce. Nyní řešeno několika segmenty letniček, ale celkový charakter zeleně je nesourodý a roztříštěný. Vyvarovat se chaotickým a nesourodým výsadbám a dosadbami spíše celou ulici **mobiliářem a zelení sjednotit, propojit** a vytvořit z ní jeden homogenní celek.





nmnm
nové město nad metují


20





KŘÍŽENÍ ČESKÝCH BRATŘÍ A POD VÝROVEM - PARKOVĚ UPRAVENÁ PLOCHA







NYNÍ

Menší parkově upravená plocha s lavičkami a drobnou vybaveností. Plocha jako celek chátrá, je v rozpadu a neumožnuje funkci krátkodobého zastavení.

VIZE

(1) Plochu doporučujeme kompletně obnovit, tj. upravit zeleň a obměnit adekvátní vybavenost/lavičky.





nmnm
nové město nad metují

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
STUDIE SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
VYBRANÉ ROZVOJOVÉ PLOCHY

02/2026
ATELIER ŠTEFLOVI

29








HUSŮV PARK

NYNÍ

Parčík se sochou Jana Husa v předprostoru Husova sboru. Celá plocha parkově upravené zeleně s kostrou vzrostlých stromů. Z hlediska kompozičního a upravenosti by plocha vyžadovala sjednotit celkový charakter a upravit provizorní cestní síť (nyní štěrkohlíněná plošina) a rozmístění laviček a mobiliáře. Plocha má potenciál pro klidovou volnočasovou plochu zeleně.







VIZE

(1) Krajinářským architektem zpracovat jednoduchou studii a následně PD řešící možnou úpravu plochy (úprava a obnova cestní sítě, rozmístění mobiliáře a doplnění vhodné zeleně jako náhrady za dožívající dřeviny).

(2) Detailněji hodnocení stávajících stromů a provedení pěstebních opatření, vyčištění ploch.

(3) Napojení plochy na okolí (navazující sídliště). Z těchto dokumentů dále vycházet při dalších úpravách lokality.

Poznámka: Územní studie veřejného prostranství NMnM: Bořetín - Klosova ul.a – Boženy Němcové“, již zpracována (ateliér: new visit, 07/2019). Při dalším rozpracování vycházet z této studie.







nmnm
nové město nad metují

54








DRUŽSTEVNÍ, T.G.MASARYKA, MALECÍ - SÍDLIŠTĚ







NYNÍ

Rozlehlý komplex sídliště a doprovodné zeleně. Plocha má velmi cennou a kvalitní kostru původní zeleně (bydlení v zeleni). Stávající zeleň je stabilní a vyžaduje pouze pěstební zásahy a postupné dosadby/obnovy. Stávající vybavenost je v částech kvalitnější v částech v horším stavu.

VIZE

(1) Pravidelná kontrola stavu stromů a realizace pěstebních opatření.
(2) S ohledem na význam sídliště a jeho zeleně, zpracovat v krajinářským architektem plán dosadeb dřevin do celého sídliště a z něj postupně vycházet při dílčích úpravách a náhradách stromového patra (držet jednotnost a současně vhodnost ve vazbě na adaptaci na klimatickou změnu a plnění ekosystémových služeb a benefitů vzrostlé zeleně).
(3) V participaci s místními obyvateli dílčí obnova vybavenosti.
(4) V okrajových částech jasně vymezit parkování a neredukovat zeleň ve prospěch parkovacích míst. I když se jedná pouze o dílčí a drobné úpravy, tak s ohledem na velikost celého sídliště je zde volena cílová náročnost provádění změn kategorie 3.
(5) Vhodné sjednotit prostor pro nádoby s komunálním a tříděným odpadem (např. vhodná forma zástěn).







nmnm
nové město nad metují

73








SPY - AREÁL U HASIČÁRNY

NYNÍ

Významná část vzrostlých stromů v řešeném území má zhoršený zdravotní stav a přímo ohrožují provozní bezpečnost na dané lokalitě. Stávající vybavenost (mobiliář, herní prvky, povrchy) je na hraně životnosti. S ohledem na význam plochy pro krátkodobou rekreaci místních obyvatel je plocha vyhodnocena jako nestabilní, protože dané funkce plní pouze částečně.







VIZE

(1) Pěstební opatření na vzrostlých dřevinách, redukce náletů.

(2) V participaci s místními obyvateli obnova vybavenosti. Vhodné zpracovat jednoduchou studii či projektový záměr. Z něj pak hledat i mimorozpočtové zdroje financování.







nmnm
nové město nad metují


82





ČESKÝCH BRATŘÍ
- DOPROVOD KOMUNIKACE







NYNÍ

Doprovodné lemy podél komunikace, včetně památného tisu.

VIZE

Doporučení: (1) vzhledem k faktu, že se jedná o hlavní příjezd do historického náměstí, doporučujeme plochu udělat víc atraktivní a reprezentativní - např. doplnění lemu trvalek, okrasných keřů či růží do trávníkové plochy před střední školou

(2) dále plochy udržovat přehledné a upravené

(3) pokračovat v ochraně a pravidelné kontrole památného tisu





123







NERUDOVA - PARKOVIŠTĚ

NYNÍ


Parkoviště a parkovací plochy. Plocha jako celek nestabilní, mimo okrajové části parkování na polozpevněných plochách, absence adekvátní vybavenosti a zeleně.

VIZE

(1) Celou plochu v participaci dopravní specialista a krajinářský architekt upravit pro možnost jako parkoviště, kde součástí bude zakomponování několika stromů. Plocha jako celek by měla plnit principy hospodaření s dešťovou vodou a charakterem zohlednit blízkost hlavní „třídy“ města a blízkost kina na straně druhé.

Poznámka: město mí již zpracovanou PD (Kulturní centrum KINO 70 - Sokoban studio s.r.o., 06/2025) na rekonstrukci, přístavbu a úpravu okolí kina, včetně řešení části parkovacích stání v předmětné ulici. Při dalších úpravách doporučujeme vycházet a koordinovat úpravy z této PD.











nové město nad metují

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
STUDIE SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
VYBRANÉ ROZVOJOVÉ PLOCHY

02/2026
ATELIER ŠTEFLOVI

142



NA BAČKU


NYNÍ

Rozlehlá trávníková plocha na okraji zástavby rodinných domů. Plocha nyní bez dřevin. V ÚP plocha řešena jako ZV-návrh (Zeleň veřejných prostranství).

VIZE

(1) Zahradně architektonickou studií ověřit možnosti založení a podoby jednoduché parkově upravené plochy s jednoduchým doplněním mobiliáře, vybavenosti a kostry zeleně, pro možnost setkávání a zastavení obyvatel okolních domů. Plocha by měla zůstat přehledná, bezpečná. Podobu plochy řešit současně s navazující plochou č. 143 (jednotnost, jeden celek).













nmnm
nové město nad metují

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
STUDIE SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
VYBRANÉ ROZVOJOVÉ PLOCHY

02/2026
ATELIER ŠTEFLOVI

143





OKOLÍ AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY NA VÝSLUNÍ

NYNÍ


Menší parková plocha na okraji zástavby u autobusové zastávky. Součástí plochy jsou i dožívající lavičky a koš.

VIZE

(1) S ohledem na absenci parkových ploch v okolí zvážit dílčí doplnění mobiliáře a převod plochy na extenzivní, jednoduchou, parkově upravenou plochu (např. obnova laviček, doplnění jednoduchého herního prvku apod.)

(2) Současně také provést potřebné pěstební zásahy na stávajících dřevinách. Podobu plochy řešit současně s navazující plochou č. 142 (jednotnost).











174








ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ

NYNÍ

Plocha tvořena předprostorem ZŠ a dále navazujícími širšími pásy zeleně po obou stranách komunikace. Součástí plochy je také několik stromořadí, které jsou hodnoceny samostatně. Jedná se o významný centrální prostor zeleně této části města. Je však velmi limitovaný a negativně ovlivněný dopravou a křižovatkou v těsné blízkosti školy. Materiálové a architektonické řešení prostor je v celém náměstí roztříštěné, nesourodé. Kvalita veřejného prostoru „náměstí“ i kvalita životního prostředí je zde negativně ovlivněna. Současná upravenost prostoru je neadekvátní jejímu významu a potenciálu.







VIZE

(1) Zpracovat koncepci řešící možnosti doplnění zeleně a vybavenosti v pobytový atraktivních plochách tj. úprava předprostoru školy, doplnění laviček, doplnění vhodného odclonění od komunikace, dále pak doplnění výsadeb a případné lavičky k památníku atd. V úpravách doporučujeme náhrady stávajících stromořadí za vhodnější taxon (na místo kulovitých tvarovaných javorů apod, středně vzrůstný listnatý strom s výše nasazenou korunou bez potřeby tvarovacího řezu. Celkově by prostor měl působit jednotně a reprezentativně. Současně by mělo být řešeny i možnosti úpravy dopravní situace.

Poznámka: velmi kvalitní Územní studie veřejného prostranství NMnM - Žižkovo náměstí, již zpracována (ateliér: new visit, 02/2019). Doporučujeme při dalším rozpracování vycházet z této studie.





nmnm
nové město nad metují

176








KRČÍNSKÝ PARK

NYNÍ

Centrální parkově upravená plocha v části Krčín. Plocha tvořena cennou kostrou vzrostlých stromů a samostatně oploceným dětským hřištěm. Součástí plochy je také několik dožívajících laviček, štěrková pěšina, dva památníky a památná Masarykova lípa. Část dřevin ošetřována, část dřevin ošetření vyžaduje. Celkový rekreační potenciál parkově upravené plochy a jeho volnočasové využití pro místní obyvatele není naplněno.







VIZE

(1) zpracovat koncepci možné úpravy parku, která by řešila (a) dovybavení parku vhodnou cestní sítí (b) obnovu a doplnění mobiliáře (c) obnovu a zatraktivnění herních prvků (d) pohledové využití velmi cenného propojení s přiléhající řekou Metují. Dle této studie pak zvážit další případné kroky nebo hledat vhodné i mimorozpočtové zdroje financování.

(2) nutné zpracovat dendrologický průzkum stávajících dřevin s návrhem pěstebních opatření a část dřevin ošetřit.

Poznámka: Územní studie veřejného prostranství: park Krčín, je již zpracována (ateliér: re: architekti studio s.r.o., 09/2018). Doporučujeme tuto studii revidovat a případně aktualizovat a vycházet z ní při plánování dalších činností. Do té doby respektovat doporučení předložené SSSZ.







nmnm
nové město nad metují

204



„NÁMĚSTÍ“ 28. ŘÍJNA


NYNÍ

Nyní zbytková plocha zeleně s kostrou vzrostlých dřevin, nyní bez možnosti adekvátního využití jako veřejného prostoru. Plocha leží na významné pěší spojnici ve městě a současně na jedné z rozvojových os systému sídelní zeleně. Plocha má potenciál pro vytvoření parkově upravené plochy pro krátkodobé zastavení.

VIZE

Doporučujeme formou krajinářské studie ověřit: převod na parkově upravenou plochu, využití kostry stávajících dřevin, zpřístupnění plochy a její napojení na okolí (vhodně zvolený charakter povrchů), dovybavení plochy. Z této studie dále vycházet při plánovaní dalších kroků. Do té doby nutné pěstební opatření.













nmnm
nové město nad metují

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
STUDIE SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
VYBRANÉ ROZVOJOVÉ PLOCHY

02/2026
ATELIER ŠTEFLOVI

stromořadí







Stromořadí z kulovitých javorů řezaných „na hlavu“

NYNÍ

Stromořadí (často nedávno založené) z malokoruných kulovitých javorů s potřebou pravidelného tvarovacího řezu. I když se jedná se ve spoustě lokalitách „klasický“ způsob pěstování stromořadí, tak z dlouhodobého pohledu nepovažujeme jejich pěstování za udržitelné a proto doporučujeme jejich postupnou náhradu. Hlavní důvody:

(a) velmi malý objem koruny takto vysazených stromů ve vztahu k malému plnění požadovaných ekosystémových služeb a vztahu k zastínění a ochlazení města (adaptace na klimatickou změnu)

(b) profil těchto stromů často zasahuje do podchozí a podjezdné výšky a komplikuje vlastními užití lokality

(c) tyto stromy vyžadují každoroční (nebo téměř každoroční) tvarovací udržovací řez, který je velmi nákladný a pracný. S ohldem na další priority v péči o zeleň, považujeme toto za dlouhodobě neudržitelné.

např. ST 1, ST 4, ST 11, ST 12, ST 13, ST 22, ST 24, ST 26, ST 28, ST 31

VIZE

V případně úprav ploch v budoucnu doporučujeme náhradu stromořadím:

(a) s nižšími nároky na udržovací péči (bez potřeby pravidelného tvarovacího řezu - ekonomika udržovací péče);

(b) s malo až středně vzrůstné stromořadí s výše nasazenou korunou (vždy nutno zohlednit měřítko a možnosti ulice) - adaptace na klimatickou změnu, pobytová a prostorotvorná funkce stromořadí („neucpání“ uličního parteru).



nové město nad metují

N6U






PLOCHA ZMĚNY
Nová plocha zeleně – Krčín, ul. Okružní

NYNÍ

V současnosti plocha zemědělsky využívaná. Na základě územního plánu má vzniknout pás zeleně na přechodu do krajiny. V sousední blízkosti se nachází fotovoltaická elektrárna.







VIZE

V územním plánu: ZV – Zeleň - na veřejných prostranstvích (navrhovaná). Plocha má tvořit lem obvodové zeleně, doplňující možnost využití veřejné zeleně (vybavenost), oddělující stávající zástavbu rodinných domů a současně bude vhodné částečné izolační oddělení od plánované navazující funkce VL (výroba a lehký průmysl. Ploch by měla pro obyvatele okolní zástavby rozšířit možnosti jednoduchého rekreačního využití zeleně (základní přehledná kostra zeleně, procházky, běh, možnost setkávání, volnočasového využití - jednoduchý herní či sportovní prvek, mobiliář apod.). Úpravy řešit v koordinaci s úpravami navazující plochy hřiště č. 116, aby obě plochy tvořili jeden funkční, sjednocený a propojený celek.





nmnm
nové město nad metují


N7KR




PLOCHA ZMĚNY
Nová plocha krajinné zeleně – Krčín, ul. Husitská

NYNÍ

Plocha na rozvojové ose podél řeky Metuje. Návaznost na stromořadí č . 29 a č. 30. Velmi vysoký rozvojový potenciál (existence pěších tras v okolí, tato plocha by mohla tvořit jednu z rekreačních „zastávek“ na rozvojové ose, která prochází celým územím).








VIZE

Vhodné vytvoření rekreační/parkově upravené plochy přírodního charakteru. Výsadba kostry domácích druhů listnatých stromů (prostorová struktura plochy) + případně ovocných dřevin. Doplnění jednoduchého mobiliáře a vybavenosti (lavičky, klády na sezení, herní prvek přírodního charakteru apod.), případně edukační tabule apod. Funkce rekreační, edukační a ekologická. Doporučujeme zpracovat studii možného řešení.





nmnm
nové město nad metují



Jak číst tento výkres?

Vínově červená linie značí hranic intravilánu (zastavěné a zastavitelné území). Předmětem této akce byly primárně plochy v intravilánu a primárně je cílena na intravilánovou zeleň.

Šedá čárovaná plošná šrafa znázorňuje, které pozemkové parcely jsou v majetku města Nové Město nad Metují (= parcela, která nemá tuto šrafu, nepatří městu Nové Město nad Metují).

Každá plocha je označena kódem. Kód je složen z pořadového čísla plochy a ze zkratky funkčního typu. Funkční typ specifikuje, jaká je převažující funkce dané plochy. Legenda funkčních typů je popsána níže. Veškeré detailní informace o každé ploše se dočtete v příloze 03 DATABÁZE (TABULKY) HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH PLOCH ZELENĚ A NÁVRHU JEJICH ROZVOJE, kde je popsán jejich stav, majetkové vztahy, ale také návrh a popis cílového stavu.

Každá plocha je vybarvená barvou. Barva značí, zda je plocha stabilní či nestabilní (=zda převažující funkce plochy, specifikována funkčním typem zeleně, funguje, či nefunguje. Tj. například zda park plní funkci parku, nebo ochranná zeleň plní funkci ochranné zeleně). Legenda těchto barev je vyznačena níže. Oranžová a růžová barva značí plochy nestabilní (=nefunkční).

LEGENDA

- Majetek města Nové Město nad Metují
- Katastrální mapa
- Hranice katastrálních území
- Hranice zastavěného a zastavitelného území - převzato z Územního plánu
- Lesy (PUPFL) - převzato z Územního plánu
- Územní systém ekologické stability (ÚSES) - převzato z územního plánu
- Městská zeleň v hlavní funkci - STABILNÍ
- Městská zeleň v doplňkové funkci - STABILNÍ
- Krajinná zeleň - STABILNÍ
- Městská zeleň v hlavní funkci - NESTABILNÍ
- Městská zeleň v doplňkové funkci - NESTABILNÍ
- Krajinná zeleň - NESTABILNÍ
- Stromořadí - NESTABILNÍ
- Stromořadí - STABILNÍ

45P Číslo hodnocené plochy zeleně + zkratka funkčního typu zeleně
112 Číslo stromořadí (červeně beze zkratky ST)

FUNKČNÍ TYPY ZELENĚ

Městská zeleň:

P	Parky
U	Parkově upravené plochy
R	Rekreační zeleň
H	Hřbitovy
T	Ochranná zeleň
ZB	Zeleň obytných souborů
ZC	Zeleň občanské vybavenosti
ZK	Zeleň školních a kulturních zařízení
ZS	Zeleň sportovních areálů
ZD	Zeleň dopravních staveb
ZV	Zeleň vodotečí
ZZ	Zeleň zdravotnických zařízení
VD	Významný detail
O	Ostatní (jiné)


Významné plochy krajinné zeleně:

KR	Krajinná rekreační zeleň
KE	Stabilizační vegetace svahů
ES	Krajinná zeleň přírodního charakteru
KZV	Krajinná zeleň vodotečí

Stromořadí:

ST	Stromořadí
KST	Krajinné stromořadí

Přehledová mapa
M 1:45 000



Spolufinancováno Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

ŠTEFLOVI

číslo mapového listu: **01**

název akce: **STUDIE SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ (část SSSZ)**

objednatel: NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

zhotovitel: doc. Ing. Lukáš ŠTEFL, Ph.D., Toulovcovo nám. 1163, Litomyšl 570 01, tel: 737 807 440, email: info@ateliersteflovi.cz

vypracoval: Ing. Michaela Šteflová, Ing. Michael Melek

výkres: **02. SOUČASNÝ STAV SÍDELNÍ ZELENĚ MĚSTA NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ**

měřítko	formát	datum	stupeň
1:4 000	A0	2/2026	studie systému sídelní zeleně



Jak číst tento výkres?

Vínově červená linie značí hranic intravilánu (zastavěné a zastavitelné území). Předmětem této akce byly primárně plochy v intravilánu a primárně je cílena na intravilánovou zeleň.

Šedá čárovaná plošná šrafa znázorňuje, které pozemkové parcely jsou v majetku města Nové Město nad Metují (= parcela, která nemá tuto šrafu, nepatří městu Nové Město nad Metují).

Každá plocha je označena kódem. Kód je složen z pořadového čísla plochy a ze zkratky funkčního typu. Funkční typ specifikuje, jaká je převažující funkce dané plochy. Legenda funkčních typů je popsána níže. Veškeré detailní informace o každé ploše se dočtete v příloze 03 DATABÁZE (TABULKY) HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH PLOCH ZELENĚ A NÁVRHU JEJICH ROZVOJE, kde je popsán jejich stav, majetkové vztahy, ale také návrh a popis cílového stavu.

Každá plocha je vybarvená barvou. Barva značí, zda je plocha stabilní či nestabilní (=zda převažující funkce plochy, specifikována funkčním typem zeleně, funguje, či nefunguje. Tj. například zda park plní funkci parku, nebo ochranná zeleň plní funkci ochranné zeleně). Legenda těchto barev je vyznačena níže. Oranžová a růžová barva značí plochy nestabilní (=nefunkční).

LEGENDA

- Majetek města Nové Město nad Metují
- Katastrální mapa
- Hranice katastrálních území
- Hranice zastavěného a zastavitelného území - převzato z Územního plánu
- Lesy (PUPFL) - převzato z Územního plánu
- Územní systém ekologické stability (ÚSES) - převzato z územního plánu
- Městská zeleň v hlavní funkci - STABILNÍ
- Městská zeleň v doplňkové funkci - STABILNÍ
- Krajinná zeleň - STABILNÍ
- Městská zeleň v hlavní funkci - NESTABILNÍ
- Městská zeleň v doplňkové funkci - NESTABILNÍ
- Krajinná zeleň - NESTABILNÍ
- Stromořadí - NESTABILNÍ
- Stromořadí - STABILNÍ

45P Číslo hodnocené plochy zeleně + zkratka funkčního typu zeleně

112 Číslo stromořadí (červeně beze zkratky ST)

FUNKČNÍ TYPY ZELENĚ

Městská zeleň:

P	Parky
U	Parkově upravené plochy
R	Rekreační zeleň
H	Hřbitovy
T	Ochranná zeleň
ZB	Zeleň obytných souborů
ZC	Zeleň občanské vybavenosti
ZK	Zeleň školních a kulturních zařízení
ZS	Zeleň sportovních areálů
ZD	Zeleň dopravních staveb
ZV	Zeleň vodotečí
ZZ	Zeleň zdravotnických zařízení
VD	Významný detail
O	Ostatní (jiné)


Významné plochy krajinné zeleně:

KR	Krajinná rekreační zeleň
KE	Stabilizační vegetace svahů
ES	Krajinná zeleň přírodního charakteru
KZV	Krajinná zeleň vodotečí

Stromořadí:

ST	Stromořadí
KST	Krajinné stromořadí

Přehledová mapa
M 1:45 000



Spolufinancováno Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Číslo mapového listu
02+03

ŠTEFLOVI ateliér UAM

Název akce
STUDIE SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ (část SSSZ)

objednatel
NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

zhotovitel
doc. Ing. Lukáš ŠTEFL, Ph.D.
Toulovcovo nám. 1163, Litomyšl 570 01
tel: 737 807 440, email: info@ateleristeflovi.cz

vypracoval
Ing. Michaela Šteflová
Ing. Michael Melek

výkres
02. SOUČASNÝ STAV SÍDELNÍ ZELENĚ MĚSTA NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

měřítko	formát	datum	soubor
1:4 000	A0	02/2026	studie systému sídelní zeleně



Jak číst tento výkres?

Vínově červená linie značí hranic intravilánu (zastavěné a zastavitelné území). Předmětem této akce byly primárně plochy v intravilánu a primárně je cílena na intravilánovou zeleň.

Šedá čárovaná plošná šrafa znázorňuje, které pozemkové parcely jsou v majetku města Nové Město nad Metují (= parcela, která nemá tuto šrafu, nepatří městu Nové Město nad Metují).

Každá plocha je označena kódem. Kód je složen z pořadového čísla plochy a ze zkratky funkčního typu. Funkční typ specifikuje, jaká je převažující funkce dané plochy. Legenda funkčních typů je popsána níže. Veškeré detailní informace o každé ploše se dočtete v příloze 01 DATABÁZE (TABULKY) HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH PLOCH ZELENĚ A NÁVRHU JEJICH ROZVOJE, kde je popsán jejich stav, majetkové vztahy, ale také návrh a popis cílového stavu.

Každá plocha je vybarvená barvou. Barva specifikuje, jak náročné bude u dané plochy zeleně dosáhnout jejího ideálního cílového stavu (jaká bude náročnost, rozsah a závažnost potřebných zásahů či změn). Stupnice je vysvětlena níže.

Výkres dále obsahuje informace o nových plochách zeleně či nových stromořadích. Ty mají před svým kódem napsáno písmeno N (jako „nová" zeleň).

LEGENDA

- Majetek města Nové Město nad Metují
- Katastrální mapa
- Hranice katastrálních území
- Hranice zastavěného a zastavitelného území - převzato z Územního plánu
- Lesy (PUPFL) - převzato z Územního plánu
- Územní systém ekologické stability (ÚSES) - převzato z územního plánu

STÁVAJÍCÍ PLOCHY ZELENĚ - PÉČE, ZÁSAHY, DOSADBY, ROZVOJ

- **158T** Číslo hodnocené plochy zeleně+ zkratka funkčního typu zeleně
- 11 Číslo stromořadí (červeně bez zkratky ST)
- (U) Zkratka navržené změny funkčního typu
- Plochy zeleně navržené ke změně funkčního typu

1	Stav	Stávající funkční typ zeleně odpovídá cílovému funkčnímu typu.
		Plochy ve **velmi dobrém** celkovém stavu.
	Návrh	Dosavadní **udržovací péčí** a ojedinělými pěstebními zásahy **udržovat ve stávajícím stavu**.
2	Stav	Stávající funkční typ zeleně odpovídá cílovému funkčnímu typu.
		Plochy v **dobrém** celkovém stavu.
	Návrh	Dosavadní **udržovací péčí** a dílčími pěstebními zásahy **udržovat ve stávajícím stavu**. Dílčí udržovací dosadby zeleně možné a **vhodné**.
3	Stav	Stávající funkční typ zeleně odpovídá cílovému funkčnímu typu.
		Plochy vykazující dílčí nebo **středně závažné nedostatky** v některém z hodnocených atributů. V některých případech plochy na počátku nestability.
	Návrh	Nutné provést **dílčí zásahy, pěstební opatření, obnovy a výsadby**.
4	Stav	Stávající funkční typ zeleně odpovídá cílovému funkčnímu typu.
		Plochy s **velmi závážnými nedostatky** v některých z hodnocených atributů nebo plochy **nestabilní** ve své funkci.
	Návrh	Nutné provést **rozsáhlejší stabilizační a pěstební zásahy, dílčí či celkové obnovy a výsadby.**
5	Stav	Stávající funkční typ zeleně neodpovídá cílovému funkčnímu typu.
		Často také plochy s **velmi závážnými nedostatky** v některých z hodnocených atributů.
	Návrh	Navrženo provést **změnu** stávajícího funkčního typu a s tím související **zásahy, úpravy a výsadby.**

Kvalitativní hodnocení jednotlivých ploch a popis navržených zásahů, komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně je pro jednotlivé plochy zeleně popsán v tabulkové části tohoto dokumentu.

NOVĚ NAVRŽENÉ PLOCHY ZELENĚ

- **N4ST/KST** Označení N + pořadové číslo + zkratka funkčního typu zeleně
- Nově navržená plocha
- Nově navržené stromořadí

FUNKČNÍ TYPY ZELENĚ

Městská zeleň:

- P Parky
- U Parkově upravené plochy
- R Rekreační zeleň
- H Hřbitovy
- T Ochranná zeleň
- ZB Zeleň obytných souborů
- ZC Zeleň občanské vybavenosti
- ZK Zeleň školních a kulturních zařízení
- ZS Zeleň sportovních areálů
- ZD Zeleň dopravních staveb
- ZV Zeleň vodotečí
- ZZ Zeleň zdravotnických zařízení
- VD Významný detail
- O Ostatní (jiné)


Významné plochy krajinné zeleně:

- KR Krajinná rekreační zeleň
- KE Stabilizační vegetace svahů
- ES Extenzivní ovocné sady
- KZV Krajinná zeleň vodotečí

Stromořadí:

- ST Stromořadí (uliční)
- KST Krajinné stromořadí

Přehledová mapa
M 1:45 000



Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo životního prostředí
nové město nad metují

ŠTEFLOVI ateliér

číslo mapového listu: 01

název akce: **STUDIE SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ**

objednatel: NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

zhotovitel: doc. Ing. Lukáš ŠTEFL, Ph.D., Toulovcovo nám. 1163, Litomyšl 570 01, tel: 737 807 440. email: info@ateliersteflovi.cz

vypracovali: Ing. Michaela Šteflová, Ing. Michael Melek

výkres: **06. NÁVRH SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ**

měřítko	formát	datum	stupeň
1:4 000	A0	2/2026	studie systému sídelní zeleně



Jak číst tento výkres?

Vínově červená linie značí hranic intravilánu (zastavěné a zastavitelné území). Předmětem této akce byly primárně plochy v intravilánu a primárně je cílena na intravilánovou zeleň.

Šedá čárovaná plošná šrafa znázorňuje, které pozemkové parcely jsou v majetku města Nové Město nad Metují (= parcela, která nemá tuto šrafu, nepatří městu Nové Město nad Metují).

Každá plocha je označena kódem. Kód je složen z pořadového čísla plochy a ze zkratky funkčního typu. Funkční typ specifikuje, jaká je převažující funkce dané plochy. Legenda funkčních typů je popsána níže. Veškeré detailní informace o každé ploše se dočtete v příloze 01 DATABÁZE (TABULKY) HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH PLOCH ZELENĚ A NÁVRHU JEJICH ROZVOJE, kde je popsán jejich stav, majetkové vztahy, ale také návrh a popis cílového stavu.

Každá plocha je vybarvená barvou. Barva specifikuje, jak náročné bude u dané plochy zeleně dosáhnout jejího ideálního cílového stavu (jaká bude náročnost, rozsah a závažnost potřebných zásahů či změn). Stupnice je vysvětlena níže.

Výkres dále obsahuje informace o nových plochách zeleně či nových stromořadích. Ty mají před svým kódem napsáno písmeno N (jako „nová" zeleň).

LEGENDA

- Majetek města Nové Město nad Metují
- Katastrální mapa
- Hranice katastrálních území
- Hranice zastavěného a zastavitelného území - převzato z Územního plánu
- Lesy (PUPFL) - převzato z Územního plánu
- Územní systém ekologické stability (ÚSES) - převzato z územního plánu

STÁVAJÍCÍ PLOCHY ZELENĚ - PÉČE, ZÁSAHY, DOSADBY, ROZVOJ

158T Číslo hodnocené plochy zeleně+ zkratka funkčního typu zeleně
11 Číslo stromořadí (červeně bez zkratky ST)
(U) Zkratka navržené změny funkčního typu
Plochy zeleně navržené ke změně funkčního typu

1	Stav	Stávající funkční typ zeleně odpovídá cílovému funkčnímu typu. Plochy ve **velmi dobrém** celkovém stavu.
	Návrh	Dosavadní **udržovací péčí** a ojedinělými pěstebními zásahy **udržovat ve stávajícím stavu**.
2	Stav	Stávající funkční typ zeleně odpovídá cílovému funkčnímu typu. Plochy v **dobrém** celkovém stavu.
	Návrh	Dosavadní **udržovací péčí** a dílčími pěstebními zásahy **udržovat ve stávajícím stavu**. Dílčí udržovací dosadby zeleně možné a **vhodné**.
3	Stav	Stávající funkční typ zeleně odpovídá cílovému funkčnímu typu. Plochy vykazující dílčí nebo **středně závažné nedostatky** v některém z hodnocených atributů. V některých případech plochy na počátku nestability.
	Návrh	Nutné provést **dílčí zásahy, pěstební opatření, obnovy a výsadby**.
4	Stav	Stávající funkční typ zeleně odpovídá cílovému funkčnímu typu. Plochy s **velmi závažnými nedostatky** v některých z hodnocených atributů nebo plochy **nestabilní** ve své funkci.
	Návrh	Nutné provést **rozsáhlejší stabilizační a pěstební zásahy, dílčí či celkové obnovy a výsadby.**
5	Stav	Stávající funkční typ zeleně neodpovídá cílovému funkčnímu typu. Často také plochy s **velmi závažnými nedostatky** v některých z hodnocených atributů.
	Návrh	Navrženo provést **změnu** stávajícího funkčního typu a s tím související **zásahy, úpravy a výsadby.**

Kvalitativní hodnocení jednotlivých ploch a popis navržených zásahů, komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně je pro jednotlivé plochy zeleně popsán v tabulkové části tohoto dokumentu.

NOVĚ NAVRŽENÉ PLOCHY ZELENĚ

N4ST/KST Označení N + pořadové číslo + zkratka funkčního typu zeleně
- Nově navržená plocha
- Nově navržené stromořadí

FUNKČNÍ TYPY ZELENĚ

Městská zeleň:

- P Parky
- U Parkově upravené plochy
- R Rekreační zeleň
- H Hřbitovy
- T Ochranná zeleň
- ZB Zeleň obytných souborů
- ZC Zeleň občanské vybavenosti
- ZK Zeleň školních a kulturních zařízení
- ZS Zeleň sportovních areálů
- ZD Zeleň dopravních staveb
- ZV Zeleň vodotečí
- ZZ Zeleň zdravotnických zařízení
- VD Významný detail
- O Ostatní (jiné)


Významné plochy krajinné zeleně:

- KR Krajinná rekreační zeleň
- KE Stabilizační vegetace svahů
- ES Extenzivní ovocné sady
- KZV Krajinná zeleň vodotečí

Stromořadí:

- ST Stromořadí (uliční)
- KST Krajinné stromořadí

Přehledová mapa
M 1:45 000



Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo životního prostředí
nové město nad metují

ŠTEFLOVI ateliér

číslo mapového listu
02+03

název akce
STUDIE SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

objednatel
NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

zhotovitel
doc. Ing. Lukáš ŠTEFL, Ph.D.
Toulovcovo nám. 1163, Litomyšl 570 01
tel: 737 807 440. email: info@ateliersteflovi.cz

vypracovali
Ing. Michaela Šteflová
Ing. Michael Melek

výkres
06. NÁVRH SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

měřítko	formát	datum	stupeň
1:4 000	A0	2/2026	studie systému sídelní zeleně